1 - KM 0.00000



odstr. stáv. povrchu	0,00m
sejmutí hum.vrstvy	4,00m
výkop	0,00m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
svahování	0,00m
úprava pláně zásypu	1,00m
zásyp zpětný	0,10m²
oh.-os.	1,00m
oseti	0,00m

2 - KM 0.03000



odstr. stáv. povrchu	0,00m
sejmutí hum.vrstvy	3,75m
výkop	0,00m²
štěrkodrť	3,50m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
svahování	0,75m
úprava pláně zásypu	0,00m
zásyp zpětný	0,70m²
oh.-os.	0,35m
oseti	0,60m

3 - KM 0.06000



odstr. stáv. povrchu	0,00m
sejmutí hum.vrstvy	3,60m
výkop	0,02m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
svahování	0,65m
úprava pláně zásypu	0,00m
zásyp zpětný	0,11m²
oh.-os.	0,70m
oseti	0,50m

4 - KM 0.09000



odstr. stáv. povrchu	0,00m
sejmutí hum.vrstvy	3,85m
výkop	0,30m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
krajnice	0,00m
svahování	0,00m
úprava pláně zásypu	0,85m
zásyp zpětný	0,15m²
oh.-os.	0,85m
oseti	0,20m

5 - KM 0.12000



odstr. stáv. povrchu	0,00m
sejmutí hum.vrstvy	4,00m
výkop	0,60m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
svahování	0,55m
úprava pláně zásypu	0,45m
zásyp zpětný	0,20m²
oh.-os.	1,00m
oseti	0,75m

6 - KM 0.15000



odstr. stáv. povrchu	0,00m
sejmutí hum.vrstvy	5,25m
výkop	0,05m²
štěrkodrť	3,60m
dosypání štěrkodrti	1,00m²
svahování	1,35m
úprava pláně zásypu	0,55m
zásyp zpětný	0,35m²
oh.-os.	0,50m
oseti	0,25m

7 - KM 0.18000



odstr. stáv. povrchu	0,00m
sejmutí hum.vrstvy	4,30m
výkop	0,60m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
svahování	1,35m
úprava pláně zásypu	0,00m
zásyp zpětný	0,35m²
oh.-os.	1,35m
oseti	0,25m

8 - KM 0.21000



odstr. stáv. povrchu	0,00m
sejmutí hum.vrstvy	3,70m
výkop	0,00m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
svahování	0,70m
úprava pláně zásypu	0,00m
zásyp zpětný	0,35m²
oh.-os.	0,75m
oseti	0,30m

9 - KM 0.24000



odstr. stáv. povrchu	2,05m
sejmutí hum.vrstvy	1,75m
výkop	0,00m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,20m²
svahování	0,80m
úprava pláně zásypu	0,00m
zásyp zpětný	0,32m²
oh.-os.	0,35m
oseti	1,25m

10 - KM 0.27000



odstr. stáv. povrchu	2,25m
sejmutí hum.vrstvy	1,60m
výkop	0,25m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
krajnice	0,00m
svahování	0,40m
úprava pláně zásypu	0,40m
zásyp zpětný	0,21m²
oh.-os.	0,80m
oseti	1,20m

11 - KM 0.29733



odstr. stáv. povrchu	2,50m
sejmutí hum.vrstvy	1,45m
výkop	0,40m²
štěrkodrť	3,40m
dosypání štěrkodrti	0,00m²
svahování	0,45m
úprava pláně zásypu	0,45m
zásyp zpětný	0,26m²
oh.-os.	0,95m
oseti	1,10m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Adrián Hájnik	Bc.Ing. Pospíšilová	Bc.Ing. Pospíšilová	Ing.Vaculín O., Ph.D.	
Místo stavby	k. ú. Dobromilice, k.ú. Doloplazy	Kraj	Olomoucký	Počet formátů: 10 A4
Investor	Obec Dobromilice			Datum: Prosinec 2020
Akce - objekt	Vypracování PD pro provedení stavby - Cesta na Oboře Dobromilice			Stupeň: DPS
				Zakázkové číslo: 2933/040
				Archivní číslo: 2933
Příloha: SO 102 Polní cesta C28/29	Charakteristické příčné řezy C28/29			Měřítko: 1:50
				Číslo výkresu: D.1.2.2.4