

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada

Tel.:

xxxxxx - JUDr. Antlová

xxxxxx - Ing. Hebelková

E-mail:

pkblansko@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2

Obec Jablonoňany

Zastoupená:

Miroslavem Ocetkem, starostou obce

Se sídlem:

Jablonoňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou

Tel:

xxxxxx

E-mail:

ou.jablonoňany@seznam.cz

ID DS

cqrb8av

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Miroslav Ocetek, starosta obce

v technických záležitostech oprávněn jednat: Miroslav Ocetek, starosta obce

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1361736309/0800
IČO: 00636754
DIČ: CZ44992785, není plátce DPH
(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále společně též jako „objednatelé“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Agromeli spol. s r.o.
Sídlo: Olomoucká 1177/178, Slatina 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Mackem, jednatelem společnosti
Tel./fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: cd2jvb3
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx
Tel./fax: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 0100402621/0100
IČO: 46980989
DIČ: CZ46980989 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), realizuje veřejná zakázka s názvem **Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany** (dále jen „veřejná zakázka“). Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **23. 6. 2022**

Zadávací dokumentace ze dne: **7. 6. 2022**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **25. 7. 2022**

Rozhodnutí Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí ze dne 17. 01. 2022, které nabylo právní moci dne 10. 02. 2022.

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jabloňany dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednateli v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatelů. Objednatelé mají právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jejich požadavky respektovat. Vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany**

Místo stavby: katastrální území a obec Jabloňany, okres Blansko, Jihomoravský kraj

(dále jen „stavba“).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s

vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností GEOtest a.s., Šmahová 1244/112, 627 00 Brno, č. zakázky 207484. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 5.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.

- q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Boskovicích, odborem tvorby a ochrany životního prostředí dne 17. ledna 2022 č.j. DMBO 1066/2022, které nabylo právní moci dne 10. února 2022.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s objednatelem č. 2. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 23. 6. 2022. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatelů, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	7 782 954,00 Kč
DPH 21 % činí	1 634 420,34 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 417 374,34 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Úhradu provede objednatel	objekt	Financování	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 %	Cena včetně DPH (Kč)
č. 1	SO01.1 Akumulační prostor – Přehrážka P1	SPÚ	771 338,00	161 980,98	933 318,98
	SO01.2 Akumulační prostor – Přehrážka P2	SPÚ	1 280 257,00	268 853,97	1 549 110,97
	SO01.3 Akumulační prostor – Přehrážka P3	SPÚ	1 789 498,00	375 794,58	2 165 292,58
	SO01.4 Akumulační prostor – Svodný příkop SP5	SPÚ	1 525 693,00	320 395,53	1 846 088,53
	SO01.5 Akumulační prostor - Propustek P12	SPÚ	533 490,00	112 032,90	645 522,90
	SO01.6 Akumulační prostor – Polní cesta C16	SPÚ	700 944,00	147 198,24	848 142,24
	VRN	SPÚ	113 000,00	23 730,00	136 730,00
Celkem objednatel č. 1			6 714 220,00	1 409 986,20	8 124 206,20
č. 2	SO01.5 Akumulační prostor - Propustek P12	Obec Jabloná	84 965,00	17 842,65	102 807,65
	SO01.6 Akumulační prostor – Polní cesta C16		10 575,00	2 220,75	12 795,75
	SO02.1. Odtok do kanalizace – Svodný příkop SP5.5		361 565,00	75 928,65	437 493,65
	SO02.2 Odtok do kanalizace – horská vpust'		56 629,00	11 892,09	68 521,09
	SO02.3 Odtok do kanalizace – rekonstrukce potrubí		291 736,00	61 264,56	353 000,56
	SO02.4 Odtok do kanalizace – rekonstrukce šachty		68 764,00	14 440,44	83 204,44
	VRN		194 500,00	40 845,00	235 345,00
Celkem objednatel č. 2			1 068 734,00	224 434,14	1 293 168,14
Celkem objednatel č. 1 + 2			7 782 954,00	1 634 420,34	9 417 374,34

5. Položkové nabídkové rozpočty, které jsou přílohami č. 3a, 3b této smlouvy, jsou vypracovány v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Hodnoty jednotlivých položek musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a nesmí překročit ceny dle katalogu stavebních prací a materiálů ÚRS Praha a.s. Položkové nabídkové rozpočty budou nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatelé neposkytují zálohy.
3. a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednateli potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktury vystaveny. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednateli. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednateli odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 30.11. příslušného roku a budou označeny textem „konečná“.
a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktur.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednatelům nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatelé tento soupis schválí nebo rozporují nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatel č. 1 bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednatelům nová lhůta splatnosti.

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednatelům. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednatelům doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatelů z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem č. 1 požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatelů, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady, týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č.1 může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli č. 1 vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **27. 3. 2023**.
2. Objednatelé se zavazují předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednateli dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatelů tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatelé mají právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto

zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, jsou objednatel povinni vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, jsou zhotovitel i objednatel oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatelů, k jehož vydání bude objednateli vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projednají s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodnou s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, mohou objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b) Termín zahájení stavebních prací: **do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c) Termín dokončení stavebních prací: **28. 11. 2022**
 - d) Termín předání a převzetí díla: **27. 3. 2023** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Vytyčení pozemků, určených ke stavbě - termín plnění do: 5. 9. 2022

Zřízení přístupu a jeho zpevnění silničními panely - termín plnění do: 2. 10. 2022

Uvedení přístupových cest do původního stavu, včetně zbudování odvodnění cesty C 16 - termín plnění do: 28. 11. 2022

Dokončení stavebních prací, úprava terénu, ozelenění – termín plnění do: 28. 11. 2022.
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č.1, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatelů

1. Objednatel předají zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytuje zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem č. 1 a s požadavky objednatelů. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatelů, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednatelům a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od objednatelů protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednatelům vyúčtování a vrátit jim veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatelů provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatelů, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatelé k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatelů nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši celkové nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatelů předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatelů.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednatelům soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednateli shledány jako oprávněné a objednatelé nebudou moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který všechny smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednatelům nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného všemi smluvními stranami.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu jsou objednatelé oprávněni zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednatelům zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatelů, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatelé bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatelů nebo pokynů daných mu objednateli k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatelů, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatelé jsou povinni upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatelé nebo jím pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, jsou objednatelé oprávněni požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č. 1 zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatelů odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatelé i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovedou kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; budou-li následně objednatelé požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatelů. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizují objednatelé, případně jimi určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatelé jsou povinni oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně zástupci osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č. 1 zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel č. 1, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednatelům nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č. 1 veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko.
21. Objednateli č. 1 budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:

- a) stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 - b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 - c) podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednateli,
 - d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 - e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 - f) certifikáty použitých materiálů,
 - g) doklady o výsledcích zhutnění,
 - h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 - i) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 - j) kolaudační souhlas
 - k) zpráva geologa
 - l) a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatelů či osoby jím určené.
23. Objednatelé, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podají do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatelé jsou povinni nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednatelům písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně je vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatelé však nejsou povinni zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednatelům s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatelé nemohou uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednateli převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezmou objednatelé dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, mohou objednatelé převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednatelům zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednatelům, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednatelům veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatelů (včetně zaměstnanců objednatele č. 1, zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatelé, nebo jimi pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinili do stavebního deníku objednatel nebo jimi pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednatelům záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednateli bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednateli, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednateli v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trvali.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednateli, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trvali nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla, zaplacená cena za dílo, nejsou ji povinni objednatelé zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků, určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednatelům veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednatelům nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatelé nemohli předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatelé jsou povinni provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli č. 1 proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli č. 1 uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli č. 1 nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoli z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednateli uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednatelům smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 400 000,00 Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII odst. 21, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Zjistí-li Objednatelé porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII odst. 22 této smlouvy, jsou oprávněni po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení čl. IV odst. 5, čl. VIII odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatelů na náhradu škody v plném rozsahu, které jim vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. XVII odst. 11, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 40 000,00 Kč.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních

- dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatelé jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud Objednateli č. 1 nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
 3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozích souhlasů objednatelů,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů;
 - vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě;
 4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednatelům v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatelé se zavazují převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatelé mají v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatelé jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatelů v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednateli nebo od objednatelů přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatelů zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřené zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelům či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
 - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
 - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
 - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikace uvedených v položkových rozpočtech jsou:

Za objednatele č.1:

Jméno/funkce: Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada

Tel.: xxxxxx

E-mail: z.hebelkova@spucr.cz

Za objednatele č. 2

Jméno/funkce: Miroslav Ocetek, starosta obce

Tel: xxxxxx

e-mail: ou.jablonany@seznam.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: Ing. Josef Macek, jednatel

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli č. 1 ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení nejsou objednatelé povinni uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatelů a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednatelům ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatelů i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatelé převedou řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. Objednatelé jsou oprávněni v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami.
V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel budou požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednateli a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednateli a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel budou zhotovitelem vždy předem informováni o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. Za objednatele č. 1 je k odsouhlasení těchto změn oprávněn pouze zástupce objednatele č. 1 jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemných souhlasů objednatelů a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednateli, mají objednatelé právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkových rozpočtech, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednateli individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222)
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a mohou se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu

1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelů seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, jsou objednatelé oprávněni požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - c. Přílohou č. 3 a, b této smlouvy jsou položkové nabídkové rozpočty zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - d. Přílohou č. 4 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
 - e. Přílohou č. 5 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou

- mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémkoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 15. 8. 2022

V Brně dne: 12. 8. 2022

.....

Ing. Renata Číhalová

ředitelka KPIÚ Jmk

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Objednatel č. 1

.....

Ing. Lukáš Macek

Jednatel společnosti Agromeli spol. s r.o.

Zhotovitel

V Jablůňanech dne: 12. 8. 2022

.....

Miroslav Ocetek

Starosta obce Jablůňany

Objednatel č. 2

Za správnost: Ing. Marika Chválková

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jabloňany.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

Objednatel č.1 uhradí náklady stavebních objektů:

- SO01.1. Akumulační prostor - Přehrážka P1
- SO01.2. Akumulační prostor – Přehrážka P2
- SO01.3. Akumulační prostor – Přehrážka P3
- SO01.4. Akumulační prostor – Svodný příkop SP5.1-4
- SO01.5. Akumulační prostor – Propustek P12
- SO01.6. Akumulační prostor – Polní cesta C16
- Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel č.2 uhradí náklady stavebních objektů:

- SO1.5. Akumulační prostor – Propustek P12
- SO01.6. Akumulační prostor – Polní cesta C16
- SO02.1. Odtok do kanalizace – Svodný příkop SP5.5
- SO02.2. Odtok do kanalizace – Horská vpust'
- SO02.3. Odtok do kanalizace – Rekonstrukce potrubí
- SO02.4. Odtok do kanalizace – Rekonstrukce šachty
- Vedlejší a ostatní náklady.

Každá smluvní strana ponese a bude hradit náklady stavby v rozsahu skutečných nákladů a provedení stavby dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby, a to na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka smlouvy zvlášť.

Harmonogram stavby: Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.

Harmonogram prací	kalendářní týdny v roce 2022															
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí																
Kácení zeleně																
Přehrážka P1																
Přehrážka P2																
Přehrážka P3																
Svodný příkop SP5																
Propustek P12																
Nezpevněná polní cesta C16																
Kanalizační potrubí K1																
Horská vpusť HV1																
Revizní šachta Š1																

Uzlové body

- | | |
|---|------------|
| 1. Vytyčení pozemků určených ke stavbě | 5.9.2022 |
| 2. Zřízení přístupu a jeho zpevnění silničními panely | 2.10.2022 |
| 3. Uvedení přístupových cest do původního stavbu, včetně zbudování odvodnění na cestě C16 | 28.11.2022 |
| 4. Dokončení stavebních prací, úprava terénu, ozelenění | 28.11.2022 |

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
Zakázka: SO01.1 Akumulační prostor - Přehrážka P1

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				771 338	
	D	1	Zemní práce				133 921	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	73,85	hod	112,0	8 271	CS ÚRS 2022 01
	VV		6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdíva					
	VV		2,8*7,67*0,15*6 "podkladní beton pod základ"					
	VV		((0,74+3,11)*1,9*0,15+(2,1+1,4)*1,3*0,15)*6 "podkladní beton pod koše"					
	VV		2,8*7,67*0,3*6 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		3,75*1,84*0,5*0,25*6 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	3,08	den	52,0	160	CS ÚRS 2022 01
	VV		73,839/24					
3	K	122151504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	116,36	m3	350,0	40 726	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		8,67*3,8*1,5*0,7 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		8,67*3,8*0,45*0,7 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		3,8*18,9*0,7 "zavázání"					
	VV		0,8*16,85*0,7 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*33,36*0,7 "opevnění svahů a vývar"					
4	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	49,87	m3	140,0	6 982	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		8,67*3,8*1,5*0,3 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		8,67*3,8*0,45*0,3 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		3,8*18,9*0,3 "zavázání"					
	VV		0,8*16,85*0,3 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*33,36*0,3 "opevnění svahů a vývar"					
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	37,41	m2	111,5	4 171	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(8,67+3,8)*1,5					
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	37,41	m2	40,4	1 511	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(8,67+3,8)*1,5					
7	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	37,41	m2	147,0	5 499	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(8,67+3,8)*1,5					
8	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	37,41	m2	34,0	1 272	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(8,67+3,8)*1,5					
9	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	120,08	m3	120,0	14 410	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na mezideponii					
	VV		8,67*3,8*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		8,67*3,8*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		3,8*18,9 "zavázání"					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		0,8*16,85 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*33,36 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		2,8*7,67*0,15*(-1) "podkladní beton pod základ"					
	VV		2,8*7,67*0,3*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		((0,74+3,11)*1,9*0,15+(2,1+1,4)*1,3*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"					
	VV		(7,07*1*2,2+7,07*0,5*2,2+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,9+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,6+14,42*0,5*1,3+14,42*0,5*1,0)*(-1)					
	VV		"drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		(5,5*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"					
	VV		2,68*(3,75+0,8)*0,2*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
	VV		3,75*1,84*0,5*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(2,82+1,62+1,65+4,28)*0,5*3,75*(-1) "opevnění svahy vývaru"					
	VV		60,04 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	106,19	m3	200,0	21 238	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		8,67*3,8*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		8,67*3,8*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		3,8*18,9 "zavázání"					
	VV		0,8*16,85 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*33,36 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		-60,04 "zpětný zásyp"					
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	60,04	m3	60,0	3 602	CS ÚRS 2022 01
	VV		60,04 "zemina pro zpětný zásyp"					
12	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	106,19	m3	100,0	10 619	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		8,67*3,8*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		8,67*3,8*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		3,8*18,9 "zavázání"					
	VV		0,8*16,85 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*33,36 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		-60,04 "zpětný zásyp"					
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	60,04	m3	15,0	901	CS ÚRS 2022 01
	VV		60,04 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"					
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	60,04	m3	160,0	9 606	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		8,67*3,8*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		8,67*3,8*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		3,8*18,9 "zavázání"					
	VV		0,8*16,85 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*33,36 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		2,8*7,67*0,15*(-1) "podkladní beton pod základ"					
	VV		2,8*7,67*0,3*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		((0,74+3,11)*1,9*0,15+(2,1+1,4)*1,3*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"					
	VV		(7,07*1*2,2+7,07*0,5*2,2+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,9+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,6+14,42*0,5*1,3+14,42*0,5*1,0)*(-1)					
	VV		"drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		(5,5*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"					
	VV		2,68*(3,75+0,8)*0,2*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
	VV		3,75*1,84*0,5*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(2,82+1,62+1,65+4,28)*0,5*3,75*(-1) "opevnění svahy vývaru"					
15	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	139,20	m2	8,0	1 114	CS ÚRS 2022 01
	VV		139,2 "planimetrováno z příčných řezů"					
16	M	00572471	Květnatá louka do vlhka	0,63	kg	93,5	59	
	VV		139,2*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	41,45	m2	45,0	1 865	CS ÚRS 2022 01
	VV		(8,67*3,8+3,1)*1,15					
18	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	34,81	m2	55,0	1 915	CS ÚRS 2022 01
	VV		(13,57+16,70)*1,15					
	D	2	Zakládání				22 500	
19	K	275315223	Základové bloky z betonu prostého C 12/15	5,00	m3	4 500,0	22 500	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,8*7,67*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(0,74+3,11)*1,9*0,15+(2,1+1,4)*1,3*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				386 516	
20	K	321321116.1	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3 (CZ, F.2) Cl 0,4 Dmax = 22 mm, S3	6,44	m3	5 500,0	35 420	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,8*7,67*0,3 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	15,55	m2	1 292,0	20 091	CS ÚRS 2022 01
	VV		(2,8+7,67)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(2,8+7,67)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"					
	VV		(0,74+3,11+1,9*2)*2*0,15+(2,1+1,4+1,3*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	VV		1,0*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"					
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	15,55	m2	327,5	5 093	CS ÚRS 2022 01
	VV		(2,8+7,67)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(2,8+7,67)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"					
	VV		(0,74+3,11+1,9*2)*2*0,15+(2,1+1,4+1,3*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	VV		1,0*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"					
23	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,34	t	64 430,0	21 906	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,8*7,67*2*7,9/1000 "výztuž kari síť KY49, 8mm,100/100,2x3m; 7,9 kg/m2"					
24	K	326214131	Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť povrch galvan vyplněná kamenem	69,42	m3	4 300,0	298 506	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,07*1*2,2+7,07*0,5*2,2+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,9+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,6+14,42*0,5*1,3+14,42*0,5*1,0 "drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		5,5*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0 "drátokamenné koše stabilizační práh"					
25	K	326312411	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 12/15 objemu do 3 m3	1,00	m3	5 500,0	5 500	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,0*1,0*0,5*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem, beton C12/15"					
	D	4	Vodorovné konstrukce				93 802	
26	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	110,16	m2	160,5	17 681	CS ÚRS 2022 01
	VV		(3,84+5,52)*1,9+(4,86+3,85+6,34)*(3,75+1,2) "geotextilie 500g/m2 - přehrážka + vývar"					
	VV		(5,89+5,92+5,87+1,55+1,57+1,55)*0,8 "geotextilie 500g/m2 - stabilizační práh"					
27	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	121,18	m2	45,0	5 453	
	VV		110,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
28	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	2,44	m3	1 037,0	2 530	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,68*(3,75+0,8)*0,2 "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
29	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	0,86	m3	4 115,0	3 539	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,75*1,84*0,5*0,25 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"					
30	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	22,89	m3	2 200,0	50 358	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,75*1,84*0,5 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(2,82+1,62+1,65+4,28)*0,5*3,75 "opevnění svahy vývaru"					
31	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	45,79	m2	311,0	14 241	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,75*1,84 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(2,82+1,62+1,65+4,28)*3,75 "opevnění svahy vývaru"					
	D	998	Přesun hmot				134 599	
32	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	223,21	t	338,5	75 557	CS ÚRS 2022 01

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
33	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	111,61	t	529,0	59 042	CS ÚRS 2022 01
VV			223,21*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					
			Celkem					
			771 338					

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
Zakázka: SO01.2 Akumulační prostor - Přehrážka P2

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 280 257	
	D	1	Zemní práce				215 665	
1	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	4,07	den	51,2	208	CS ÚRS 2022 01
	VV		97,70/24					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	97,70	hod	112,0	10 942	CS ÚRS 2022 01
	VV		6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdíva					
	VV		3,2*8,13*0,15*6 "podkladní beton pod základ"					
	VV		((2,2+3,61)*2,2*0,15+(2,0+1,2)*1,8*0,15+(1,45+1,97)*1,4*0,15)*6 "podkladní beton pod koše"					
	VV		(3,2*8,13*0,3)*6 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		(4,35*1,98*0,5*0,25)*6 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"					
3	K	122151504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	190,65	m3	350,0	66 728	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		9,13*4,2*1,5*0,7 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		9,13*4,2*0,45*0,7 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*36,57*0,7 "zavázání"					
	VV		0,8*21,52*0,7 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*53,55*0,7 "opevnění svahů a vývar"					
4	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	81,71	m3	350,0	28 599	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		9,13*4,2*1,5*0,3 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		9,13*4,2*0,45*0,3 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*36,57*0,3 "zavázání"					
	VV		0,8*21,52*0,3 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*53,55*0,3 "opevnění svahů a vývar"					
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	39,99	m2	111,5	4 459	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(9,13+4,2)*1,5					
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	39,99	m2	40,4	1 616	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(9,13+4,2)*1,5					
7	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	39,99	m2	147,0	5 879	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(9,13+4,2)*1,5					
8	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	39,99	m2	34,0	1 360	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(9,13+4,2)*1,5					
9	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	185,44	m3	80,0	14 835	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na mezideponii					
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		9,13*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		9,13*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		4,2*36,57 "zavázání"					
	VV		0,8*21,52 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*53,55 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		(3,2*8,13*0,15)*(-1) "podkladní beton pod základ"					
	VV		((2,2+3,61)*2,2*0,15+(2,0+1,2)*1,8*0,15+(1,45+1,97)*1,4*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"					
	VV		(3,2*8,13*0,3)*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		(7,53*1,0*2,6+7,53*0,5*2,6+(2,2+7,53+3,61)*1,0*2,2+(2,0+2,2+7,53+3,61+1,2)*0,5*1,8+19,99*1,0*1,4+19,99*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		(5,0*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"					
	VV		(2,68*(4,35+0,8)*0,2)*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
	VV		(4,35*1,98*0,5)*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		((5,93+1,76+1,76+7,01)*0,5*4,35)*(-1) "opevnění svahy vývaru"					
	VV		92,72 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	179,65	m3	200,0	35 930	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		9,13*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		9,13*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*36,57 "zavázání"					
	VV		0,8*21,52 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*53,55 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		-92,72 "zpětný zásyp"					
11	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	179,65	m3	100,0	17 965	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		9,13*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		9,13*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*36,57 "zavázání"					
	VV		0,8*21,52 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*53,55 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		-92,72 "zpětný zásyp"					
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	92,72	m3	60,0	5 563	CS ÚRS 2022 01
	VV		92,72 "zemina pro zpětný zásyp"					
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	92,72	m3	25,0	2 318	CS ÚRS 2022 01
	VV		92,72 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"					
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	92,72	m3	129,5	12 007	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		9,13*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		9,13*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*36,57 "zavázání"					
	VV		0,8*21,52 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*53,55 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		(3,2*8,13*0,15)*(-1) "podkladní beton pod základ"					
	VV		((2,2+3,61)*2,2*0,15+(2,0+1,2)*1,8*0,15+(1,45+1,97)*1,4*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"					
	VV		(3,2*8,13*0,3)*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		(7,53*1,0*2,6+7,53*0,5*2,6+(2,2+7,53+3,61)*1,0*2,2+(2,0+2,2+7,53+3,61+1,2)*0,5*1,8+19,99*1,0*1,4+19,99*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		(5,0*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"					
	VV		(2,68*(4,35+0,8)*0,2)*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
	VV		(4,35*1,98*0,5)*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		((5,93+1,76+1,76+7,01)*0,5*4,35)*(-1) "opevnění svahy vývaru"					
15	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	228,50	m2	8,0	1 828	CS ÚRS 2022 01
	VV		228,5 "planimetrováno z příčných řezů"					
16	M	00572471	Květnatá louka do vlhka	1,03	kg	93,5	96	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		228,5*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství					
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	48,49	m2	45,0	2 182	CS ÚRS 2022 01
	VV		(9,13*4,2+3,82)*1,15					
18	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	57,27	m2	55,0	3 150	CS ÚRS 2022 01
	VV		(23,6+26,2)*1,15					
	D	2	Zakládání				40 700	
19	K	275315223	Základové bloky z betonu prostého C 12/15	7,40	m3	5 500,0	40 700	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,2*8,13*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(2,2+3,61)*2,2*0,15+(2,0+1,2)*1,8*0,15+(1,45+1,97)*1,4*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				654 419	
20	K	321321116.1	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3 (CZ, F.2) Cl 0,4 Dmax = 22 mm, S3	7,80	m3	5 500,0	42 900	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,2*8,13*0,3 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	33,38	m2	1 292,0	43 127	CS ÚRS 2022 01
	VV		(3,2*8,13)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(3,2*8,13)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"					
	VV		(2,2+3,61+2,2*2)*2*0,15+(2,0+1,2+1,8*2)*2*0,15+(1,45+1,97+1,4*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	VV		1,5*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"					
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	33,38	m2	327,5	10 932	CS ÚRS 2022 01
	VV		(3,2*8,13)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(3,2*8,13)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"					
	VV		(2,2+3,61+2,2*2)*2*0,15+(2,0+1,2+1,8*2)*2*0,15+(1,45+1,97+1,4*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	VV		1,5*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"					
23	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,41	t	64 430,0	26 416	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,2*8,13*2*7,9/1000 "výztuž kari síť KY49, ?8mm,100/100,2x3m; 7,9 kg/m2"					
24	K	326214131	Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť povrch galvan vyplněná kamenem	121,58	m3	4 300,0	522 794	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,53*1,0*2,6+7,53*0,5*2,6+(2,2+7,53+3,61)*1,0*2,2+(2,0+2,2+7,53+3,61+1,2)*0,5*1,8+19,99*1,0*1,4+19,99*0,5*1,0 "drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		5,0*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0 "drátokamenné koše stabilizační práh"					
25	K	326312411	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 12/15 objemu do 3 m3	1,50	m3	5 500,0	8 250	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,5*1,0*0,5*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem, beton C12/15"					
	D	4	Vodorovné konstrukce				136 525	
26	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	175,26	m2	45,0	7 887	CS ÚRS 2022 01
	VV		(7,14+8,33)*2,2+(7,67+3,84+9,23)*(4,35+1,6) "geotextilie 500g/m2 - přehrážka + vývar"					
	VV		(6,10+5,45+6,05+1,55+1,57+1,55)*0,8 "geotextilie 500g/m2 - stabilizační práh"					
27	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	192,79	m2	45,0	8 676	
	VV		175,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
28	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	2,76	m3	1 037,0	2 862	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,68*(4,35+0,8)*0,2 "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
29	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	1,08	m3	4 115,0	4 444	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,35*1,98*0,5*0,25 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"					
30	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	40,11	m3	2 200,0	88 242	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,35*1,98*0,5 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(5,93+1,76+1,76+7,01)*0,5*4,35 "opevnění svahy vývaru"					
31	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	78,50	m2	311,0	24 414	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,75*1,84 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(5,93+1,76+1,76+7,01)*4,35 "opevnění svahy vývaru"					
	D	998	Přesun hmot				232 948	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
32	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	386,31	t	338,5	130 766	CS ÚRS 2022 01
33	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	193,16	t	529,0	102 182	CS ÚRS 2022 01

VV

386,31*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

Celkem

1 280 257

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
Zakázka: SO01.3 Akumulační prostor - Přehrážka P3

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 789 498	
	D	1	Zemní práce				261 641	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	22,74	hod	112,0	2 547	CS ÚRS 2022 01
	VV		6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdíva					
	VV		3,2*11,3*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(2,06+7,80)*2,2*0,15+1,5*1,8*0,15+(2,92+5,34)*1,4*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	VV		3,2*11,3*0,3 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		4,35*1,98*0,5*0,25 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	0,95	den	51,2	49	CS ÚRS 2022 01
	VV		22,74/24					
3	K	122151504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	237,38	m3	350,0	83 083	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		12,3*4,2*1,5*0,7 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		12,3*4,2*0,45*0,7 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*43,29*0,7 "zavázání"					
	VV		0,8*17,62*0,7 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*84,95*0,7 "opevnění svahů a vývar"					
4	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	101,74	m3	350,0	35 609	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		12,3*4,2*1,5*0,3 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		12,3*4,2*0,45*0,3 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*43,29*0,3 "zavázání"					
	VV		0,8*17,62*0,3 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*84,95*0,3 "opevnění svahů a vývar"					
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	49,50	m2	111,5	5 519	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(12,3+4,2)*1,5					
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	49,50	m2	40,4	2 000	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(12,3+4,2)*1,5					
7	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	49,50	m2	147,0	7 277	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(12,3+4,2)*1,5					
8	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	49,50	m2	34,0	1 683	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(12,3+4,2)*1,5					
9	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	142,26	m3	80,0	11 381	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na mezideponii					
	VV		12,3*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		12,3*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*43,29 "zavázání"					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		0,8*17,62 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*84,95 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		3,2*11,3*0,15*(-1) "podkladní beton pod základ"					
	VV		3,2*11,3*0,3*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		((2,06+7,80)*2,2*0,15+1,5*1,8*0,15+(2,92+5,34)*1,4*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"					
	VV		(10,7*1,0*2,6+10,7*0,5*2,6+(2,06+10,7+7,8)*1,0*2,2+(1,5+2,06+10,7+7,8)*0,5*1,8+30,32*1,0*1,4+30,32*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		(5,0*0,8*1,0+8,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"					
	VV		2,68*(4,35+0,8)*0,2*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
	VV		4,35*1,98*0,5*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(7,77+1,65+1,65+15,11)*0,5*4,35*(-1) "opevnění svahy vývaru"					
	VV		64,01 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	260,89	m3	200,0	52 178	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		12,3*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		12,3*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*43,29 "zavázání"					
	VV		0,8*17,62 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*84,95 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		-78,25 "zpětný zásyp"					
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	78,25	m3	60,0	4 695	CS ÚRS 2022 01
	VV		78,25 "zemina pro zpětný zásyp"					
12	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	260,89	m3	100,0	26 089	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		12,3*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		12,3*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*43,29 "zavázání"					
	VV		0,8*17,62 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*84,95 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		-78,25 "zpětný zásyp"					
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	78,25	m3	120,0	9 390	CS ÚRS 2022 01
	VV		78,25 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"					
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	78,25	m3	129,5	10 133	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		12,3*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"					
	VV		12,3*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"					
	VV		4,2*43,29 "zavázání"					
	VV		0,8*17,62 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"					
	VV		0,5*84,95 "opevnění svahů a vývar"					
	VV		3,2*11,3*0,15*(-1) "podkladní beton pod základ"					
	VV		3,2*11,3*0,3*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
	VV		((2,06+7,80)*2,2*0,15+1,5*1,8*0,15+(2,92+5,34)*1,4*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"					
	VV		(10,7*1,0*2,6+10,7*0,5*2,6+(2,06+10,7+7,8)*1,0*2,2+(1,5+2,06+10,7+7,8)*0,5*1,8+30,32*1,0*1,4+30,32*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		(5,0*0,8*1,0+8,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"					
	VV		2,68*(4,35+0,8)*0,2*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
	VV		4,35*1,98*0,5*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(7,77+1,65+1,65+15,11)*0,5*4,35*(-1) "opevnění svahy vývaru"					
15	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	244,15	m2	8,0	1 953	CS ÚRS 2022 01
	VV		244,15 "planimetrováno z příčných řezů"					
16	M	00572471	Květnatá louka do vlhka	1,10	kg	93,5	103	
	VV		244,15*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	64,27	m2	45,0	2 892	CS ÚRS 2022 01
	VV		(12,3*4,2+4,23)*1,15					
18	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	92,00	m2	55,0	5 060	CS ÚRS 2022 01
	VV		(31,22+48,78)*1,15					
	D	2	Zakládání				59 455	
19	K	275315223	Základové bloky z betonu prostého C 12/15	10,81	m3	5 500,0	59 455	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,2*11,3*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(2,06+7,80)*2,2*0,15+1,5*1,8*0,15+(2,92+5,34)*1,4*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				926 184	
20	K	321321116.1	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3 (CZ, F.2) CI 0,4 Dmax = 22 mm, S3	10,85	m3	5 500,0	59 675	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,2*11,3*0,3 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"					
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	44,14	m2	1 292,0	57 029	CS ÚRS 2022 01
	VV		(3,2*11,3)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(3,2*11,3)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"					
	VV		(2,06+7,8+2,2*2)*2*0,15+(1,5+1,8)*2*0,15+(2,92+5,34+1,4*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	VV		1,5*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"					
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	44,14	m2	327,5	14 456	CS ÚRS 2022 01
	VV		(3,2*11,3)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"					
	VV		(3,2*11,3)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"					
	VV		(2,06+7,8+2,2*2)*2*0,15+(1,5+1,8)*2*0,15+(2,92+5,34+1,4*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"					
	VV		1,5*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"					
23	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,57	t	64 430,0	36 725	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,2*11,3*2*7,9/1000 "výztuž kari síť KY49, ?8mm,100/100,2x3m; 7,9 kg/m2"					
24	K	326214131	Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť povrch galvan vyplněná kamenem	175,22	m3	4 300,0	753 446	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,7*1,0*2,6+10,7*0,5*2,6+(2,06+10,7+7,8)*1,0*2,2+(1,5+2,06+10,7+7,8)*0,5*1,8+30,32*1,0*1,4+30,32*0,5*1,0 "drátokamenné koše přehrážka"					
	VV		5,0*0,8*1,0+8,5*0,8*1,0 "drátokamenné koše stabilizační práh"					
25	K	326312411	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 12/15 objemu do 3 m3	1,50	m3	3 235,0	4 853	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,5*1,0*0,5*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem, beton C12/15"					
	D	4	Vodorovné konstrukce				203 842	
26	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	250,71	m2	45,0	11 282	CS ÚRS 2022 01
	VV		(7,98+14,65)*2,2+(9,88+3,85+16,76)*(4,35+1,6) "geotextilie 500g/m2 - přehrážka + vývar"					
	VV		(7,13+5,45+7,14+1,55+1,57+1,55)*0,8 "geotextilie 500g/m2 - stabilizační práh"					
27	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	275,78	m2	45,0	12 410	
	VV		250,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
28	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	2,76	m3	1 037,0	2 862	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,68*(4,35+0,8)*0,2 "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"					
29	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	1,08	m3	4 115,0	4 444	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,35*1,98*0,5*0,25 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"					
30	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	61,25	m3	2 200,0	134 750	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,35*1,98*0,5 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(7,77+1,65+1,65+15,11)*0,5*4,35 "opevnění svahy vývaru"					
31	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	122,49	m2	311,0	38 094	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,35*1,98 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"					
	VV		(7,77+1,65+1,65+15,11)*4,35"opevnění svahy vývaru"					
	D	998	Přesun hmot				338 376	
32	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	561,15	t	338,5	189 949	CS ÚRS 2022 01

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
33	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	280,58	t	529,0	148 427	CS ÚRS 2022 01
VV			561,15*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					
Celkem							1 789 498	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
Zakázka: SO01.4 Akumulační prostor - Svodný příkop SP5.1-4

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 525 693	
	D	1	Zemní práce				301 171	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	278,36	m3	350,0	97 426	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		2,72*146,2*0,7 "výkopy - svodný příkop SP5"					
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	119,30	m3	350,0	41 755	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		2,72*146,2*0,3 "výkopy - svodný příkop SP5"					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	397,66	m3	200,0	79 532	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		2,72*146,2 "výkopy - svodný příkop SP5"					
4	K	171201104R	Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	397,66	m3	100,0	39 766	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		2,72*146,2 "výkopy - svodný příkop SP5"					
5	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	324,29	m2	8,0	2 594	CS ÚRS 2022 01
	VV		60,61+64,68+68,16+130,84 "planimetrováno z příčných řezů"					
6	M	00572471	Květnatá louka do vlhka	1,46	kg	93,5	137	
	VV		324,29*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství					
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	146,20	m2	45,0	6 579	CS ÚRS 2022 01
	VV		146,2 "opevnění dna"					
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	606,95	m2	55,0	33 382	CS ÚRS 2022 01
	VV		146,2*(1,85+1,76)*1,15					
	D	4	Vodorovné konstrukce				860 237	
9	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	65,79	m3	718,0	47 237	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,45*146,2 "podsyp pod opevnění dna a svahů"					
10	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	43,86	m3	2 200,0	96 492	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,30*146,2 "opevnění dna"					
11	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	146,20	m2	311,0	45 468	CS ÚRS 2022 01
	VV		146,2 "opevnění dna"					
12	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	149,12	m3	4 500,0	671 040	CS ÚRS 2022 01
	VV		(0,54+0,48)*146,2 "opevnění svahů"					
	D	998	Přesun hmot				364 285	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
13	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	604,12	t	338,5	204 495	CS ÚRS 2022 01
14	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 500 m	302,06	t	529,0	159 790	CS ÚRS 2022 01

VV

604,12*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

Celkem

1 525 693

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
Zakázka: SO01.5 Akumulační prostor - Propustek P12

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				496 090	
	D	1	Zemní práce				83 960	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	130,88	hod	60,0	7 853	CS ÚRS 2022 01
	VV		6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdiva					
	VV		0,8*0,5*3,0*6,0 "výztužný pás, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"					
	VV		2,13*2,0*6,0 "ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1"					
	VV		7,0*6,0 "Iem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm"					
	VV		2,42*2,0*6,0 "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"					
	VV		1,2*0,2*12,3*6,0 "hutněné lože, tl. 20 cm"					
	VV		3,47*3,0*0,15*6,0 "podkladní beton"					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	5,45	den	51,2	279	CS ÚRS 2022 01
	VV		130,88/24					
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	50,62	m3	350,0	17 717	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		1,2*2,0*13,77*0,7 "potrubí"					
	VV		4,07*3,6*2,68*0,7 "vtoková jímka"					
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	21,69	m3	350,0	7 592	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		1,2*2,0*13,77*0,3 "potrubí"					
	VV		4,07*3,6*2,68*0,3 "vtoková jímka"					
5	K	122301105	Třídění výkopku dle druhu, zrnitosti a tvaru vč. strojního katrování. Zahnuje dohled geologa.	11,52	m3	120,0	1 382	
	VV		11,52 "dozor geologa - vyřídění zeminy"					
6	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	88,45	m3	90,0	7 961	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na mezideponii					
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		1,2*2,0*13,77 "potrubí"					
	VV		4,07*3,6*2,68 "vtoková jímka"					
	VV		32,9*0,35*(-1) "zásyp"					
	VV		1,2*0,2*12,3*(-1) "hutněné lože, tl. 20 cm"					
	VV		0,8*0,5*3,0*(-1) "výztužný pás, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"					
	VV		7,0*0,25*(-1) "Iem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm"					
	VV		2,42*2,0*0,25*(-1) "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"					
	VV		13,77*0,12*(-1) "podepření trouby pro zásyp, pískový podsyp"					
	VV		3,47*3,0*0,15*(-1) "podkladní beton"					
	VV		3,47*3,0*0,2*(-1) "ŠP polštář 16-32 mm"					
	VV		2,13*2,0*(-1) "ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1"					
	VV		44,31 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	28,01	m3	200,0	5 602	CS ÚRS 2022 01

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		1,2*2,0*13,77 "potrubí"					
	VV		4,07*3,6*2,68 "vtoková jámka"					
	VV		-44,31 "zpětný zásyp"					
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	44,31	m3	60,0	2 659	CS ÚRS 2022 01
	VV		44,31 "zemina pro zpětný zásyp"					
9	K	171201104R	Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	28,01	m3	100,0	2 801	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		1,2*2,0*13,77 "potrubí"					
	VV		4,07*3,6*2,68 "vtoková jámka"					
	VV		-44,31 "zpětný zásyp"					
10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	44,31	m3	120,0	5 317	CS ÚRS 2022 01
	VV		44,31 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	44,31	m3	129,5	5 738	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		1,2*2,0*13,77 "potrubí"					
	VV		4,07*3,6*2,68 "vtoková jámka"					
	VV		32,9*0,35*(-1) "zásyp"					
	VV		1,2*0,2*12,3*(-1) "hutněné lože, tl. 20 cm"					
	VV		0,8*0,5*3,0*(-1) "výztužný pás, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"					
	VV		7,0*0,25*(-1) "lem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm"					
	VV		2,42*2,0*0,25*(-1) "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"					
	VV		12,3*0,12*(-1) "podepření trouby pro zásyp, pískový podsyp"					
	VV		3,47*3,0*0,15*(-1) "podkladní beton"					
	VV		3,47*3,0*0,2*(-1) "ŠP polštář 16-32 mm"					
	VV		2,13*2,0*(-1) "ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1"					
12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	24,61	m2	45,0	1 107	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,2*13,77+8,09 "odečteno ze situace; na výtoku; u jámky"					
13	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	6,94	m2	55,0	382	CS ÚRS 2022 01
	VV		6,94 "odečteno ze situace; na výtoku; u jámky"					
14	M	13011026	ocel profilová UPE 80 jakost 11 375	0,02	t	95 000,0	1 900	CS ÚRS 2022 01
			Hmotnost: 7,90 kg/m					
	PSC		Součástí položky je také její montáž.					
	VV		2,6*7,9/1000 "U profil UPE80; 7,9 kg/m"					
15	M	63126087R	ocelový průmyslový rošt pozink oko 34/38 mm	2,62	m2	3 500,0	9 170	
	PSC		Součástí položky je také její montáž.					
	VV		2,615*1,0 "průmyslový rošt, oko 34/38 mm"					
16	M	63126108R	profil ocelový L 50x30/4mm	2,60	m	2 500,0	6 500	
	PSC		Součástí dodávky je také montáž.					
	VV		2,6 "L profil 50x50x4"					
	D	2	Zakládání				7 548	
17	K	270210111	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10	1,20	m3	6 290,0	7 548	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,8*0,5*3,0 "výztužný pás, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				145 370	
18	K	321321116.1	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3 (CZ, F.2) CI 0,4 Dmax = 22 mm, S3	4,26	m3	5 500,0	23 430	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,13*2,0 "ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1"					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
19	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	52,89	m2	1 292,0	68 334	CS ÚRS 2022 01
	VV		11,35*2,33*2					
20	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	52,89	m2	327,5	17 321	CS ÚRS 2022 01
	VV		11,35*2,33*2					
21	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	0,32	t	55 000,0	17 600	CS ÚRS 2022 01
	VV		(2,33*16+8*16*1,6+76*1,0+76*1,6)*0,617/1000 "výztuž Ø10 mm; 12 ks; 0,617 kg/m"					
22	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,29	t	64 430,0	18 685	CS ÚRS 2022 01
	VV		11,35*2,33*2*5,40/1000 "výztuž kari síť KY50, ?8mm,150/150,2x3m; 5,40 kg/m2"					
	D	4	Vodorovné konstrukce				67 711	
23	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 X0 tl do 150 mm	11,84	m2	650,0	7 696	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,0 "lem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm"					
	VV		2,42*2,0 "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"					
24	K	451571313R	Lože pod dlažby z kameniva těžného drobného vrstva tl nad 150 do 200 mm	16,52	m2	750,0	12 390	
	VV		1,2*13,77 "hutněné lože, tl. 20 cm"					
25	K	451578111	Dno rýhy zpevněné šterkopískem tl do 150 mm	13,77	m	75,9	1 045	CS ÚRS 2022 01
	VV		13,77 "podepření trouby pro zásyp, pískový podsyp"					
26	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	1,56	m3	4 200,0	6 552	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,47*3,0*0,15 "podkladní beton"					
27	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	2,08	m3	1 037,0	2 157	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,47*3,0*0,2 "ŠP polštář 16-32 mm"					
28	K	457572111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	11,52	m3	718,0	8 271	CS ÚRS 2022 01
	VV		32,9*0,35 "zpětný zásyp z vytríděné zeminy"					
29	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	11,84	m2	2 500,0	29 600	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,0 "lem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm"					
	VV		2,42*2,0 "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"					
	D	5	Komunikace pozemní				17 321	
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	32,90	m2	230,5	7 583	CS ÚRS 2022 01
	VV		32,9 "šterkodrt' f0/63; plocha generována SW Acad Civil 3D"					
31	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	32,90	m2	296,0	9 738	CS ÚRS 2022 01
	VV		32,9 "MZK-mineralbeton f0/32; plocha generována SW Acad Civil 3D"					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 840	
32	K	62863 R	Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití	11,84	m2	1 000,0	11 840	
	PSC		epoxidová spárovací hmota (např. SikaRep nebo Ceresit CE79)					
	VV		7,0 "lem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm"					
	VV		2,42*2,0 "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"					
	D	8	Trubní vedení				129 922	
33	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	13,77	m	3 000,0	41 310	CS ÚRS 2022 01
	VV		13,77					
34	M	11161332	asfalt pro izolaci trub	0,02	t	30 580,0	612	CS ÚRS 2022 01
	VV		((2,327+2,327)*2,6+(2,327+2,327)*3,07)*0,7/1000 "hydroizolační nátěr; 0,7 kg/m2"					
35	M	562411130	trouba Pecor Optima 8 kPA d = 600 mm	13,77	m	6 390,7	88 000	
	PSC		trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 066	
36	K	931994101	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem	13,77	m	150,0	2 066	CS ÚRS 2022 01
	VV		13,77 "těsnění pracovní spáry"					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				30 352	
37	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	50,33	t	338,5	17 037	CS ÚRS 2022 01
38	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 500 m	25,17	t	529,0	13 315	CS ÚRS 2022 01
VV			50,33*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 400	
	D	767	Konstrukce zámečnické				37 400	
39	K	767221003R	Montáž zábradlí z oceli pozink kotvených do železobetonu	6,80	m	1 500,0	10 200	
VV			2,6+4,2 "dvoumadlové žárově zinkované ocelové zábradlí ze sloupků profil I č. 10 a madel o Ř 50 mm, v = 1,10 m, dl. 3,14 m, nebo typ 23"					
40	M	63126081R	zábradlí ocelové pozink - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	6,80	m	4 000,0	27 200	
Celkem							533 490	

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
Zakázka: SO01.6 Akumulační prostor - Polní cesta C16

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				700 944	
	D	1	Zemní práce				248 417	
1	K	111151102	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně	583,80	m2	80,0	46 704	CS ÚRS 2022 01
	VV		139,0*4,2 "zbavení povrchu drnu"					
2	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	739,20	m2	30,0	22 176	CS ÚRS 2022 01
	VV		739,2 "odstranění dočasného panelového zpevnění"					
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	171,15	m3	350,0	59 903	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		(139,0+35,0)*3,0*0,45*0,7 "výkop cesty C16"					
	VV		(5,06+4,12)*1,046*0,7 "výkop ryglu"					
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	73,35	m3	350,0	25 673	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		(139,0+35,0)*3,0*0,45*0,3 "výkop pro cestu C16"					
	VV		(5,06+4,12)*1,046*0,3 "výkop ryglu"					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	244,50	m3	200,0	48 900	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		(139,0+35,0)*3,0*0,45					
	VV		(5,06+4,12)*1,046 "výkop ryglu"					
6	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	244,50	m3	100,0	24 450	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		(139,0+35,0)*3,0*0,45					
	VV		(5,06+4,12)*1,046 "výkop ryglu"					
7	K	181411123	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	278,00	m2	8,0	2 224	CS ÚRS 2022 01
	VV		139,0*2,0 "planimetrováno z příčných řezů"					
8	M	00572471	Květnatá louka do vlhka	1,25	kg	93,5	117	
	VV		278*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství"					
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	730,80	m2	25,0	18 270	CS ÚRS 2022 01
	VV		139,0*4,2+35,0*4,2 "srovnání povrchu cesty úprava pláně se zhutnění povrchu do hl. 250 mm"					
	D	2	Zakládání				92 039	
10	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	739,20	m2	50,0	36 960	CS ÚRS 2022 01
	PSC		Panely budou ukládány po délce a ve dvou řadách vedle sebe tak, aby vznikla obslužná komunikace o celkové šířce 4,0 m.					
	VV		739,2 "dočasné panelové zpevnění"					
11	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	123,20	kus	400,0	49 280	CS ÚRS 2022 01
	VV		739,2/(3,0*2,0)					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
12	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně VV(2,078+2,28)*0,5 "zához z lomového kamene s urovnáním líce 80 kg - odvodňovací rigoly"	2,18	m3	2 200,0	4 796	CS ÚRS 2022 01
13	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného VV2,078+2,28 "zához z lomového kamene s urovnáním líce 80 kg - odvodňovací rigoly"	4,36	m2	230,0	1 003	CS ÚRS 2022 01
	D	5	Komunikace pozemní				237 685	
14	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm VV139,0*4,2 "MZK-mineralbeton f0/32; plocha generována SW Acad Civil 3D"	583,80	m2	296,0	172 805	CS ÚRS 2022 01
15	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu PSCSoučástí dodávky je také napojení nebo vyústění, uložení do betonového zákalkdu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, opevnění vtoku a výtoku, veškerý potřebný materiál, zemní práce a likvidace přebytečného materiálu. VV3,53+3,3+3,83+3,78 "svodnice "	14,44	m	2 000,0	28 880	CS ÚRS 2022 01
16	K	597591315	BGZ-S SV 500 žlaby pro vysokou zátěž 500/0 h = 625 mm; dl = 2 500 mm; vč. roštu D400, montáže a betonového základu C20/25 PSCZákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení. Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, uložení do betonového základu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, opevnění vtoku a výtoku, veškerý potřebný materiál, zemní práce a likvidace přebytečného materiálu. VV3 "4,05 m + 3,47 m; žlab BGZ-S"	3,00	ks	12 000,0	36 000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 648	
17	K	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm VV4,05+3,48 "bitumenová spárová páska"	7,53	m	750,0	5 648	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				117 155	
18	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	346,10	t	338,5	117 155	CS ÚRS 2022 01
Celkem							700 944	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
Zakázka: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 500	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 500	
1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	7 500,00	m2	3,0	22 500	CS ÚRS 2022 01
VV			150*50 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 50 týdnů"					
	D	OST	Ostatní				16 000	
2	K	800800001	Náklady spojené se zajištěním a realizací prací	1,00	soubor	5 000,0	5 000	
PSC			Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.					
3	K	800800008	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	1,00	soubor	2 000,0	2 000	
4	K	800800010	Zajištění informační tabule "Bezpečnostní upozornění" vč. veškerého montážního materiálu a osazení, 2 ks	2,00	soubor	2 000,0	4 000	
5	K	800800015	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	1,00	soubor	5 000,0	5 000	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				74 500	
6	K	01 R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	1,00	soubor	2 500,0	2 500	
PSC			Položka obsahuje: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.					
7	K	02 R	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů.	1,00	soubor	1 000,0	1 000	
PSC			Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží. Zajištění a provedení ostatních zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů, zkoušek míry zhutnění, jádrové vrty, odtrhové zkoušky, záměsová voda aj..					
8	K	03 R	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	1,00	soubor	15 000,0	15 000	
9	K	05 R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	1,00	soubor	1 000,0	1 000	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
10	K	09 R	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Odsouhlasení trvalého dopravního značení DOSS, vč. příslušných rozhodnutí.	1,00	soubor	1 000,0	1 000	
PSC			<i>Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...) Odsouhlasení trvalého dopravního značení DOSS, vč. příslušných rozhodnutí.</i>					
11	K	13 R	Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	1,00	soubor	5 000,0	5 000	
PSC			<i>Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby. Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.</i>					
12	K	17 R	Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	1,00	soubor	1 000,0	1 000	
PSC			<i>Vypracování (příp. aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.</i>					
13	K	18 R	Zpracování (případně aktualizace) havarijního plánu pro celou stavbu.	1,00	kus	1 000,0	1 000	
14	K	19 R	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	1,00	soubor	1 000,0	1 000	
15	K	20 R	Zajištění a provedení zkoušek betonu	1,00	soubor	1 000,0	1 000	
PSC			<i>V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu. 5x zkouška betonu tř. C25/30 XF3 a 5x zkouška betonu tř. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno: - 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 - 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 - 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 - 1x stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 (u komunikace). Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.</i>					
16	K	22 R	Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě bude osazena 1 informační plechové cedule velikosti A3.Bude osazena na AL sloupku. Součástí budou také šrouby, objímky a kotvící prvky.	1,00	soubor	1 000,0	1 000	
PSC			<i>Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě bude osazena 1 informační plechové cedule velikosti A3. Bude osazena na AL sloupku. Součástí budou také šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Cena včetně grafického zpracování a potisku.</i>					
17	K	36 R	Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky, blízkost inženýrských sítí, apod.) a manipulaci na stavbě	4,00	soubor	10 000,0	40 000	
PSC			<i>Součástí položky je: příplatek za ztížený přístup techniky na stavbě (např. demontáž a zpětná montáž zábradlí, umístění techniky do toku autojeřábem), manipulaci a pojezdu techniky na stavbě v blízkosti inženýrských sítí a v jejich ochranných pásmech, práce související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů. Položka zahrnuje opravu příjezdu porušeného pojezdu mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací stavby. Ztížený přístup se předpokládá v celé délce každé ze čtyř etap. Příjezd je možný pouze jedním směrem. V koordinační situaci jsou vyznačeny místa sjezdů, na kterých je možné se vyhnout.</i>					
VV			<i>4 "příplatek je počítán pro každou etapu zvlášť"</i>					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000	
18	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	1,00	...	1 000,0	1 000	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 000	
19	K	041903000	D ozor jiné osoby - dohled geologa nebo geotechnika	1,00	...	1 000,0	1 000	CS ÚRS 2022 01
20	K	041903001	Inženýrská činnost dozory - Dozor jiné osoby - dohled biologa	1,00	...	1 000,0	1 000	
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 000	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
21	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	1,00	kompl et	1 000,0	1 000	CS ÚRS 2022 01
VV			SO02.1 Odtok do kanalizace - Svodný příkop SP5.5					
VV			1 "prodloužení kabelu přípojky CETIN"					
Celkem							113 000	

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany
Zakázka: SO1.5 Akumulační prostor - Propustek P12

Objednatel:
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany
Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				84 965	
	D	1	Zemní práce				28 002	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	19,080	hod	112,0	2 137	CS ÚRS 2022 01
	VV		6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdiva					
	VV		2,12*0,5*3,0*6,0 "stabilizační práh, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	0,795	den	51,2	41	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,08/24					
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	23,667	m3	350,0	8 283	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		8,05*4,2*0,7 "výtok"					
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	10,143	m3	350,0	3 550	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		8,05*4,2*0,3 "výtok"					
5	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	53,476	m3	80,0	4 278	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na mezideponii					
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		8,05*4,2 "výtok"					
	VV		2,12*0,5*3,0*(-1) "stabilizační práh, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"					
	VV		(1,28+4,2+4,25)*0,4*(-1) "rovnanina z lom. kamene 80-200 kg"					
	VV		26,738 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	7,072	m3	200,0	1 414	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		8,05*4,2 "výtok"					
	VV		-26,738 "zpětný zásyp"					
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	26,738	m3	60,0	1 604	CS ÚRS 2022 01
	VV		26,738 "zemina pro zpětný zásyp"					
8	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	7,072	m3	100,0	707	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		8,05*4,2 "výtok"					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
VV			-26,738 "zpětný zásyp"					
9	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	26,738	m3	25,0	668	CS ÚRS 2022 01
VV			26,738 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se z hutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	26,738	m3	160,0	4 278	CS ÚRS 2022 01
VV			Zpětný zásyp					
VV			8,05*4,2 "výtok"					
VV			2,12*0,5*3,0*(-1) "stabilizační práh, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"					
VV			(1,28+4,2+4,25)*0,4*(-1) "rovnanina z lom. kamene 80-200 kg"					
11	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	6,940	m2	8,0	56	CS ÚRS 2022 01
VV			6,94 "planimetrováno z příčných řezů"					
12	M	00572471	Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.	0,031	kg	95,0	3	
VV			6,94 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství					
13	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez z hutnění	4,270	m2	45,0	192	CS ÚRS 2022 01
VV			4,27 "odečteno ze situace"					
14	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	14,380	m2	55,0	791	CS ÚRS 2022 01
VV			10,32+4,06 "odečteno ze situace; na výtoku; u jímky"					
	D	2	Zakládání				28 620	
15	K	270210111	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 10	3,180	m3	9 000,0	28 620	CS ÚRS 2022 01
VV			2,12*0,5*3,0 "stabilizační práh, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"					
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 514	
16	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	3,892	m3	4 500,0	17 514	CS ÚRS 2022 01
VV			(1,28+4,2+4,25)*0,4 "rovnanina z lom. kamene 80-200 kg"					
	D	998	Přesun hmot				10 829	
17	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	17,958	t	338,5	6 079	CS ÚRS 2022 01
18	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	8,979	t	529,0	4 750	CS ÚRS 2022 01
VV			17,958 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství					
Celkem							84 965	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany
Zakázka: SO01.6 Akumulační prostor - Polní cesta C16

Objednatel:
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 575	
	D	1	Zemní práce				4 234	
1	K	111151102	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	8,400	m2	100,0	840	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*4,2 "zbavení povrchu drnu"					
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	4,899	m3	120,0	588	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		2,0*3,0*0,45*0,7 "výkop pro cestu C16"					
	VV		4,11*1,046*0,7 "výkop rygolu"					
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	2,100	m3	140,0	294	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		2,0*3,0*0,45*0,3					
	VV		4,11*1,046*0,3 "výkop rygolu"					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	6,999	m3	200,0	1 400	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		2,0*3,0*0,45					
	VV		4,11*1,046 "výkop rygolu"					
5	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	6,999	m3	100,0	700	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		2,0*3,0*0,45					
	VV		4,11*1,046 "výkop rygolu"					
6	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	4,000	m2	8,0	32	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*2,0 "planimetrováno z příčných řezů"					
7	M	00572471	Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.	0,018	kg	93,5	2	
	VV		4 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství					
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	8,400	m2	45,0	378	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*4,2 "srovnání povrchu cesty úprava pláně se zhutněním povrchu do hl. 250 mm"					
	D	2	Zakládání				3 152	
9	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	1,110	m3	2 200,0	2 442	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,22*0,5 "zához z lomového kamene s urovnáním líce 80 kg - odvodňovací rigoly"					
10	K	462511169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu	2,220	m2	320,0	710	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,22 "zához z lomového kamene s urovnáním líce 80 kg - odvodňovací rigoly"					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				2 486	
11	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	8,400	m2	296,0	2 486	CS ÚRS 2022 01
VV			2,0*4,2 "MZK-mineralbeton f0/32; plocha generována SW Acad Civil 3D"					
	D	998	Přesun hmot				703	
12	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	2,076	t	338,5	703	CS ÚRS 2022 01
Celkem							10 575	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany
Zakázka: SO02.1 Odtok do kanalizace - Svodný příkop SP5.5

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				361 565	
	D	1	Zemní práce				63 731	
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	59,951	m3	350,0	20 983	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		2,44*35,1*0,7 "svodný příkop SP5"					
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	25,693	m3	350,0	8 993	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		2,44*35,1*0,3 "svodný příkop SP5"					
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	2,000	m3	40,0	80	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*1,0*1,0					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	85,644	m3	200,0	17 129	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		2,44*35,1 "výkopy - svodný příkop SP5"					
5	K	171201104R	Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	85,644	m3	100,0	8 564	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		Výkopy					
	VV		2,44*35,1 "výkopy - svodný příkop SP5"					
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	2,000	m3	129,5	259	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zpětný zásyp vedení					
	VV		2,0*1,0*1,0 "zásyp vedení"					
7	K	181411123	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	70,390	m2	8,0	563	CS ÚRS 2022 01
	VV		70,39 "planimetrováno z příčných řezů"					
8	M	00572471	Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.	0,317	kg	93,5	30	
	VV		70,39 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství					
9	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	17,550	m2	45,0	790	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,5*35,1 "planimetrováno z příčných řezů"					
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	115,265	m2	55,0	6 340	CS ÚRS 2022 01
	VV		100,23*1,15					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	4	Vodorovné konstrukce				210 375	
11	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	15,795	m3	950,0	15 005	CS ÚRS 2022 01
VV			0,45*35,1 "podsyp pod opevnění dna a svahů"					
12	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	10,530	m3	2 200,0	23 166	CS ÚRS 2022 01
VV			0,30*35,1 "opevnění dna"					
13	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	35,100	m2	311,0	10 916	CS ÚRS 2022 01
VV			35,1 "opevnění dna"					
14	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	35,802	m3	4 505,0	161 288	CS ÚRS 2022 01
VV			(0,54+0,48)*35,1 "opevnění svahů"					
	D	998	Přesun hmot				87 459	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	145,040	t	338,5	49 096	CS ÚRS 2022 01
16	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	72,520	t	529,0	38 363	CS ÚRS 2022 01
VV			145,04 * 0,5 * Přepočtené koeficientem množství					
Celkem							361 565	

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany
 Zakázka: SO02.2 Odtok do kanalizace - Horská vpust'

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
 Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
 Místo: Jabloňany

Zpracoval:
 Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				56 629	
	D	1	Zemní práce				18 641	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	10,692	m3	350,0	3 742	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		2,9*2,28*2,31*0,7 "výkopy - svodný příkop SP5"					
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	4,582	m3	350,0	1 604	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		2,9*2,28*2,31*0,3 "výkopy - svodný příkop SP5"					
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	23,932	m2	111,5	2 668	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(2,9+2,28)*2,31					
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	23,932	m2	40,4	967	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(2,9+2,28)*2,31					
5	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	23,932	m2	147,0	3 518	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(2,9+2,28)*2,31					
6	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	23,932	m2	34,0	814	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(2,9+2,28)*2,31					
7	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	4,620	m3	80,0	370	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na mezideponii					
	VV		1,0*1,0*2,31 "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
	VV		2,31 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	12,964	m3	200,0	2 593	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		2,9*2,28*2,31 "výkopy - svodný příkop SP5"					
	VV		1,0*1,0*2,31*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	2,310	m3	60,0	139	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,31 "zemina pro zpětný zásyp"					
10	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	12,964	m3	100,0	1 296	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
VV			2,9*2,28*2,31 "výkopy - svodný příkop SP5"					
VV			1,0*1,0*2,31*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
11	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	2,310	m3	120,0	277	CS ÚRS 2022 01
VV			2,31 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"					
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	2,310	m3	129,5	299	CS ÚRS 2022 01
VV			Zpětný zásyp					
VV			1,0*1,0*2,31 "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
13	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	6,612	m2	8,0	53	CS ÚRS 2022 01
VV			2,9*2,28 "planimetrováno z příčných řezů"					
14	M	00572471	Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.	0,030	kg	93,5	3	
VV			6,612 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství					
15	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	6,612	m2	45,0	298	CS ÚRS 2022 01
VV			2,9*2,28 "planimetrováno z příčných řezů"					
	D	2	Zakládání				2 008	
16	K	275315225	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	0,365	m3	5 500,0	2 008	CS ÚRS 2022 01
VV			1,9*1,28*0,15 "podkladní beton C20/25 tl. 150 mm"					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 853	
17	K	334359115	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 600	1,000	kus	2 500,0	2 500	CS ÚRS 2022 01
VV			1 "prostup pro DN500 do HV HBV 65/127/150"					
18	K	334791118	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 500	1,000	m	1 500,0	1 500	CS ÚRS 2022 01
19	M	283420431R	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 500	1,000	kus	1 500,0	1 500	
20	M	562410191R	mříž pro HV HBV 65/127/150	1,000	kus	6 000,0	6 000	
21	M	592238211R	vpust' uliční prstenec betonový prstenec HBV 200 mm	1,000	kus	1 000,0	1 000	
22	M	BSF.0024333. URS	MasterSeal M 790 - hydroizolační nátěr, na bázi Xolutec, chemicky odolný, pružný, šedý, bal. 5kg	15,188	kg	550,0	8 353	
PSC			0,8kg/m2					
VV			(1,9*2+1,28*2)*1,99*1,2 "hydroizolační nátěr; 1,2 kg/m2"					
	D	8	Trubní vedení				15 000	
23	K	895931112R	Horská vpust prefabrikovaná HV HBV 65/127/150	1,000	kus	15 000,0	15 000	
PSC			Součástí montáže je také její dodávka a napojení kanalizační trubicou. Součástí jsou také zemní práce a zřízení podkladní vrstvy z betonu C16/20 X0 o tloušťce 0,1 m. Do jímek a šachet budou použity gumové prostupy.					
	D	998	Přesun hmot				127	
24	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	0,209	t	338,5	71	CS ÚRS 2022 01
25	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	0,105	t	529,0	56	CS ÚRS 2022 01
VV			0,209 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství					
Celkem							56 629	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany
Zakázka: SO02.3 Odtok do kanalizace - Rekonstrukce potrubí

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				291 736	
	D	1	Zemní práce				96 582	
1	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	3,240	m3	40,0	130	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,25*1,2*1,2					
2	K	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	35,003	m3	350,0	12 251	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		(19,72-1,2)*2,25*1,2*0,7 "výkop pro potrubí"					
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	15,001	m3	350,0	5 250	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		(19,72-1,2)*2,25*1,2*0,3 "výkop pro potrubí"					
4	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	84,240	m2	111,5	9 393	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,72*2*2,25					
5	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	84,240	m2	40,4	3 403	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,72*2*2,25					
6	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	84,240	m2	147,0	12 383	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,72*2*2,25					
7	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příloženém, hloubky do 4 m	84,240	m2	34,0	2 864	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,72*2*2,25					
8	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	61,523	m3	90,0	5 537	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na mezideponii					
	VV		19,72*(2,25-0,15-0,8)*1,2 "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
	VV		30,76 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	24,371	m3	200,0	4 874	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		1,53+3,6 "demolice bet. objektů - potrubí"					
	VV		(19,72-1,2)*2,25*1,2 "výkop pro potrubí"					
	VV		19,72*(2,25-0,15-0,8)*1,2*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	30,760	m3	60,0	1 846	CS ÚRS 2022 01

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		30,76 "zemina pro zpětný zásyp"					
11	K	171201103R	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	5,130	m3	550,0	2 822	
	PSC		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku XX km.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		1,53+3,6 "demolice bet. objektů - potrubí"					
12	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	19,241	m3	100,0	1 924	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		(19,72-1,2)*2,25*1,2 "výkop pro potrubí"					
	VV		19,72*(2,25-0,15-0,8)*1,2*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
13	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	30,760	m3	120,0	3 691	CS ÚRS 2022 01
	VV		30,76 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"					
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	30,763	m3	129,5	3 984	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		19,72*(2,25-0,15-0,8)*1,2 "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	18,931	m3	550,0	10 412	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,72*0,8*1,2 "obsyp 0-16 tl. 800 mm, hutněný po vrstvách"					
16	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	37,862	t	380,0	14 388	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,931 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství					
17	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	43,384	m2	8,0	347	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,2*19,72 "planimetrováno z příčných řezů"					
18	M	00572471	Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.	0,195	kg	93,5	18	
	VV		43,384 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství					
19	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	23,664	m2	45,0	1 065	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,72*1,2					
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 848	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	3,550	m3	1 084,0	3 848	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,72*0,15*1,2 "podsyp 0-16 tl. 150 mm"					
	D	8	Trubní vedení				129 194	
21	K	871420420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 500	20,000	m	400,0	8 000	CS ÚRS 2022 01
	VV		20,0 "rekonstrukce potrubí"					
22	M	28617271	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN12	20,300	m	3 500,0	71 050	CS ÚRS 2022 01
	VV		20 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství					
23	K	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	20,000	m	61,2	1 224	CS ÚRS 2022 01
24	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	2,000	kus	24 460,0	48 920	CS ÚRS 2022 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 475	
25	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého	5,130	m3	7 500,0	38 475	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,53+3,6 "demolice bet. objektů - potrubí"					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				23 637	
26	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	39,198	t	338,5	13 269	CS ÚRS 2022 01
27	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	19,599	t	529,0	10 368	CS ÚRS 2022 01

VV

39,198 * 0,5 * Přepočtené koeficientem množství

Celkem

291 736

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany
Zakázka: SO02.4 Odtok do kanalizace - Rekonstrukce šachty

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				68 764	
	D	1	Zemní práce				12 842	
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	7,425	m3	350,0	2 599	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % ve třídě 1 a 2					
	VV		2*2*2,25-(1*1*2,25)*0,7 "výkop"					
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	8,325	m3	350,0	2 914	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % ve třídě 3					
	VV		2*2*2,25-(1*1*2,25)*0,3 "výkop"					
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	9,000	m2	111,5	1 004	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*2,0*2,25					
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	9,000	m2	40,4	364	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*2,0*2,25					
5	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	9,000	m2	147,0	1 323	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*2,0*2,25					
6	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	9,000	m2	34,0	306	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*2,0*2,25					
7	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	9,820	m3	90,0	884	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na mezideponii					
	VV		(2,25-0,15-0,13-0,08-0,1)*2*2-(2,25*1*1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
	VV		4,91 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	3,370	m3	200,0	674	CS ÚRS 2022 01
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		1,53 "demolice bet. objektů - šachta"					
	VV		2*2*2,25-(1*1*2,25) "výkop"					
	VV		((2,25-0,15-0,13-0,08-0,1)*2*2-(2,25*1*1))*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	4,910	m3	60,0	295	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,91 "zemina pro zpětný zásyp"					
10	K	171201103R	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	1,530	m3	550,0	842	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	PSC		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku XX km.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		1,53 "demolice bet. objektů - šachta"					
11	K	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	1,840	m3	100,0	184	
	PSC		Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.					
	VV		Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.					
	VV		2*2*2,25-(1*1*2,25) "výkop"					
	VV		((2,25-0,15-0,13-0,08-0,1)*2*2-(2,25*1*1))*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
12	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	4,910	m3	120,0	589	CS ÚRS 2022 01
	VV		4,91 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"					
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	4,910	m3	129,5	636	CS ÚRS 2022 01
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		(2,25-0,15-0,13-0,08-0,1)*2*2-(2,25*1*1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"					
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	0,010	m3	550,0	6	CS ÚRS 2022 01
15	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	0,020	t	380,0	8	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,01 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství					
16	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	4,000	m2	8,0	32	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*2,0 "kolem šachty"					
17	M	00572471	Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.	0,018	kg	93,5	2	
	VV		4 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství					
18	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	4,000	m2	45,0	180	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*2,0					
	D	2	Zakládání				4 400	
19	K	275315225	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	0,800	m3	5 500,0	4 400	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*2*0,2 "podkladní beton C20/25 tl. 200 mm"					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 059	
20	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	0,063	t	64 430,0	4 059	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*2,0*2,0*7,9/1000 "výztuž kari síť KY49, ?8mm,100/100,2x3m; 7,9 kg/m2"					
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 137	
21	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	0,840	m3	1 213,0	1 019	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*2,0*0,15-1,0*1,0*0,15 "štěrkodrt' 16-32 tl 150 mm"					
	VV		2,0*2,0*0,13-1,0*1,0*0,13 "štěrkodrt' 16-32 tl 130 mm prolitá betonem"					
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	0,400	m3	1 084,0	434	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*2,0*0,1 "pískové lože 0-16 mm tl. 100 mm"					
23	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	0,488	m3	5 500,0	2 684	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0*2,0*0,13-1,0*1,0*0,13*0,25 "štěrkodrt' 16-32 tl 130 mm prolitá betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"					
	D	8	Trubní vedení				31 000	
24	K	894811136R	Šachta plastová DN 1000 hl od 1860 do 2230 mm	1,000	kus	25 000,0	25 000	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
25	M	55241031R	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 pro intenzivní provoz</i>	<i>1,000</i>	<i>kus</i>	<i>6 000,0</i>	<i>6 000</i>	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 475	
26	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého	1,530	m3	7 500,0	11 475	CS ÚRS 2022 01
VV			<i>1,53 "demolice bet. objektů - šachta"</i>					
	D	998	Přesun hmot				851	
27	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	1,412	t	338,5	478	CS ÚRS 2022 01
28	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	0,706	t	529,0	373	CS ÚRS 2022 01
VV			<i>1,412 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství</i>					
Celkem							68 764	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany
Zakázka: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Místo: Jabloňany

Zpracoval:
Datum: 23.6.2022

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 500	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 500	
1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	2 500,000	m2	3,0	7 500	CS ÚRS 2022 01
VV			50*50 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 50 týdnů"					
	D	OST	Ostatní				65 000	
2	K	800800001	Náklady spojené se zajištěním a realizací prací	1,000	soubor	20 000,0	20 000	
PSC			Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.					
3	K	800800008	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	1,000	soubor	10 000,0	10 000	
4	K	800800010	Zajištění informační tabule "Bezpečnostní upozornění" vč. veškerého montážního materiálu a osazení, 2 ks	2,000	soubor	7 500,0	15 000	
5	K	800800015	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	1,000	soubor	20 000,0	20 000	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				122 000	
6	K	01 R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	1,000	soubor	2 500,0	2 500	
PSC			Položka obsahuje: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.					
7	K	02 R	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů.	1,000	soubor	1 000,0	1 000	
PSC			Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží. Zajištění a provedení ostatních zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů, zkoušek míry zhutnění, jádrové vrty, odtrhové zkoušky, záměsová voda aj..					
8	K	03 R	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	1,000	soubor	15 000,0	15 000	
9	K	05 R	Zajištění umístění štítů o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	1,000	soubor	1 000,0	1 000	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
10	K	09 R	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Odsouhlasení trvalého dopravního značení DOSS, vč. příslušných rozhodnutí.	1,000	soubor	5 500,0	5 500	
PSC			<i>Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...)</i> <i>Odsouhlasení trvalého dopravního značení DOSS, vč. příslušných rozhodnutí.</i>					
11	K	13 R	Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	1,000	soubor	10 000,0	10 000	
PSC			<i>Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.</i> <i>Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.</i>					
12	K	17 R	Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	1,000	soubor	1 500,0	1 500	
PSC			<i>Vypracování (příp. aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.</i>					
13	K	18 R	Zpracování (případně aktualizace) havarijního plánu pro celou stavbu.	1,000	kus	2 500,0	2 500	
14	K	19 R	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	1,000	soubor	1 000,0	1 000	
15	K	20 R	Zajištění a provedení zkoušek betonu	1,000	soubor	1 000,0	1 000	
PSC			<i>V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu.</i> <i>5x zkouška betonu tř. C25/30 XF3 a 5x zkouška betonu tř. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno:</i> <i>- 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3</i> <i>- 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8</i> <i>- 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322</i> <i>- 1x stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 (u komunikace). Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.</i>					
16	K	36 R	Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky, blízkost inženýrských sítí, apod.) a manipulaci na stavbě	4,000	soubor	10 000,0	40 000	
PSC			<i>Součástí položky je:</i> <i>příplatek za ztížený přístup techniky na stavbě (např. demontáž a zpětná montáž zábradlí, umístění techniky do toku autojeřábem), manipulaci a pojezdu techniky na stavbě v blízkosti inženýrských sítí a v jejich ochranných pásmech, práce související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů.</i> <i>Položka zahrnuje opravu příjezdu porušeného pojezdu mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací stavby.</i> <i>Ztížený přístup se předpokládá v celé délce každé ze čtyř etap. Příjezd je možný pouze jedním směrem. V koordinační situaci jsou vyznačeny místa sjezdů, na kterých je možné se vyhnout.</i> <i>4 "příplatek je počítán pro každou etapu zvlášť"</i>					
VV								
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000	
17	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	1,000	...	10 000,0	10 000	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				30 000	
18	K	041903000	D ozor jiné osoby - dohled geologa nebo geotechnika	1,000	...	15 000,0	15 000	CS ÚRS 2022 01
19	K	041903001	Dozor jiné osoby - dohled biologa	1,000	...	15 000,0	15 000	
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 000	
20	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	1,000	kompl et	1 000,0	1 000	CS ÚRS 2022 01
VV			SO02.1 Odtok do kanalizace - Svodný příkop SP5.5					
VV			1 "prodloužení kabelu přípojky CETIN"					
Celkem							194 500	

Příloha č. 4 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Příloha č. 5 Podmínky povinné publicity NPO

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO. Použití ostatních zde uvedených log není povinné, ale je doporučeno.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem (např. logem MZe), musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3 Logo Ministerstva zemědělství

Jako doplňující (nepovinné) je možno uvádět i logo Ministerstva zemědělství (viz Obr. č. 3).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- c. logo a heslo EU
- d. logo NPO
- e. jako dobrovolný prvek lze využít logo Ministerstva zemědělství

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.1 Postup Objednatel a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 000 000 EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Projekty nad 1 000 000 EUR		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

2.3.2 Dočasný billboard

- Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.