

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Telefon.:

xxxxxxx

E-mail:

tabor.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Zastoupený:

Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

Telefon:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

uejhqmm

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Martin Suchopar, jednatel

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

3471417359/0800

IČO:

02951746

DIČ:

CZ02951746, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Realizace rybníku Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva**. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 26. 7. 2022

Zadávací dokumentace ze dne: 7. 7. 2022

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 4. 8. 2022

Stavební povolení ze dne: 9.5.2022

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k. ú. Rašovice u Hlasiva** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva**

Místo stavby: Rašovice u Hlasiva

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností **Ing. Tomáš Borkovec**, IČO: 73516121, č. zakázky TB-2021-02. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 4.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.

- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Tábor dne 9. 5. 2022 č.j. METAB 28893/2022/OŽP/LPek, které nabylo právní moci dne 1. 6. 2022.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 26. 7. 2022. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:
- | | |
|---|----------------------|
| bez DPH činí | 3 249 000 Kč |
| DPH 21 % činí | 682 290 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 3 931 290 Kč. |
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

- Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
- Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
- Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
- V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 5. 2023**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 5. 2023**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31. 5. 2023**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Výpust - termín plnění do: **28. 2. 2023**

Bezpečnostní přeliv - termín plnění do: **30. 4. 2023**

Polní cesta - termín plnění do: **15. 5. 2023**

(V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. by byly v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst.7 tohoto článku, uplatní se termíny uvedené v odst.7 tohoto článku)

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi – pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich

- d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
 13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši ve výši ceny díla vč. DPH, tj. 3 931 290 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatel bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.

31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů;
 - vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho

poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě;

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou:

Za objednatele:

Jméno: Hana Pytlíková
Tel.: xxxxxxx
E-mail: h.pytlikova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Martin Suchopar
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace ve výběrovém řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami.
V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak **nebude plněna poddodavatelem** následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

Číslo položky
SO 02

Název položky
Hráz

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (víceprací či méněprací) řešeny adekvátně v souladu se ZZVZ (§222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové výběrové řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost
 - d. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO.
8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoli střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

Číslo smlouvy objednatele: 778-2022-505101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2218

V Českých Budějovicích, dne 23. 8. 2022

Ve Vlašimi, dne 22. 8. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti Stavby rybníků s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

Příloha č. 1 - Specifikace díla

Předmětem díla je novostavba malé vodní nádrže, jejíž hlavní funkcí je zlepšení zadržování vody v krajině, extenzivní chov ryb, posílení ekologické a estetické. V současné době je pozemkem stavby využíván jako louka, kde pro potřeby odvodnění byla v minulosti vybudována meliorace. Projekt uvažuje s vybudováním homogenní sypané hráze, která bude opatřena korunovým bezpečnostním přelivem, skluzem, vývarem a výpustným zařízením. Výpustné zařízení bude společně se skluzem od bezpečnostního přelivu zaústěno do vývaru. V rámci stavby bude odstraněna stávající meliorace. Stávající polní cesta bude zrušena a bude vybudována nová cesta, která bude napojena na nově vybudovanou korunu hráze.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 - zdrž - terénní úpravy ve zdrži budou provedeny dle jednotlivých příčných řezů v prostoru nádrže. Osa nádrže je vedena z místa odstraněné meliorační šachty k výpustnému objektu.

SO 02 - hráz- homogenní zemní hráz malé vodní nádrže je navržena se šířkou v koruně 4,0 m, se sklonem návodního líce 1 :3 a vzdušného líce 1: 2. Návodní líc bude opevněn do úrovně 50 mm nad maximální hladinu pohozem z lomového kamene. Vzdušný líc hráze bude ohumusován a oset travní směsí. Na koruně hráze bude vedena polní cesta. V patě vzdušného svahu je navržen patní drén. V patě hráze je umístěn výpustný objekt (prefabrikovaný požerák).

SO 03 - bezpečnostní přeliv - korunový bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru. Na návodní straně bude bezpečnostní přeliv opatřen přelivnou stěnou obdélníkového průřezu 0,4 x 1 m (š x v) o délce 21,4 m. Na přelivnou hranu navazuje koruna přelivu široká 5 m, která bude provedena z dlažby z lomového kamene. Za betonovým prahem je navržený skluz lichoběžníkového tvaru, opevněný dlažbou z lomového kamene. Vývar bude v půdorysu čtvercového tvaru o vnějších rozměrech 6,5 x 6,5 m. Do vývaru je svedeno odpadní potrubí od výpustného objektu (požeráku).

SO 04 - výpustný objekt - železobetonový prefabrikovaný požerák typový, otevřený, dvoudlužový. Spodní nátok na úrovni první dlužové stěny bude opatřen ocelovými pozinkovanými česlemi s průměrem česlic 6 mm. Požerák je situován v nejnižším místě zdrže, v patě hráze. Na požeráku v podélné ose nádrže bude umístěna vodočetná lať, osazená od výškové úrovně koruny hráze. Odpadní potrubí je navrženo z žebrované trubky PP DN300 SN10, délky 29,1 m. Za vzdušní patou hráze potrubí opatřeno betonovou šachtou DN 1000. Šachta bude tvořena dnem (DN 1000, tloušťka stěn 150 mm, stavební výška 600 mm), kanalizační skruží (DN 1000, stavební výška 500 mm) a půlenou zákrytovou deskou. Součástí výpustného objektu nádrže je ocelová lávka.

SO 05 - polní cesta - bude sloužit k zpřístupnění hráze a lesní cesty. Navržená polní cesta začíná napojením na silnici III/12413, vede směrem přes hráz malé vodní nádrže a je zakončena napojením na stávající polní cestu. Základní šířka vozovky je navržena 3,5 m.

SO 06 - schodiště - schodiště bude vyzděné z lomového kamene. Schody budou vyzděny v opěrných zídkách šířky 0,3 m.

SO 07 - nátokové koryto - přívod vody do nádrže bude zajišťovat nátokové koryto, které bude napojeno na stávající meliorační potrubí. V místě napojení melioračního potrubí a zemního koryta bude vybudováno betonové čelo o rozměrech 6,0 x 0,4 x 3,1 m. Nátokové koryto bude ve dně široké 0,5 m se sklonem svahů 1 : 1,5 a vegetačně opevněno.

SO 08 - odstranění meliorace a odstranění cesty - v rámci stavby bude v nutném rozsahu odstraněna stávající meliorace. Předpokládá se odstranění 2 původních betonových šachet, cca 116 m hlavního svodného potrubí a zhruba 82 melioračních per. Stávající polní cesta bude odstraněna. Jedná se především o násyp, který se nachází za vzdušným svahem nově navržené hráze.



Časový harmonogram stavby „Realizace rybníku Voříšek v k. ú. Rašovice u Hlasiva“

Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Časové milníky stavby: předání staveniště: předpoklad na konci srpna 2022
 zahájení stavebních prací: předpoklad září 2022
 dokončení stavebních prací: do 31. 5. 2023
 předání a převzetí díla: do 31. 5. 2023

Uzlové body:

1. Výpust – do 28. 2. 2023
2. Bezpečnostní přeliv – do 30. 4. 2023
3. Polní cesta – do 15. 5. 2023

ROK 2022

Srpen

- předání staveniště

Září

- zařízení staveniště
- geodetické práce před výstavbou
- skryvka ornice

Říjen

- zřízení odvodnění staveniště
- výstavba výpustného objektu

Listopad

- výstavba výpustného objektu vč. potrubí, osazení požeráku a vodočetné latě

Prosinec

- odkopávky v zátopě a pod hrází
- odstranění meliorace

ROK 2023

Leden

- *násyp hráze, hutnění, přesuny zemin*

Únor

- *násyp hráze, svahování, zemní práce, přesuny zemin*
- *bezpečnostní přeliv*
- *nátokové koryto*

Březen

- *bezpečnostní přeliv*

Duben

- *bezpečnostní přeliv*
- *schodiště*
- *polní cesta*

Květen

- *polní cesta*
- *odstranění cesty*
- *finální úpravy*
- *geodetické práce po výstavbě*
- *vyklizení staveniště*
- *předání hotového díla objednateli*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-PJ-001

Stavba: Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

KSO:
Místo: Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:
Datum: 26.7.2022

Zadavatel:
Projekce rybníky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 931 186,01
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 931 186,01	615 549,06
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 546 735,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-PJ-001

Stavba: Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Místo: Rašovice u Hlasiva

Datum: 26.07.2022

Zadavatel: Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 931 186,01	3 546 735,07	
SO 01	Zdrž	411 699,87	498 156,84	STA
SO 02	Hráz	656 227,09	794 034,78	STA
SO 03	Bezpečnostní přeliv	1 145 664,43	1 386 253,96	STA
SO 04	Výpustný objekt	234 506,10	283 752,38	STA
SO 06	Schodiště	111 941,39	135 449,08	STA
SO 07	Nátokové koryto	132 944,28	160 862,58	STA
SO 08	Odstranění meliorace a odstranění cesty	143 939,85	174 167,22	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	94 263,00	114 058,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 01 - Zdrž

KSO: 832

Místo: Rašovice u Hlasiva

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Projekce rybníky

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 24

Datum: 26.07.2022

CZ-CPA: 42.91

IČ:

DIČ:

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

411 699,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	411 699,87	21,00%	86 456,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

498 156,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 01 - Zdrž

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

411 699,87

HSV - Práce a dodávky HSV

411 699,87

1 - Zemní práce

411 659,34

998 - Přesun hmot

40,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 01 - Zdrž

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

411 699,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

411 699,87

D 1

Zemní práce

411 659,34

1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	3 780,000	11,83	44 717,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151125					
		VV	"sejmutí humózní vrstvy, plocha dle PD (B.STZ)		3 780,000			
		VV	3780,0					
		VV	Součet		3 780,000			
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	479,000	61,88	29 640,52	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104					
		VV	"výkop zdrže, dle PD (B.STZ)		479,000			
		VV	479,0					
		VV	Součet		479,000			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	479,000	28,99	13 886,21	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
		VV	"výkop zdrže, dle PD (B.STZ)		479,000			
		VV	479,0					
		VV	Součet		479,000			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	985,000	51,48	50 707,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
		VV	"přemístění přebytečného množství zeminy (nebude využito pro jiné SO), dle bilance (B.STZ)		60,000			
		VV	60,0					
		VV	"přemístění přebytečného množství humózní vrstvy (nebude využito pro jiné SO), dle bilance (B.STZ)		925,000			
		VV	925,0					
		VV	Součet		985,000			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	985,000	100,09	98 588,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
		VV	"nakládání přebytečného množství zeminy (nebude využito pro jiné SO), dle bilance (B.STZ)		60,000			
		VV	60,0					
		VV	"nakládání přebytečného množství humózní vrstvy (nebude využito pro jiné SO), dle bilance (B.STZ)		925,000			
		VV	925,0					
		VV	Součet		985,000			
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	60,000	53,89	3 233,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
		VV	"uložení přebytečného množství zeminy (nebude využito pro jiné SO), dle bilance (B.STZ)		60,000			
		VV	60,0					
		VV	Součet		60,000			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	479,000	13,46	6 447,34	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
		VV	"výkopek zdrže uložená na mezideponii, dle PD (B.STZ)		479,000			
		VV	479,0					
		VV	Součet		479,000			
8	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	178,700	36,99	6 610,11	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103					
		VV	"rozprostření ornice v tl. vrstvy 0,15 m na svahy nádrže, plocha dle PD (B.STZ)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		178,7		178,700			
	VV		Součet		178,700			
9	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6 166,700	10,66	65 737,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113						
	VV		"rozprostření přebytečné ornice v tl. vrstvy 0,15 m na stanovené pozemky, plocha dle bilance (B.STZ)		6 166,700			
	VV		6166,7		6 166,700			
	VV		Součet		6 166,700			
10	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	178,700	4,28	764,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121						
	VV		"založení trávníku na svazích nádrže, plocha dle PD (B.STZ)		178,700			
	VV		178,7		178,700			
	VV		Součet		178,700			
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	178,700	76,70	13 706,29	CS ÚRS 2022 02
12	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 232,000	15,67	19 305,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112						
	VV		"úprava dna zdrže, zjištěno planimetrováním (ACad)		1 232,000			
	VV		1232,0		1 232,000			
	VV		Součet		1 232,000			
13	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 159,100	50,31	58 314,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111						
	VV		"svahy zdrže, zjištěno planimetrováním (ACad)		1 153,600			
	VV		1153,6		1 153,600			
	VV		"svahy dvové stoky zdrže, zjištěno planimetrováním (ACad)		5,500			
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		1 159,100			
D		998	Přesun hmot				40,53	
14	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,179	226,40	40,53	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 02 - Hráz

KSO: 832

Místo: Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

656 227,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	656 227,09	21,00%	137 807,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

794 034,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 02 - Hráz

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

656 227,09

HSV - Práce a dodávky HSV

636 726,91

1 - Zemní práce

329 435,98

4 - Vodorovné konstrukce

199 594,17

8 - Trubní vedení

4 208,00

998 - Přesun hmot

103 488,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 500,18

VRN4 - Inženýrská činnost

19 500,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 02 - Hráz

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

656 227,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

636 726,91

D 1

Zemní práce

329 435,98

1	K	115001105	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600	m	130,000	916,50	119 145,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001105

VV

"délka potrubí dle PD

VV

130,0

130,000

VV

Součet

130,000

2	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	300,000	148,85	44 655,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101203

VV

"čerpání vody, odhad

VV

300

300,000

VV

Součet

300,000

3	K	115101303	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	den	60,000	59,61	3 576,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101303

VV

"pohotovost čerpací soupravy 30 dní

VV

60

60,000

VV

Součet

60,000

4	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	267,000	41,67	11 125,89	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151106

VV

"výkop pro hráz, dle bilance (B.STZ str. 40)

VV

267,0

267,000

VV

Součet

267,000

5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 067,600	28,99	30 949,72	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV

"výkopek pro hráz, dle bilance (B.STZ str. 40)

VV

267,0

267,000

VV

"materiál pro násyp hráze, z mezideponie, dle bilance (B.STZ)

VV

784,0

784,000

VV

"materiál pro ohumusování hráze, z mezideponie, dle bilance (B.STZ)

VV

16,6

16,600

VV

Součet

1 067,600

6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	800,600	32,63	26 123,58	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV

"materiál pro násyp hráze, z mezideponie, dle bilance (B.STZ)

VV

784,0

784,000

VV

"materiál pro ohumusování hráze, z mezideponie, dle bilance (B.STZ)

VV

16,6

16,600

VV

Součet

800,600

7	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	784,000	67,60	52 998,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103201

VV

"materiál pro násyp hráze, z mezideponie, dle bilance (B.STZ)

VV

784,0

784,000

VV

Součet

784,000

8	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuštění svahu	m2	392,500	28,73	11 276,53	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151101

VV

"vzdušný svah, odečteno planimetrováním (ACad)

VV

129,8

129,800

VV

"návodní svah, odečteno planimetrováním (ACad)

VV

262,7

262,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet					392,500			
9	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	855,000	4,95	4 232,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501								
VV "základová spára hráze, odečteno planimetrováním (ACad)					855,000			
VV 855,0					855,000			
VV Součet					855,000			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	267,000	13,46	3 593,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201								
VV "výkopek pro hráz, dle bilance (B.STZ str. 40)					267,0			
VV 267,0					267,000			
VV Součet					267,000			
11	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	110,700	74,10	8 202,87	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023								
VV "rozprostření ornice na svahy hráze, dle bilance (B.STZ)					110,7			
VV 110,7					110,700			
VV Součet					110,700			
12	K	181451162	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 zatravnovací textilií na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	110,700	27,69	3 065,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451162								
VV "trávník na svahy hráze, dle bilance (B.STZ)					110,7			
VV 110,7					110,700			
VV Součet					110,700			
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	110,700	75,40	8 346,78	CS ÚRS 2022 02
14	M	69311058	sil' protierozní z jutových vláken 500g/m2	m2	110,700	19,37	2 144,26	CS ÚRS 2022 02
D 4 Vodorovné konstrukce							199 594,17	
15	K	457571111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrpkopísku bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	22,100	501,15	11 075,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457571111								
VV "patní drén hráze, dle bilance (B.STZ)					22,1			
VV 22,1					22,100			
VV Součet					22,100			
16	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrpkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	31,500	607,10	19 123,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111								
VV "podsyyp pod pohozením, dle bilance (B.STZ)					31,5			
VV 31,5					31,500			
VV Součet					31,500			
17	K	457562111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného drceného kamene se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 2-4 mm	m3	11,400	669,50	7 632,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457562111								
VV "filtrační vrstvy kolem patního drénu, dle bilance (B.STZ)					11,4			
VV 11,4					11,400			
VV Součet					11,400			
18	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťerkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	37,300	1 143,98	42 670,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511270								
VV "záhozová patka návodního opevnění hráze, dle bilance					37,3			
VV 37,3					37,300			
VV Součet					37,300			
19	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	116,700	1 020,50	119 092,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464511122								
VV "návodní opevnění hráze, dle bilance (B.STZ)					116,7			
VV 116,7					116,700			
VV Součet					116,700			
D 8 Trubní vedení							4 208,00	
20	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm	m	32,000	7,35	235,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871238111								
VV "drenážní potrubí hráze, odečteno z výkresu (ACad)					32,0			
VV 32,0					32,000			
VV Součet					32,000			
21	M	28611226	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	32,000	124,15	3 972,80	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot							103 488,76	
22	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	452,311	228,80	103 488,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN4			Inženýrská činnost					
23	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000					
			VV	"1 zkouška z každých 500 m3 zeminy (784,0/500 = 2), jednou za směnu, spod.				
			VV	2				
			VV	Součet				
					2,000			
					2,000			
24	K	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	2,000	3 250,09	6 500,18	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000					
			VV	"zkouška zrnitosti, zkouška vlhkosti apod., 1 zkouška z každých 500 m3 zeminy (784,0/500 = 2), jednou za směnu,				
			VV	2				
			VV	Součet				
					2,000			
					2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO: 832

Místo: Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

I

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 145 664,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 145 664,43	21,00%	240 589,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 386 253,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 145 664,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 145 664,43

1 - Zemní práce	26 905,82
2 - Zakládání	8 001,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	822 741,05
4 - Vodorovné konstrukce	176 225,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 250,00
998 - Přesun hmot	95 540,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 145 664,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 145 664,43

D 1

Zemní práce

26 905,82

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	117,000	131,95	15 438,15	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104

VV

"výkop pro bezpečnostní přeliv, dle bilance (B.STZ)

VV

117,0

117,000

VV

Součet

117,000

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	132,000	28,99	3 826,68	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV

"výkopek pro bezpečnostní přeliv, dle bilance (B.STZ)

VV

117,0

117,000

VV

"materiál pro násypy bezpečnostního přelivu, dle bilance

VV

15,0

15,000

VV

Součet

132,000

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,000	32,63	489,45	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV

"nakládní materiál pro násypy bezpečnostního přelivu, dle bilance (B.STZ)

VV

15,0

15,000

VV

Součet

15,000

4	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	15,000	67,60	1 014,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103201

VV

"nakládní materiál pro násypy bezpečnostního přelivu, dle bilance (B.STZ)

VV

15,0

15,000

VV

Součet

15,000

5	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuťnění svahu	m2	82,400	28,73	2 367,35	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151101

VV

"úprava svahu skluzu, odečteno planimetrováním (ACad)

VV

82,4

82,400

VV

Součet

82,400

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	117,000	13,46	1 574,82	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV

"výkopek pro bezpečnostní přeliv uložený na mezideponii, dle bilance (B.STZ)

VV

117,0

117,000

VV

Součet

117,000

7	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	140,100	15,67	2 195,37	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV

"úprava koruny hráze, odečteno planimetrováním (ACad)

VV

97,8

97,800

VV

"úprava dva vývaru, odečteno planimetrováním (ACad)

VV

42,3

42,300

VV

Součet

140,100

D 2

Zakládání

8 001,92

8	K	274315223	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,145	1 930,50	8 001,92	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274315223

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podkladní beton pod přelivnou stěnou, tloušťka 100 mm, šířka 700 mm, délka 2x 5,4 + 11,0 m		1,120			
	VV		0,1*0,7*(2*2,5+11,0)					
	VV		"podkladní beton pod desku vývaru, délka 5,5 m, šířka 5,5 m, tloušťka 0,1 m		3,025			
	VV		5,5*5,5*0,1		4,145			
	VV		Součet					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				822 741,05	
9	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	56,120	3 588,00	201 358,56	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115							
	VV		"koncový práh přelivné koruny bezpečnostního přelivu, výška 1,0, šířka 0,3, délka 21,4 m		6,420			
	VV		1,0*0,3*21,4					
	VV		"příčné prahy přelivné části koruny přelivu, 2x, hloubka 1,0, šířka 0,3, délka 5,0 m		3,000			
	VV		2*(1,0*0,3*5,0)					
	VV		"příčné prahy koruny přelivu, 2x, hlouka 1,0, šířka 0,3, délka 2*(1,0*0,3*4,0)		2,400			
	VV		"podkladní beton pod dlažbu koruny a skluzy bezpečnostního přelivu, plocha odečtené planimetrováním (ACad), tloušťka vrstvy 0,25 m		23,750			
	VV		(2*21,5+52,0)*0,25*koruna přelivu		20,550			
	VV		82,2*0,25*skluz přelivu		56,120			
	VV		Součet					
10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	57,823	3 997,48	231 146,29	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116							
	VV		"přelivná stěna bezpečnostního přelivu, výška 1,0, šířka 0,4 m, délka 2x 5,44 + 11,0 m		8,752			
	VV		1,0*0,4*(2*5,44+11,0)					
	VV		"deska dna vývaru, délka 5,5 m, šířka 5,5 m, tloušťka 0,5 m - otvor šachty, šířka 1,0, délka 1,0 m		14,625			
	VV		5,5*5,5*0,5-(1,0*1,0*0,5)					
	VV		"základové prahy vývaru, výška 0,8 m, šířka 0,8 m, délka 7,1 m a 5,5 m		16,128			
	VV		2*(0,8*0,8*7,1)+2*(0,8*0,8*5,5)					
	VV		"stěny vývaru, tloušťka steny 0,5, délka 2x 6,5 a 2* 5,5 m		4,000			
	VV		"nátoková stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 8,0 m2					
	VV		8,0*0,5					
	VV		"odtoková stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 8,15 m2, odečtený prostup potrubí DN250		4,046			
	VV		(8,15*0,5)-((PI*0,125*0,15*0,5))					
	VV		"boční stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 7,2 m2, odečtené prostupy potrubím D150 a D300		3,556			
	VV		(7,2*0,5)-((PI*0,15*0,15*0,5)+(PI*0,075*0,075*0,5))					
	VV		"boční stěna vývaru, výška 1,8 m, šířka 0,5 m, délka 5,5 m		4,950			
	VV		1,8*0,5*5,5					
	VV		"dno odtokové šachty, šířka 1,6 m, délka 1,6 m, tloušťka 0,3 m		0,768			
	VV		1,6*1,6*0,3					
	VV		"stěny odtokové šachty, výška 0,64 m, tloušťka 0,3 m, délka 1,6 m a 1,0 m		0,998			
	VV		2*(1,6*0,3*0,64+1,0*0,3*0,64)		57,823			
	VV		Součet					
11	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	242,676	877,71	212 999,15	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010							
	VV		"přelivná stěna bezpečnostního přelivu, výška 1,0, šířka 0,4 m, délka 2x 5,44 + 11,0 m		44,560			
	VV		2*1,0*(2*5,44+11,0)+2*0,4*1,0					
	VV		"koncový práh přelivné koruny bezpečnostního přelivu, výška 1,0, šířka 0,3, délka 21,4 m		43,400			
	VV		(2*1,0*21,4)+2*0,3*1,0					
	VV		"příčné prahy přelivné části koruny přelivu, 2x, hloubka 1,0, šířka 0,3, délka 5,0 m		20,120			
	VV		2*((2*1,0*5,0)+(2*0,3*0,1))					
	VV		"příčné prahy koruny přelivu, 2x, hlouka 1,0, šířka 0,3, délka 2*((2*1,0*4,0)+(2*0,3*1,0))		17,200			
	VV		"základové prahy vývaru, výška 0,8 m, šířka 0,8 m, délka 7,1 m a 5,5 m		40,320			
	VV		4*(0,8*7,1)+4*(0,8*5,5)					
	VV		"nátoková stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 8,0 m2		16,000			
	VV		8,0*2					
	VV		"odtoková stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 8,15 m2		16,300			
	VV		(8,15*2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			vv "boční stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 7,2 m2 vv (7,2*2) vv "boční stěna vývaru, výška 1,8 m, délka 5,5 m vv 1,8*5,5*2 vv "odtoková šachta vývaru vv 0,94*1,6*4"vnější stěny vv 1,14*1,0*4"vnitřní stěny vv Součet		14,400 19,800 6,016 4,560 242,676				
12	K	321351020	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených	m2	1,375	1 111,50	1 528,31	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351020 vv "bednění otvoru pro potrubí DN 300 vv (2*PI*0,15*0,15+2*PI*0,15*0,5) vv "bednění otvoru pro potrubí DN 250 vv (2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*0,5) vv "bednění otvoru pro potrubí DN 150 vv (2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*0,5) vv Součet						0,613 0,491 0,271 1,375
13	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	242,676	267,15	64 830,89	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010 vv "přelivná stěna bezpečnostního přelivu, výška 1,0, šířka 0,4 m, délka 2x 5,44 + 11,0 m vv 2*1,0*(2*5,44+11,0)+2*0,4*1,0 vv "koncový práh přelivné koruny bezpečnostního přelivu, výška 1,0, šířka 0,3, délka 21,4 m vv (2*1,0*21,4)+2*0,3*1,0 vv "příčné prahy přelivné části koruny přelivu, 2x, hloubka 1,0, šířka 0,3, délka 5,0 m vv 2*((2*1,0*5,0)+(2*0,3*0,1)) vv "příčné prahy koruny přelivu, 2x, hloubka 1,0, šířka 0,3, délka 2*((2*1,0*4,0)+(2*0,3*1,0)) vv "základové prahy vývaru, výška 0,8 m, šířka 0,8 m, délka 7,1 m a 5,5 m vv 4*(0,8*7,1)+4*(0,8*5,5) vv "nátoková stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 8,0 m2 vv 8,0*2 vv "odtoková stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 8,15 m2 vv (8,15*2) vv "boční stěna vývaru, plocha v podélném řezu, odečteno planimetrováním (ACad) 7,2 m2 vv (7,2*2) vv "boční stěna vývaru, výška 1,8 m, délka 5,5 m vv 1,8*5,5*2 vv "odtoková šachta vývaru vv 0,94*1,6*4"vnější stěny vv 1,14*1,0*4"vnitřní stěny vv Součet						44,560 43,400 20,120 17,200 40,320 16,000 16,300 14,400 19,800 6,016 4,560 242,676
14	K	321352020	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených	m2	1,375	330,85	454,92	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352020 vv "bednění otvoru pro potrubí DN 300 vv (2*PI*0,15*0,15+2*PI*0,15*0,5) vv "bednění otvoru pro potrubí DN 250 vv (2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*0,5) vv "bednění otvoru pro potrubí DN 150 vv (2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*0,5) vv Součet						0,613 0,491 0,271 1,375
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	2,723	37 439,96	101 949,01	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211 vv "přelivná stěna bezpečnostního přelivu, délka v příčném řezu 2,48 m, délka 2x 5,44 + 11,0 m, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2 vv 2,48*(2*5,44+11,0)*7,667*0,001 vv "koncový práh přelivné koruny bezpečnostního přelivu, délka v příčném řezu 2,27 m, délka 21,4 m, , kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2 vv 2,27*21,4*7,667*0,001						0,416 0,372

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"příčné prahy přelivné části koruny přelivu, 2x, délka v příčném řezu 2,48 m, délka 5,0 m, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2 2*(2,27*5,0)*7,667*0,001		0,174			
			"příčné prahy koruny přelivu, 2x, délka v příčném řezu 2,48 m, délka 4,0, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2 2*(2,27*4,0)*7,667*0,001		0,139			
			"deska dna vývaru, délka 5,5 m, šířka 5,5 m, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2 5,5*5,5*2*7,667*0,001		0,464			
			"základové prahy vývaru, délka sítě v příčném řezu 2,88 m, délka 7,1 m a 5,5 m (2*(2,88*7,1)+2*(2,88*5,5))*7,667*0,001		0,556			
			"stěny vývaru, tloušťka stěny 0,5, délka 2x 6,5 a 2* 5,5 m "nátoková stěna vývaru, plocha v p. řezu, 8,0 m2, délka stěny 6,5 m, šířka stěny 0,5 m, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2 (8,0*2+6,5*0,5)*7,667*0,001		0,148			
			"odtoková stěna vývaru, plocha v podélném řezu 8,15 m2, délka stěny 6,5 m, šířka stěny 0,5 m, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2 (8,15*2+6,5*0,5)*7,667*0,001		0,150			
			"boční stěna vývaru, plocha v podélném řezu 7,2 m2, délka stěny 5,5 m, šířka stěny 0,5 m, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2 (7,2*2+5,5*0,5)*7,667*0,001		0,131			
			"boční stěna vývaru, výška 1,8 m, šířka 0,5 m, délka 5,5 m (1,8*5,5*2+5,5*0,5)*7,667*0,001		0,173			
			Součet		2,723			
16	K	348942141	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	11,640	728,00	8 473,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348942141					
			"zábradlí vývaru, dle PD					
			2,9"přímé		2,900			
			2,52+6,22"rohové		8,740			
			Součet		11,640			
D	4	Vodorovné konstrukce					176 225,40	
17	K	465513328	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 300 mm	m2	177,200	994,50	176 225,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328					
			"opevnění koruny bezpečnostního přelivu, plocha zjištěná planimetrováním (ACad)					
			2*21,5"šikmá část		43,000			
			52,0"přelivná část		52,000			
			"opevnění skluzu bezpečnostního přelivu, plocha zjištěná planimetrováním (ACad)					
			82,2		82,200			
			Součet		177,200			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 250,00	
18	K	SPC 5	D + M česle ocelové pozinkované výška 400 mm, šířka 400 mm, šířka průlin 10 mm	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	R-položka
			"česle umístěné před nátokem do meliorace					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
19	K	SPC 6	Rošt 1100 x 1100 mm z pásové oceli 50x5, jakost: S235JR, včetně rámu z L profilu 60x60x5, povrchová úprava pozink	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	R-položka
D	998	Přesun hmot					95 540,24	
20	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	417,571	228,80	95 540,24	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 04 - Výpustný objekt

KSO:

832

Místo:

Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

234 506,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 506,10	21,00%	49 246,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

283 752,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 04 - Výpustný objekt

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

234 506,10

HSV - Práce a dodávky HSV

201 012,90

1 - Zemní práce

22 689,87

2 - Zakládání

5 376,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 043,90

4 - Vodorovné konstrukce

495,94

8 - Trubní vedení

82 162,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 463,84

998 - Přesun hmot

5 780,27

OST - Ostatní

33 493,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,9*0,8+2*0,5*0,8		2,240			
	VV		Součet		5,408			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				10 043,90	
9	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	0,448	1 443,00	646,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/320101112					
	VV		"osazení požeráku o váze 1 792 kgm objem šířky x délka (celková) - vnitřní prostor, vnitřní šířky x délka (0,59*0,59*3,5)-(0,44*0,5*3,5)		0,448			
	VV		Součet		0,448			
10	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,251	37 440,00	9 397,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211					
	VV		"výztuž základové bloky požeráku, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2					
	VV		0,99*0,99*7,667*0,001		0,008			
	VV		"výztuž obetonování výpustného podrubí, délka v příčném řezu x délka potrubí, kari síť 100x100x8 = 7,667 kg/m2					
	VV		1,09*(18,41+10,69)*7,667*0,001		0,243			
	VV		Součet		0,251			
D 4			Vodorovné konstrukce				495,94	
11	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	1,213	408,85	495,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451595111					
	VV		"lože pro potrubí mimo těleso hráze, délka x šířka x tloušťka vrstvy					
	VV		10,69*1,0*0,1		1,069			
	VV		"lože pod šachtu R1, délka * šířka * tloušťka vrstvy					
	VV		1,2*1,2*0,1		0,144			
	VV		Součet		1,213			
D 8			Trubní vedení				82 162,63	
12	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300	m	29,100	111,80	3 253,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871370310					
	VV		"výpustné potrubí v tělese hráze					
	VV		18,41		18,410			
	VV		"výpustné potrubí pod hrází					
	VV		10,69		10,690			
	VV		Součet		29,100			
13	M	28617022	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10	m	29,537	1 527,50	45 117,77	CS ÚRS 2022 02
	VV		29,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		29,537			
14	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	669,50	1 339,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311					
	VV		"dílece revizní šachty R1					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	1 456,00	2 912,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	799,50	799,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111					
	VV		"dno revizní šachty R1					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	1,000	6 441,50	6 441,50	CS ÚRS 2022 02
18	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	523,90	523,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414211					
	VV		"zákrytová deska revizní šachty R1					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	59225780	deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5cm	kus	1,000	851,50	851,50	CS ÚRS 2022 02
20	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	5,354	2 158,00	11 553,93	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623151					
	VV		"obetonování potrubí v tělese hráze, plocha v příčném řezu x délka					
	VV		0,184*18,41		3,387			
	VV		"obetonování potrubí pod hrází, plocha v příčném řezu x délka					
	VV		0,184*10,69		1,967			
	VV		Součet		5,354			
21	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	31,544	297,05	9 370,15	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899643111					
	VV		"bednění pro obetonování potrubí v tělese hráze, 2x výška stěny x délka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2*(0,1+0,342+0,1)*18,41		19,956			
	W		"bednění pro obetonování potrubí pod hrází, 2x výška stěny x délka					
	W		2*(0,1+0,342+0,1)*10,69		11,588			
	W		Součet		31,544			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 463,84	
22	K	934956122	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (délka požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 30 mm	m2	2,408	1 976,00	4 758,21	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956122					
	W		"délka požeráku, délka x šířka		2,408			
	W		(2,55*0,45)+(2,8*0,45)		2,408			
	W		Součet					
23	K	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	4,000	1 989,00	7 956,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936501111					
	W		"vodočet osazená na tělese požeráku		4,000			
	W		4,0		4,000			
	W		Součet		4,000			
24	K	SPC 1	D + M Požerák prefabrikovaný betonový 590 x 590 mm polootevřený, hmotnost 1792 kg celková délka 3500 mm včetně dna, ukotvení lávky, uzamykatelného poklopu a lanových závěsů pro ukotvení všechny ocelové části pozinkované	soubor	1,000	51 999,63	51 999,63	R-položka
25	K	SPC 5	D + M česle ocelové pozinkované výška 500 mm, šířka 450 mm, šířka průlin 10 mm	soubor	1,000	9 750,00	9 750,00	R-položka
	W		"česle umístěné před nátokem do meliorace		1,000			
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				5 780,27	
26	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	21,532	268,45	5 780,27	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011					
D	OST		Ostatní				33 493,20	
27	K	900-02	D + M Lávka k požeráku, ocelová, šířka 0,6 m; 2x I 160, oboustranné ocelové zábradlí výšky 1,0 m, povrchová úprava žárově zinkováno; pochůzná plocha ocelové pozinkované porořosty	m	9,040	3 705,00	33 493,20	R-položka
	W		"lávka k požeráku, délka 9,04 m		9,040			
	W		9,04		9,040			
	W		Součet		9,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 06 - Schodiště

KSO: 832

Místo: Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			111 941,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 941,39	21,00%	23 507,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			135 449,08
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 06 - Schodiště

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

111 941,39

HSV - Práce a dodávky HSV

111 941,39

1 - Zemní práce	1 016,03
2 - Zakládání	7 586,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	72 027,25
4 - Vodorovné konstrukce	22 951,05
998 - Přesun hmot	8 361,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 06 - Schodiště

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

I:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 941,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 941,39

D 1

Zemní práce

1 016,03

1	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	23,400	43,42	1 016,03	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV

"plocha pod schodištěm, délka x šířka

VV

9,0*2,6

23,400

VV

Součet

23,400

D 2

Zakládání

7 586,02

2	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,325	2 281,51	7 586,02	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275315412

VV

"podklad pod schodiště, počet stupňů * délka * šířka * tloušťka

VV

vrstvy

VV

15*2,0*0,6*0,15

2,700

VV

"nástupní betonový stupeň, délka * šířka * hloubka

VV

2,0*0,25*0,65

0,325

VV

"podklad pod poslední stupeň, délka * šířka * hloubka

VV

2,0*0,6*0,25

0,300

VV

Součet

3,325

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

72 027,25

3	K	326215212	Zdivo hradičích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	3,440	10 139,99	34 881,57	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215212

VV

"opěrné zidky schodiště, 2* délka * šířka * hloubka

VV

2*8,82*0,3*0,65

3,440

VV

Součet

3,440

4	K	326215912	Zdivo hradičích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	3,440	1 235,00	4 248,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215912

VV

"opěrné zidky schodiště, 2* délka * šířka * hloubka

VV

2*8,82*0,3*0,65

3,440

VV

Součet

3,440

5	K	326215921	Zdivo hradičích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovné	m	35,280	806,00	28 435,68	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215921

VV

"opěrné zidky schodiště, 2* délka, 2 hrany na zidku

VV

2*8,82*2

35,280

VV

Součet

35,280

6	K	326215922	Zdivo hradičích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) svislé	m	5,200	858,00	4 461,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/326215922

VV

"opěrné zidky schodiště, 2* hloubka, 4 hrany za zidku

VV

2*0,65*4

5,200

VV

Součet

5,200

D 4

Vodorovné konstrukce

22 951,05

7	K	465210122	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	22,490	1 020,50	22 951,05	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465210122

VV

"plocha schodiště, délka x šířka

VV

8,65*2,6

22,490

VV

Součet

22,490

D 998

Přesun hmot

8 361,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	36,543	228,80	8 361,04	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 07 - Nátokové koryto

KSO: 832

Místo: Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 944,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 944,28	21,00%	27 918,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 862,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 07 - Nátokové koryto

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

132 944,28

HSV - Práce a dodávky HSV

132 944,28

1 - Zemní práce

38 946,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

78 472,59

4 - Vodorovné konstrukce

3 310,18

8 - Trubní vedení

5 944,38

998 - Přesun hmot

6 270,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 07 - Nátokové koryto

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

I

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 944,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

132 944,28

D 1

Zemní práce

38 946,64

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	64,000	131,95	8 444,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104

VV

"výkop pro nátokové koryto, dle bilance (B.STZ)

VV

64,0

64,000

VV

Součet

64,000

2	K	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	6,064	265,20	1 608,17	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132154203

VV

"výkop pro propojovací potrubí, hloubka 0,8 m, šířka výkopu 1

VV

m, délka 7,58 m

6,064

VV

0,8*1,0*7,58

6,064

VV

Součet

6,064

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	87,664	28,99	2 541,38	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV

"výkopek pro nátokové koryto, dle bilance (B.STZ)

VV

64,0

64,000

VV

"materiál pro ohumusování nátokového koryta, dle bilance

VV

(B.STZ)

17,600

VV

17,6

17,600

VV

"výkopek pro propojovací potrubí, hloubka 0,8 m, šířka výkopu

VV

1 m, délka 7,58 m

6,064

VV

0,8*1,0*7,58

6,064

VV

Součet

87,664

4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,600	32,63	574,29	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV

"nakládní materiál pro ohumusování nátokového koryta, dle

VV

bilance (B.STZ)

17,600

VV

17,6

17,600

VV

Součet

17,600

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	64,000	13,46	861,44	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV

"výkopek z nátokového koryta uložený na mezideponii, dle

VV

bilance (B.STZ)

64,000

VV

64,0

64,000

VV

Součet

64,000

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,064	92,95	563,65	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV

"zpětný zásyp výkopu pro propojovací potrubí, hloubka 0,8 m,

VV

šířka výkopu 1 m, délka 7,58 m

6,064

VV

0,8*1,0*7,58

6,064

VV

Součet

6,064

7	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	14,650	15,67	229,57	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV

"úprava dna koryta, délka * šířka

VV

29,3*0,5

14,650

VV

Součet

14,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zájezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	110,850	50,31	5 576,86	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
		VV	"svahy koryta, odečteno planimetrováním (ACad)		110,850			
		VV	58,02+52,83		110,850			
		VV	Součet					
9	K	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	104,670	74,10	7 756,05	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023					
		VV	"rozproštění ornice na svahy koryta, odečteno planimetrováním (ACad)		104,670			
		VV	55,57+49,1		104,670			
		VV	Součet					
10	K	181451162	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 zatravnovací textilií na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	104,670	27,69	2 898,31	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451162					
		VV	"opevnění svahů koryta, pdečteno planimetrováním (ACad)		104,670			
		VV	55,57+49,1		104,670			
		VV	Součet					
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	104,670	75,40	7 892,12	CS ÚRS 2022 02
		VV	"opevnění svahů koryta, pdečteno planimetrováním (ACad)		104,670			
		VV	55,57+49,1		104,670			
		VV	Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				78 472,59	
12	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	7,440	3 588,00	26 694,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115					
		VV	"betonové čelo ukončující stávající melioraci, výška 3,1 m, šířka 0,4 m, délka 6,0 m		7,440			
		VV	3,1*0,4*6,0		7,440			
		VV	Součet					
13	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	39,680	929,49	36 882,16	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010					
		VV	"betonové čelo ukončující stávající melioraci, výška 3,1 m, šířka 0,4 m, délka 6,0 m		37,200			
		VV	2*3,1*6,0"čelní stěny		2,480			
		VV	2*3,1*0,4"boční stěny		39,680			
		VV	Součet					
14	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	39,680	267,15	10 600,51	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010					
		VV	"betonové čelo ukončující stávající melioraci, výška 3,1 m, šířka 0,4 m, délka 6,0 m		37,200			
		VV	2*3,1*6,0"čelní stěny		2,480			
		VV	2*3,1*0,4"boční stěny		39,680			
		VV	Součet					
15	K	348942141	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	5,900	728,00	4 295,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348942141					
		VV	"zábradlí betonového čela, délka 5,9 m, dle PD		5,900			
		VV	5,9		5,900			
		VV	Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce				3 310,18	
16	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	0,758	408,85	309,91	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451595111					
		VV	"lože pro propojovací potrubí, tl. vrstvy 0,1 m, šířka výkopu 1 m, délka 7,58 m		0,758			
		VV	0,1*1,0*7,58		0,758			
		VV	Součet					
17	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	2,940	1 020,50	3 000,27	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464511122					
		VV	"opevnění koryta, tl. vrstvy 0,3 m, plocha odečtená planimetrováním (ACad)		1,800			
		VV	6,0*0,3"u betonového čela					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,8*0,3"u vyústění potrubí		1,140			
	VV		Součet		2,940			
	D	8	Trubní vedení				5 944,38	
18	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200	m	7,580	104,65	793,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350310							
	VV		"propojovací potrubí		7,580			
	VV		7,58		7,580			
	VV		Součet		7,580			
19	M	28617020	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10	m	7,694	669,50	5 151,13	CS ÚRS 2022 02
	VV		7,58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,694			
	D	998	Přesun hmot				6 270,49	
20	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	27,406	228,80	6 270,49	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 08 - Odstranění meliorace a odstranění cesty

KSO: 832

Místo: Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			143 939,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 939,85	21,00%	30 227,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		174 167,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 08 - Odstranění meliorace a odstranění cesty

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

143 939,85

HSV - Práce a dodávky HSV

143 939,85

1 - Zemní práce

81 461,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 120,95

997 - Přesun sutě

17 357,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

SO 08 - Odstranění meliorace a odstranění cesty

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

143 939,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 939,85

D 1

Zemní práce

81 461,32

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	33,200	83,85	2 783,82	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151102					
		VV	"odstranění násypu stávající polní cesty, dle bilance					
		VV	33,2					
		VV	Součet					
					33,200			
					33,200			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	33,200	25,54	847,93	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101					
		VV	"materiál z odstranění násypu stávající polní cesty, dle bilance					
		VV	33,2					
		VV	Součet					
					33,200			
					33,200			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,200	100,10	3 323,32	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
		VV	"výkopek z násypu stávající polní cesty, dle bilance					
		VV	33,2					
		VV	Součet					
					33,200			
					33,200			
4	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	10,416	161,85	1 685,83	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103					
		VV	"betonové potrubí DN 300 v délce 116,0 m					
		VV	(PI*116*(0,18*0,18-0,15*0,15))					
		VV	3,608					
		VV	"betonová šachta DN 1000, hlouka 2,6 m a 2,0 m					
		VV	((PI*2,6*(0,75*0,75-0,5*0,5))+2*(PI*0,75*0,75*0,12))*šachta					
		VV	hloubky 2,6 m, včetně dna a zákrytové desky					
		VV	2,977					
		VV	((PI*2,0*(0,75*0,75-0,5*0,5))+2*(PI*0,75*0,75*0,12))*šachta					
		VV	hloubky 2,0 m, včetně dna a zákrytové desky					
		VV	2,388					
		VV	"meliorační potrubí cihelné, délka 82,0 m					
		VV	(PI*82*(0,09*0,09-0,05*0,05))					
		VV	1,443					
		VV	Součet					
					10,416			
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	33,200	87,10	2 891,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103					
		VV	"rozproštění materiálu násypu stávající polní cesty, dle					
		VV	33,2					
		VV	Součet					
					33,200			
					33,200			
6	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01	t	25,122	903,50	22 697,73	CS ÚRS 2022 02
		VV	"betonové potrubí DN 300 v délce 116,0 m					
		VV	(PI*116*(0,18*0,18-0,15*0,15))*0,001*2800					
		VV	10,102					
		VV	"betonová šachta DN 1000, hlouka 2,6 m a 2,0 m					
		VV	(((PI*2,6*(0,75*0,75-0,5*0,5))+2*(PI*0,75*0,75*0,12))*0,001*2800)*šachta hloubky					
		VV	2,6 m, včetně dna a zákrytové desky					
		VV	8,335					
		VV	(((PI*2,0*(0,75*0,75-0,5*0,5))+2*(PI*0,75*0,75*0,12))*0,001*2800)*šachta hloubky					
		VV	2,0 m, včetně dna a zákrytové desky					
		VV	6,685					
		VV	Součet					
					25,122			
7	M	94620006	poplatek za uložení stavebního odpadu směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zatříděného kódem 17 01 07	t	2,885	994,50	2 869,13	CS ÚRS 2022 02
		VV	"meliorační potrubí cihelné, délka 82,0 m, 2 000 kg/m3					
		VV	(PI*82*(0,09*0,09-0,05*0,05))*0,001*2000					
		VV	2,885					
		VV	Součet					
					2,885			
8	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	332,000	15,66	5 199,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
		VV	"rozproštění násypu stávající polní cesty, dle bilance					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		332,0		332,000			
	VV		Součet		332,000			
9	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	332,000	36,98	12 277,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103					
	VV		"rozprostření ornice v tl. vrstvy 0,15 m v místě rozhrnutí materiálu z polní cesty, plocha dle PD (B.STZ)					
	VV		332,0		332,000			
	VV		Součet		332,000			
10	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	332,000	4,28	1 420,96	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121					
	VV		"založení trávníku na místě rozhrnutí materiálu z polní cesty, plocha dle PD (B.STZ)					
	VV		332,0		332,000			
	VV		Součet		332,000			
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	332,000	76,70	25 464,40	CS ÚRS 2022 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			45 120,95		
12	K	960111221	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	8,973	4 238,28	38 030,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/960111221					
	VV		"betonové potrubí DN 300 v délce 116,0 m (PI*116*(0,18*0,18-0,15*0,15))		3,608			
	VV		"betonová šachta DN 1000, hlouka 2,6 m a 2,0 m (PI*2,6*(0,75*0,75-0,5*0,5))+2*(PI*0,75*0,75*0,12)*šachta hloubky 2,6 m, včetně dna a zákrytové desky		2,977			
	VV		(PI*2,0*(0,75*0,75-0,5*0,5))+2*(PI*0,75*0,75*0,12)*šachta hloubky 2,0 m, včetně dna a zákrytové desky		2,388			
	VV		Součet		8,973			
13	K	960211251	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel	m3	1,443	4 913,97	7 090,86	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/960211251					
	VV		"meliorační potrubí cihelné, délka 82,0 m (PI*82*(0,09*0,09-0,05*0,05))		1,443			
	VV		Součet		1,443			
D 997			Přesun suti			17 357,58		
14	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	25,781	81,25	2 094,71	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321511					
15	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	850,773	17,94	15 262,87	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321519					
	VV		"předpokládaná vzdálenost skládky stavebního odpadu 33 km 33*25,781		850,773			
	VV		Součet		850,773			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			94 263,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 263,00	21,00%	19 795,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			114 058,23
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

94 263,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 263,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 250,00

VRN2 - Příprava staveniště

19 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

26 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 250,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 263,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 263,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

94 263,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 250,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

P

Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

P

Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby, stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.

VV

"zaměření skutečného provedení stavby

VV

1,0

1,000

VV

Součet

1,000

3	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012403000

VV

"geometrický plán pro zápis vodního díla do KN

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

P

Poznámka k položce:
Vyhodnocení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby. V elektronické i tištěné verzi v požadovaném počtu paré.

5	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000

P

Poznámka k položce:
Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla

VV

"manipulační řád

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

6	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000

VV

"dílenská dokumentace

VV

2

2,000

VV

Součet

2,000

D VRN2

Příprava staveniště

19 500,00

7	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/020001000

P

Poznámka k položce:
Ochrana stávajících objektů, ochrana stávající zeleně

D VRN3

Zařízení staveniště

26 000,00

8	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000

P

Poznámka k položce:
součástí položky je zejména:
náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC apod.)
zařízení provizorních komunikací (lávky, můstky, oplocení)
sklady na staveništi
zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště)
kontejnery na odpad
Součástí je také:
Zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby
Zpracování plánu organizace výstavby

Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh zohlední do jednotkové ceny této položky.

9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zrušení zařízení stavenostě a uvedení plochy do původního stavu</i>								
D VRN4			Inženýrská činnost	3 250,00				
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/041903000 VV "součinnost geologa při provádění injektážní stěny a převzetí základové spáry VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
D VRN9			Ostatní náklady	3 263,00				
11	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	3 263,00	3 263,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091504000 P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění povinné publicity NPO dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby</i>								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součtem definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-PJ-001_01

Stavba: Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

KSO: 832 1
Místo: Rašovice u Hlasiva
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 242
Datum: 26.7.2022
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:
Projekce rybníky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			317 813,99
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	317 813,99	66 740,94
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	384 554,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-PJ-001_01

Stavba: Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

Místo: Rašovice u Hlasiva

Datum: 26.07.2022

Zadavatel: Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		317 813,99	384 554,93	
SO 05	Polní cesta	235 264,31	284 669,82	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	82 549,68	99 885,11	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

Objekt:

SO 05 - Polní cesta

KSO: 832 1

Místo: Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			235 264,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 264,31	21,00%	49 405,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			284 669,82
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

Objekt:

SO 05 - Polní cesta

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

235 264,31

D2 - D2N7VIPIII - DV 20 mm, recyklát 90 mm, ZC C0,8/1,0 350 mm

77 595,35

HSV - Práce a dodávky HSV

157 668,96

1 - Zemní práce

144 954,20

2 - Zakládání

6 880,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 455,10

998 - Přesun hmot

3 379,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

Objekt:

SO 05 - Polní cesta

Místo: Rašovice u Hlasiva

Datum: 26.07.2022

Zadavatel: Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

235 264,31

D		D2	D2N7VIPIII - DV 20 mm, recyklát 90 mm, ZC C0,8/1,0 350 mm				77 595,35	
1	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 300 do 350 mm pl do 1000 m2	m2	358,400	60,06	21 525,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561051111				
		VV		F0002		358,400		
2	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	10,752	2 560,83	27 534,04	CS ÚRS 2022 01
		VV		výměra skladby*koeficient				
		VV		F0002*0,03		10,752		
3	K	564931511	Podklad z R-materiálu tl 90 mm	m2	358,400	47,25	16 934,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564931511				
		VV		F0002		358,400		
4	K	573451112	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	m2	358,400	32,37	11 601,41	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573451112				
		VV		F0002		358,400		
D		HSV		Práce a dodávky HSV		157 668,96		
D		1		Zemní práce		144 954,20		
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	98,000	106,60	10 446,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203				
		VV		"výkop pro polní cestu, dle bilance (B.STZ)				
		VV		98,0		98,000		
		VV		Součet		98,000		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	98,000	28,99	2 841,02	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102				
		VV		"výkopek pro polní cestu, dle bilance (B.STZ)				
		VV		98,0		98,000		
		VV		Součet		98,000		
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	176,000	32,63	5 742,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111				
		VV		"materiál pro násyp cesty, dle bilance (B.STZ)				
		VV		176,0		176,000		
		VV		Součet		176,000		
8	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	176,000	32,95	5 799,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152101				
		VV		"materiál pro násyp cesty, dle bilance (B.STZ)				
		VV		176,0		176,000		
		VV		Součet		176,000		
9	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	506,300	4,95	2 506,19	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152501				
		VV		"podloží násypu polní cesty, zjištěno planimetrováním (ACad)				
		VV		506,3		506,300		
		VV		Součet		506,300		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	98,000	13,45	1 318,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201				
		VV		"výkopek z polní cesty uložený na mezideponii, dle bilance (B.STZ)				
		VV		98,0		98,000		
		VV		Součet		98,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	181451162	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 zatravnovací textilií na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	645,333	27,69	17 869,27	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451162					
		VV	"vegetační opevnění na svahy náspu polní cesty, dle bilance B.STZ)					
		VV	96,8/0,15		645,333			
		VV	Součet		645,333			
12	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	645,333	75,41	48 664,56	CS ÚRS 2022 01
		VV	"vegetační opevnění na svahy náspu polní cesty, dle bilance B.STZ)					
		VV	96,8/0,15		645,333			
		VV	Součet		645,333			
13	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	38,700	50,31	1 947,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111					
		VV	"svahy příkopu polní cesty, zjištěno planimetrováním (ACad)					
		VV	38,7		38,700			
		VV	Součet		38,700			
14	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	645,333	74,10	47 819,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351023					
		VV	"rozprostření ornice na svahy náspu polní cesty, dle bilance B.STZ)					
		VV	96,8/0,15		645,333			
		VV	Součet		645,333			
D 2 Zakládání							6 880,51	
15	K	274315512	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,200	2 431,00	2 917,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512					
		VV	"ukončovací práh cesty na koruně hráze, délka * šířka * výška					
		VV	4,0*0,3*1,0		1,200			
		VV	Součet		1,200			
16	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	8,600	460,85	3 963,31	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351111					
		VV	"bednění ukončovací práh cesty na koruně hráze, délka * výška + šířka * výška, 2x					
		VV	2*((4,0*1,0)+(0,3*1,0))		8,600			
		VV	Součet		8,600			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 455,10	
17	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	1,000	76,75	76,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171111					
		VV	"dopravní značka upravující přednost P1 1250 mm					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
18	M	40445602	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní	kus	1,000	1 878,50	1 878,50	CS ÚRS 2022 01
19	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	499,85	499,85	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							3 379,15	
20	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	14,769	228,80	3 379,15	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 832 1

Místo: Rašovice u Hlasiva

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 549,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 549,68	21,00%	17 335,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 885,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Rašovice u Hlasiva

Datum:

26.07.2022

Zadavatel:

Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

82 549,68

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

82 549,68

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 300,00

VRN2 - Příprava staveniště

9 750,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 750,00

VRN4 - Inženýrská činnost

35 749,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rašovice u Hlasiva

Datum: 26.07.2022

Zadavatel: Projekce rybníky

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 549,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				82 549,68	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				27 300,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000					
	P		Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení stavenišť v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000					
	P		Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby, stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí					
3	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012403000					
	P		Poznámka k položce: zpracování geometrického plánu					
	VV		"geometrický plán pro zápis vodního díla do KN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
	P		Poznámka k položce: Vyhodnocení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby. V elektronické i tištěné verzi v požadovaném počtu paré.					
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000					
	P		Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla					
D	VRN2		Příprava stavenišť				9 750,00	
6	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/020001000					
	P		Poznámka k položce: Ochrana stávajících objektů, ochrana stávající zeleně					
7	K	913111111.R002	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních, včetně pronájmu a demontáže, včetně vyřízení všech potřebných povolení dle PD po celou dobu výstavby	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	R-položka
			Poznámka k položce: Zpracování DIO, vč. zařízení a odstranění přechodného dopravního značení. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů -soustavná péče zhotovitele o kvalitní ořechodné značení zabezpečení změny dopravního značení					
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 750,00	
8	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: součástí položky je zejména: náklady na stavební burčky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC apod.) zařízení provizorních komunikací (lávky, můstky, oplocení) skládky na staveništi zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště) kontejnery na odpad Součástí je také: Zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby Zpracování plánu organizace výstavby Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh zohlední do jednotkové ceny této položky.								
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000 Poznámka k položce: Zrušení zařízení staveniště a uvedení plochy do původního stavu								
D VRN4			Inženýrská činnost	35 749,68				
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	3 249,68	3 249,68	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041903000 Poznámka k položce: geotechnické posouzení násypového tělesa "součinnost geologa při provádění injektážní stěny a převzetí základové spáry VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti Kontrolní zkouška pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN								
12	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu platných ČSN								
13	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní pláně Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu platných ČSN								
14	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu platných ČSN								
15	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000 Poznámka k položce: Inženýrská činnost - zkouška nivelační Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřeby objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu platných ČSN								

SEZNAM FIGUR

Kód: 2021-PJ-001_01

Stavba: Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva SO 05 Polní cesta

Datum: 26.07.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO 05 Polní cesta

F0002	D2N7VIPIII - DV 20 mm, recyklát 90 mm, ZC C0,8/1,0 350 mm	m2	358,400
	305,6+52,8		358,400
	Součet		358,400

Použití figury:

561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 300 do 350 mm pl do 1000 m2	m2	358,400
564931511	Podklad z R-materiálu tl 90 mm	m2	358,400
573451112	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	m2	358,400
58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	10,752

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součtem definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity NPO

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

XXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard

3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- logo a heslo EU
- logo NPO

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 000 000 EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Projekty nad 1 000 000 EUR		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

2.3.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.