# REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOŠATKA - I. ETAPA
# SO 101 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C5
# SITUACE 1:1000

## POZN.:

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘIVKAMI.
CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE min. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ.




## LEGENDA:

- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO POLOHOPISU
- HRANICE PARCEL K. Ú. KOŠATKA NAD ODROU
- HRANICE CHKO POODŘÍ
- SO 101 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C5
- ASFALTOBETON ACO 11
- ZPEVNĚNÁ KRAJNICE š. 2 x 0,5 m - ASFALTOVÝ RECYKLÁT
- SVAHOVÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN - HUMUSOVÁNÍ 10 cm + ZATRAVNĚNÍ
- UROVNÁNÍ OKOLNÍHO TERÉNU DO 20 cm - HUMUSOVÁNÍ 10 cm + ZATRAVNĚNÍ
- CESTNÍ PŘÍKOP (SVAHOVÁNÍ + ZATRAVNĚNÍ)
- OSA NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY
- HRANA KORUNY NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY
- HRANA ZEMNÍHO TĚLESA NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY
- HRANA ZPEVNĚNÉ KRAJNICE
- KÁCENÍ STROMŮ V TRASE POLNÍ CESTY
- PODÉLNÁ ODVODŇOVACÍ DRENÁŽ
- OPEVNĚNÍ BŘEHŮ TOKU LUBINA V SOUBĚHU S POLNÍ CESTOU C5
- V25 ZAMĚŘENÍ SONDY IGP
- DNO CESTNÍHO PŘÍKOPU ŠÍŘKY 0,5 m
- NEREALIZOVANÁ ÚSEK
- KÁCENÍ STROMŮ V TRASE OPEVNĚNÍ TOKU LUBINA
- BOD VYTYČENÍ
  - keřová výsadba 5x1 m
  - strom
  - linie výsadby

## LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VEDENÍ VN
- VEDENÍ NN
- PLYNOVOD STL
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ

## POZN.:

DO STANIČENÍ 0,600 KM BUDE ODVODNĚNÍ PLÁNĚ REALIZOVÁNO UŽITÍM PODÉLNÉ ODVODŇOVACÍ DRENÁŽE, KTERÁ BUDE VE STANIČENÍ 0,050 00 - 0,500 00 KM ZAÚSTĚNA DO VODNÍHO TOKU LUBINA A VE ZBYTKU STANIČENÍ DO DOPROVODNÉHO CESTNÍHO PŘÍKOPU.
V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE NA POZEMKU PARC. Č. 1877 V K. Ú. KOŠATKA NAD ODROU BUDE BŘEHOVÁ HRANA OPEVNĚNA KAMENNOU ROVNANINOU.

## Body vytyčení:

| | |
|---|---|
| 1,-479881.0535,-1111789.4419 | 21,-479754.1650,-1111605.1553 |
| 2,-479871.6576,-1111772.7513 | 22,-479752.9290,-1111603.9234 |
| 3,-479868.6427,-1111767.7440 | 23,-479746.8516,-1111597.8657 |
| 4,-479867.9346,-1111766.1379 | 24,-479740.9856,-1111591.6032 |
| 5,-479863.2561,-1111760.1620 | 25,-479736.8189,-1111587.1548 |
| 6,-479862.0997,-1111758.6850 | 26,-479719.7285,-1111568.9088 |
| 7,-479857.0416,-1111752.2243 | 27,-479709.5781,-1111558.0721 |
| 8,-479854.3581,-1111747.2499 | 28,-479702.7278,-1111550.7587 |
| 9,-479853.1043,-1111745.0255 | 29,-479702.8940,-1111550.4337 |
| 10,-479842.3332,-1111725.3321 | 30,-479696.9112,-1111542.5990 |
| 11,-479840.1795,-1111721.3942 | 31,-479688.1227,-1111530.2703 |
| 12,-479836.8145,-1111715.2419 | 32,-479679.0262,-1111517.5096 |
| 13,-479833.1658,-1111709.2536 | 33,-479672.8347,-1111508.8239 |
| 14,-479829.7892,-1111703.7119 | 34,-479664.9504,-1111501.6397 |
| 15,-479816.7811,-1111682.3627 | 35,-479655.2850,-1111492.8326 |
| 16,-479803.7730,-1111661.0134 | 36,-479789.4438,-1111640.5836 |
| 17,-479800.0931,-1111654.9740 | 37,-479673.2657,-1111510.1770 |
| 18,-479793.8244,-1111644.6857 | 38,-479637.0746,-1111476.2392 |
| 19,-479785.2924,-1111636.1814 | 39,-479636.8061,-1111475.9941 |
| 20,-479771.8715,-1111622.8042 | |

## STAVBA BUDE REALIZOVANÁ DO STANIČENÍ 0,400 000 km

PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.
POLOHU VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.


Geocentrum, spol. s r.o.
Ul. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU
STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A
KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
**ING. JOSEF BLAHA**


GEOCENTRUM

| | | |
|---|---|---|
| Projektant | Ing. TOMÁŠ OLŠA | |
| Vypracoval | Ing. VERONIKA HOLCOVÁ | |
| Kontroloval | Ing. JOSEF BLAHA | |
| Kraj: Moravskoslezský | Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí | K. ú.: Košatka nad Odrou |
| Objednatel | ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD<br>Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj<br>Pobočka Frýdek - Místek<br>4. května 217<br>738 01 Frýdek - Místek | |

| | |
|---|---|
| Stupeň dokumentace | DSP, PDPS |
| Číslo zakázky | 81/2022 |
| Číslo objednatele | 251-2022-571203 |
| Datum | 06/2022 |
| Měřítko | 1:1000 |
| Formát | 4 x A4 |
| Souřad./výškový sys. | S-JTSK/B. p. v. |

Akce: **REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOŠATKA - I. ETAPA**

Název přílohy: SO 101 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C5 - 1. část **SITUACE**

Čís. soupravy: | Čís. přílohy: **101_02**