



km 0,000-0,170; 0,280-0,403; 0,418-0,694



KONSTRUKCE PROPADLÝCH KRAJŮ:			
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE	PS-C	0,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE	PI-C	0,7 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126
(RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ RV CA)		180mm	TP 208
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	Σ	min. 450 mm	


KONSTRUKCE POLNÍ CESTY:			
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE	PS-C	0,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE	PI-C	0,7 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ RV CA		180 mm	TP 208
CELKEM	Σ	min. 280 mm	

km 0,170-0,280







KONSTRUKCE POLNÍ CESTY:			
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE	PS-C	0,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE	PI-C	0,7 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	Σ	min. 450 mm	

0,403-0,418



KONSTRUKCE POLNÍ CESTY:			
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE	PS-C	0,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE	PI-C	0,7 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	Σ	min. 450 mm	

Zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracoval:	 <div>ViaDesigne, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu</div>	
Ing. Martin Stöhr 	Ing. Martin Stöhr 	Marek Ciprys 		
OÚ: Dobré Pole		KrÚ: Jihomoravský	Formát:	5 x A4
Objednatel: Obec Dobré Pole			Datum:	III/2022
Akce:  Dobré Pole - polní cesta			Číslo zakázky:	VD00822
			Měřítko:	1 : 50
			Stupeň dokumentace:  PDPS	Výtisk číslo:
Příloha:  VZOROVÉ ŘEZY	Příloha číslo:  D 1.1.2.c			