

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel č. 1

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada

Tel.:

xxxxxx - JUDr. Antlová

xxxxxx - Ing. Hebelková

E-mail:

pkblansko@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

### Objednatel č. 2

**Obec Jabloňany**

Zastoupená:

Miroslavem Ocetkem, starostou obce

Se sídlem:

Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou

Tel:

xxxxxx

E-mail:

[ou.jablonany@seznam.cz](mailto:ou.jablonany@seznam.cz)

ID DS

cqrb8av

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Miroslav Ocetek, starosta obce

v technických záležitostech oprávněn jednat: Miroslav Ocetek, starosta obce

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



Číslo účtu: 1361736309/0800  
IČO: 00636754  
DIČ: CZ44992785, není plátce DPH  
(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále společně též jako „objednatelé“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:** Agromeli spol. s r.o.  
**Sídlo:** Olomoucká 1177/178, Slatina 627 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti  
Ing. Josefem Mackem, jednatelem společnosti  
**Tel./fax:** xxxxxx  
**E-mail:** xxxxxx  
**ID DS:** cd2jvb3  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx  
**Tel./fax:** xxxxxx  
**E-mail:** xxxxxx  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 0100402621/0100  
**IČO:** 46980989  
**DIČ:** CZ46980989 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), realizuje veřejná zakázka s názvem **Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany** (dále jen „veřejná zakázka“). Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace

evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **23. 6. 2022**

Zadávací dokumentace ze dne: **7. 6. 2022**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **25. 7. 2022**

Rozhodnutí Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí ze dne 17. 01. 2022, které nabylo právní moci dne 10. 02. 2022.

**Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jabloňany dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednateli v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatelů. Objednatelé mají právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jejich požadavky respektovat. Vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

**Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany**

Místo stavby: katastrální území a obec Jabloňany, okres Blansko, Jihomoravský kraj

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností GEOTest a.s., Šmahová 1244/112, 627 00 Brno, č. zakázky 207484. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 5.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla,

- úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Boskovicích, odborem tvorby a ochrany životního prostředí dne 17. ledna 2022 č.j. DMBO 1066/2022, které nabylo právní moci dne 10. února 2022.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s objednatelem č. 2. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 23. 6. 2022. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatelů, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| bez DPH činí                                | 7 782 954,00 Kč |
| DPH 21 % činí                               | 1 634 420,34 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 9 417 374,34 Kč |

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

| Úhradu provede objednatel  | objekt                                            | Finan cován í  | Cena bez DPH (Kč) | DPH 21 %     | Cena včetně DPH (Kč) |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| č. 1                       | SO01.1 Akumulační prostor – Přehrážka P1          | SPÚ            | 771 338,00        | 161 980,98   | 933 318,98           |
|                            | SO01.2 Akumulační prostor – Přehrážka P2          | SPÚ            | 1 280 257,00      | 268 853,97   | 1 549 110,97         |
|                            | SO01.3 Akumulační prostor – Přehrážka P3          | SPÚ            | 1 789 498,00      | 375 794,58   | 2 165 292,58         |
|                            | SO01.4 Akumulační prostor – Svodný příkop SP5     | SPÚ            | 1 525 693,00      | 320 395,53   | 1 846 088,53         |
|                            | SO01.5 Akumulační prostor - Propustek P12         | SPÚ            | 533 490,00        | 112 032,90   | 645 522,90           |
|                            | SO01.6 Akumulační prostor – Polní cesta C16       | SPÚ            | 700 944,00        | 147 198,24   | 848 142,24           |
|                            | VRN                                               | SPÚ            | 113 000,00        | 23 730,00    | 136 730,00           |
| Celkem objednatel č.1      |                                                   |                | 6 714 220,00      | 1 409 986,20 | 8 124 206,20         |
| č. 2                       | SO01.5 Akumulační prostor - Propustek P12         | Obec Jabloňany | 84 965,00         | 17 842,65    | 102 807,65           |
|                            | SO01.6 Akumulační prostor – Polní cesta C16       |                | 10 575,00         | 2 220,75     | 12 795,75            |
|                            | SO02.1. Odtok do kanalizace – Svodný příkop SP5.5 |                | 361 565,00        | 75 928,65    | 437 493,65           |
|                            | SO02.2 Odtok do kanalizace – horská vpust'        |                | 56 629,00         | 11 892,09    | 68 521,09            |
|                            | SO02.3 Odtok do kanalizace – rekonstrukce potrubí |                | 291 736,00        | 61 264,56    | 353 000,56           |
|                            | SO02.4 Odtok do kanalizace – rekonstrukce šachty  |                | 68 764,00         | 14 440,44    | 83 204,44            |
|                            | VRN                                               |                | 194 500,00        | 40 845,00    | 235 345,00           |
| Celkem objednatel č. 2     |                                                   |                | 1 068 734,00      | 224 434,14   | 1 293 168,14         |
| Celkem objednatel č. 1 + 2 |                                                   |                | 7 782 954,00      | 1 634 420,34 | 9 417 374,34         |

5. Položkové nabídkové rozpočty, které jsou přílohami č. 3a, 3b této smlouvy, jsou vypracovány v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Hodnoty jednotlivých položek musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a nesmí překročit ceny dle katalogu stavebních prací a

materiálů ÚRS Praha a.s. Položkové nabídkové rozpočty budou nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatelé neposkytují zálohy.
3. a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednateli potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktury vystaveny. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednateli. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednateli odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 30.11. příslušného roku a budou označeny textem „konečná“.
  - a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktur.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednatelům nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatelé tento soupis schválí nebo rozporují nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko.

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednatelům nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednatelům. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednatelům doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatelů z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem č. 1 požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
  - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatelů, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady, týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č.1 může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli č. 1 vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **27. 3. 2023**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednateli dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu

zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatelů tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatelé mají právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatelé uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, jsou objednatelé povinni vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, jsou zhotovitel i objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatelů, k jehož vydání bude objednateli vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projednají s ním objednatelé neprodleně důvod přerušení a dohodnou s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatelé písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, mohou objednatelé od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
  - b) Termín zahájení stavebních prací: **do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
  - c) Termín dokončení stavebních prací: **28. 11. 2022**
  - d) Termín předání a převzetí díla: **27. 3. 2023** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

**Uzlové body** – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Vytyčení pozemků, určených ke stavbě - termín plnění do: 5. 9. 2022

Zřízení přístupu a jeho zpevnění silničními panely - termín plnění do: 2. 10. 2022

Uvedení přístupových cest do původního stavu, včetně zbudování odvodnění cesty C 16 - termín plnění do: 28. 11. 2022

Dokončení stavebních prací, úprava terénu, ozelenění – termín plnění do: 28. 11. 2022.
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č.1, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

### **Čl.VI Povinnosti objednatelů**

1. Objednatelé předají zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatelé se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatelé zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatelé, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatelé poskytují zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem č. 1 a s požadavky objednatelů. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatelů, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí,

- včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
  7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
  8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
  9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednatelům a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatelé v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
  10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od objednatelů protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednatelům vyúčtování a vrátit jim veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
  11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
  12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
  13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
  14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
  15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
  16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatelů provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatelů, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatel k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
  - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
  - d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
    - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatelů nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši celkové nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatelů předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatelů.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednatelům soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednateli shledány jako oprávněné a objednatelé nebudou moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který všechny smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednatelům nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného všemi smluvními stranami.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu jsou objednatelé oprávněni zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednatelům zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatelů, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatelé bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatelů nebo pokynů daných mu objednateli k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatelů, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatelé jsou povinni upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

### **Kontrola prováděných prací**

9. Objednatelé nebo jím pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, jsou objednatelé oprávněni požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č. 1 zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatelů odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatelé i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovedou kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; budou-li následně objednatelé požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatelů. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizují objednatelé, případně jimi určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatelé jsou povinni oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně zástupci osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č. 1 zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel č. 1, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednatelům nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č. 1 veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko.
21. Objednateli č. 1 budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:

- a) stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
- b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
- c) podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednateli,
- d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
  - e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  - f) certifikáty použitých materiálů,
  - g) doklady o výsledcích zhutnění,
  - h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  - i) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  - j) kolaudační souhlas
  - k) zpráva geologa
  - l) a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
- 22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatelů či osoby jím určené.
- 23. Objednatelé, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podají do 14 dnů žádost o kolaudaci.
- 24. Objednatelé jsou povinni nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednatelům písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně je vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatelé však nejsou povinni zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- 26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednatelům s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatelé nemohou uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
- 27. Smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
- 28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednateli převzato.
  - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezmou objednatelé dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, mohou objednatelé převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednatelům zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednatelům, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednatelům veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

## **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatelů (včetně zaměstnanců objednatele č. 1, zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatelé, nebo jimi pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinili do stavebního deníku objednatel nebo jimi pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

#### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednatelům záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednateli bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednateli, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednateli v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trvali.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednateli, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trvali nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla, zaplacená cena za dílo, nejsou ji povinni objednatelé zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků, určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednatelům veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednatelům nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatelé nemohli předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatelé jsou povinni provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli č. 1 proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli č. 1 uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli č. 1 nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoli z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednateli uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednatelům smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 400 000,00 Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII odst. 21, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Zjistí-li Objednatelé porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII odst. 22 této smlouvy, jsou oprávněni po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení čl. IV odst. 5, čl. VIII odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatelů na náhradu škody v plném rozsahu, které jim vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. XVII odst. 11, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 40 000,00 Kč.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních

- dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatelé jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud Objednateli č. 1 nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
  3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy:
    - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
    - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
      - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
      - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
      - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
      - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozích souhlasů objednatelů,
      - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
      - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů;
      - vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě;
  4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednatelům v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatelé se zavazují převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatelé mají v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatelé jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatelů v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednateli nebo od objednatelů přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatelů zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřené zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelům či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
  - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
  - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
  - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikace uvedených v položkových rozpočtech jsou:

Za objednatele č.1:

Jméno/funkce: Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada

Tel.: xxxxxx

E-mail: [z.hebelkova@spucr.cz](mailto:z.hebelkova@spucr.cz)

Za objednatele č. 2

Jméno/funkce: Miroslav Ocetek, starosta obce

Tel: xxxxxx

e-mail: [ou.jablonany@seznam.cz](mailto:ou.jablonany@seznam.cz)

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: Ing. Josef Macek, jednatel

Tel.: xxxxxx

E-mail: [xxxxxx](mailto:xxxxxx)

#### **Čl. XVII Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli č. 1 ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení nejsou objednatelé povinni uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatelů a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednatelům ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatelů i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatelé převedou řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. Objednatelé jsou oprávněni v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami.  
V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

### **Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel budou požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednateli a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednateli a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel budou zhotovitelem vždy předem informováni o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. Za objednatele č. 1 je k odsouhlasení těchto změn oprávněn pouze zástupce objednatele č. 1 jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemných souhlasů objednatelů a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednateli, mají objednatelé právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkových rozpočtech, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednateli individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .  
Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222)
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a mohou se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu

1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelů seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

### **Čl. XIX Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, jsou objednatelé oprávněni požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
  - c. Přílohou č. 3 a, b této smlouvy jsou položkové nabídkové rozpočty zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - d. Přílohou č. 4 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
  - e. Přílohou č. 5 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatelé bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou

- mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémkoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 15. 8. 2022

V Brně dne: 12. 8. 2022

.....

Ing. Renata Číhalová

ředitelka KPIÚ Jmk

v z. JUDr. Jarmila Báčová

**Objednatel č. 1**

.....

Ing. Lukáš Macek

Jednatel společnosti Agromeli spol. s r.o.

**Zhotovitel**

V Jablůňanech dne: 12. 8. 2022

.....

Miroslav Ocetek

Starosta obce Jablůňany

**Objednatel č. 2**

Za správnost: Ing. Marika Chválková

## **Příloha č. 1 Specifikace díla**

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jabloňany.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

Objednatel č.1 uhradí náklady stavebních objektů:

- SO01.1. Akumulační prostor - Přehrážka P1
- SO01.2. Akumulační prostor – Přehrážka P2
- SO01.3. Akumulační prostor – Přehrážka P3
- SO01.4. Akumulační prostor – Svodný příkop SP5.1-4
- SO01.5. Akumulační prostor – Propustek P12
- SO01.6. Akumulační prostor – Polní cesta C16
- Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel č.2 uhradí náklady stavebních objektů:

- SO1.5. Akumulační prostor – Propustek P12
- SO01.6. Akumulační prostor – Polní cesta C16
- SO02.1. Odtok do kanalizace – Svodný příkop SP5.5
- SO02.2. Odtok do kanalizace – Horská vpusť
- SO02.3. Odtok do kanalizace – Rekonstrukce potrubí
- SO02.4. Odtok do kanalizace – Rekonstrukce šachty
- Vedlejší a ostatní náklady.

Každá smluvní strana ponese a bude hradit náklady stavby v rozsahu skutečných nákladů a provedení stavby dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby, a to na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka smlouvy zvlášť.

**Příloha č. 2 SoD - Harmonogram stavby: Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany**

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.

| Harmonogram prací                                                                                          | kalendářní týdny v roce 2022 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                                                                                                            | 34                           | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |
| Příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Kácení zeleně                                                                                              |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Přehrážka P1                                                                                               |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Přehrážka P2                                                                                               |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Přehrážka P3                                                                                               |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Svodný příkop SP5                                                                                          |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Propustek P12                                                                                              |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Nezpevněná polní cesta C16                                                                                 |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Kanalizační potrubí K1                                                                                     |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Horská vpusť HV1                                                                                           |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Revizní šachta Š1                                                                                          |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

**Uzlové body**

- |                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Vytyčení pozemků určených ke stavbě                                                   | 5.9.2022   |
| 2. Zřízení přístupu a jeho zpevnění silničními panely                                    | 2.10.2022  |
| 3. Uvedení přístupových cest do původního stavu, včetně zbudování odvodnění na cestě C16 | 28.11.2022 |
| 4. Dokončení stavebních prací, úprava terénu, ozelenění                                  | 28.11.2022 |

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany  
Zakázka: SO01.1 Akumulační prostor - Přehrážka P1  
  
Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                   |          |     |                    | 771 338     |                    |
|    | D   | 1         | Zemní práce                                                                                           |          |     |                    | 133 921     |                    |
| 1  | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                   | 73,85    | hod | 112,0              | 8 271       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdíva                                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,8*7,67*0,15*6 "podkladní beton pod základ"                                                          |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ((0,74+3,11)*1,9*0,15+(2,1+1,4)*1,3*0,15)*6 "podkladní beton pod koše"                                |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,8*7,67*0,3*6 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                           |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,75*1,84*0,5*0,25*6 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"                      |          |     |                    |             |                    |
| 2  | K   | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                            | 3,08     | den | 52,0               | 160         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 73,839/24                                                                                             |          |     |                    |             |                    |
| 3  | K   | 122151504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | 116,36   | m3  | 350,0              | 40 726      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 8,67*3,8*1,5*0,7 "základ, výkop do 1,5 m"                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 8,67*3,8*0,45*0,7 "základová deska + podkladní beton"                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,8*18,9*0,7 "zavázání"                                                                               |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*16,85*0,7 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,5*33,36*0,7 "opevnění svahů a vývar"                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 4  | K   | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně     | 49,87    | m3  | 140,0              | 6 982       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 30 % ve třídě 3                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 8,67*3,8*1,5*0,3 "základ, výkop do 1,5 m"                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 8,67*3,8*0,45*0,3 "základová deska + podkladní beton"                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,8*18,9*0,3 "zavázání"                                                                               |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*16,85*0,3 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,5*33,36*0,3 "opevnění svahů a vývar"                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 5  | K   | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                       | 37,41    | m2  | 111,5              | 4 171       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(8,67+3,8)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 6  | K   | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                           | 37,41    | m2  | 40,4               | 1 511       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(8,67+3,8)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 7  | K   | 151101401 | Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                  | 37,41    | m2  | 147,0              | 5 499       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(8,67+3,8)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 8  | K   | 151101411 | Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                               | 37,41    | m2  | 34,0               | 1 272       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(8,67+3,8)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 9  | K   | 162451106 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3        | 120,08   | m3  | 120,0              | 14 410      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | Odvoz na mezideponii                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 8,67*3,8*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 8,67*3,8*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                     |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,8*18,9 "zavázání"                                                                                   |          |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                      | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |            | 0,8*16,85 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*33,36 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,8*7,67*0,15*(-1) "podkladní beton pod základ"                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,8*7,67*0,3*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((0,74+3,11)*1,9*0,15+(2,1+1,4)*1,3*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (7,07*1*2,2+7,07*0,5*2,2+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,9+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,6+14,42*0,5*1,3+14,42*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,5*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,68*(3,75+0,8)*0,2*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,75*1,84*0,5*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (2,82+1,62+1,65+4,28)*0,5*3,75*(-1) "opevnění svahy vývaru"                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 60,04 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 10 | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                            | 106,19   | m3 | 200,0              | 21 238      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,67*3,8*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,67*3,8*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,8*18,9 "zavázání"                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*16,85 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*33,36 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | -60,04 "zpětný zásyp"                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 11 | K   | 167151101  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                  | 60,04    | m3 | 60,0               | 3 602       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 60,04 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
| 12 | K   | 171201104R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                  | 106,19   | m3 | 100,0              | 10 619      |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,67*3,8*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,67*3,8*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,8*18,9 "zavázání"                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*16,85 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*33,36 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | -60,04 "zpětný zásyp"                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 13 | K   | 171251101  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                                                    | 60,04    | m3 | 15,0               | 901         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 60,04 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
| 14 | K   | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                            | 60,04    | m3 | 160,0              | 9 606       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Zpětný zásyp                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,67*3,8*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,67*3,8*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,8*18,9 "zavázání"                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*16,85 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*33,36 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,8*7,67*0,15*(-1) "podkladní beton pod základ"                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,8*7,67*0,3*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((0,74+3,11)*1,9*0,15+(2,1+1,4)*1,3*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (7,07*1*2,2+7,07*0,5*2,2+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,9+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,6+14,42*0,5*1,3+14,42*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,5*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,68*(3,75+0,8)*0,2*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,75*1,84*0,5*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (2,82+1,62+1,65+4,28)*0,5*3,75*(-1) "opevnění svahy vývaru"                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 15 | K   | 181411123  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1                                                                        | 139,20   | m2 | 8,0                | 1 114       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 139,2 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
| 16 | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka                                                                                                                    | 0,63     | kg | 93,5               | 59          |                    |
|    | VV  |            | 139,2*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                             |          |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                               | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|-------------|-----------------|
| 17 | K   | 181951111   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                            | 41,45    | m2 | 45,0            | 1 865       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | (8,67*3,8+3,1)*1,15                                                                                                                 |          |    |                 |             |                 |
| 18 | K   | 182151111   | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                 | 34,81    | m2 | 55,0            | 1 915       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | (13,57+16,70)*1,15                                                                                                                  |          |    |                 |             |                 |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                           |          |    |                 | 22 500      |                 |
| 19 | K   | 275315223   | Základové bloky z betonu prostého C 12/15                                                                                           | 5,00     | m3 | 4 500,0         | 22 500      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 2,8*7,67*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                          |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | (0,74+3,11)*1,9*0,15+(2,1+1,4)*1,3*0,15 "podkladní beton pod koše"                                                                  |          |    |                 |             |                 |
|    | D   | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                       |          |    |                 | 386 516     |                 |
| 20 | K   | 321321116.1 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3 (CZ, F.2) CI 0,4 Dmax = 22 mm, S3                          | 6,44     | m3 | 5 500,0         | 35 420      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 2,8*7,67*0,3 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                           |          |    |                 |             |                 |
| 21 | K   | 321351010   | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení                                                                                 | 15,55    | m2 | 1 292,0         | 20 091      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | (2,8+7,67)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                      |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | (2,8+7,67)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"                                                                                  |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | (0,74+3,11+1,9*2)*2*0,15+(2,1+1,4+1,3*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"                                                          |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | 1,0*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"                                                                                |          |    |                 |             |                 |
| 22 | K   | 321352010   | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění                                                                              | 15,55    | m2 | 327,5           | 5 093       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | (2,8+7,67)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                      |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | (2,8+7,67)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"                                                                                  |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | (0,74+3,11+1,9*2)*2*0,15+(2,1+1,4+1,3*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"                                                          |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | 1,0*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"                                                                                |          |    |                 |             |                 |
| 23 | K   | 321368211   | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí                                                               | 0,34     | t  | 64 430,0        | 21 906      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 2,8*7,67*2*7,9/1000 "výztuž kari síť KY49, 8mm,100/100,2x3m; 7,9 kg/m2"                                                             |          |    |                 |             |                 |
| 24 | K   | 326214131   | Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť povrch galvan vyplněná kamenem                                                                | 69,42    | m3 | 4 300,0         | 298 506     | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 7,07*1*2,2+7,07*0,5*2,2+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,9+(0,74+7,07+3,11)*0,5*1,6+14,42*0,5*1,3+14,42*0,5*1,0 "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | 5,5*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0 "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                       |          |    |                 |             |                 |
| 25 | K   | 326312411   | Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 12/15 objemu do 3 m3                                                                         | 1,00     | m3 | 5 500,0         | 5 500       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 1,0*1,0*0,5*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem, beton C12/15"                                                                |          |    |                 |             |                 |
|    | D   | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                |          |    |                 | 93 802      |                 |
| 26 | K   | 451971111   | Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby                                              | 110,16   | m2 | 160,5           | 17 681      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | (3,84+5,52)*1,9+(4,86+3,85+6,34)*(3,75+1,2) "geotextilie 500g/m2 - přehrážka + vývar"                                               |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | (5,89+5,92+5,87+1,55+1,57+1,55)*0,8 "geotextilie 500g/m2 - stabilizační práh"                                                       |          |    |                 |             |                 |
| 27 | M   | 69311082    | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2                                                             | 121,18   | m2 | 45,0            | 5 453       |                 |
|    | VV  |             | 110,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |          |    |                 |             |                 |
| 28 | K   | 457532112   | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm                                         | 2,44     | m3 | 1 037,0         | 2 530       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 2,68*(3,75+0,8)*0,2 "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                |          |    |                 |             |                 |
| 29 | K   | 462451114   | Prolití kamenného záhozu maltou MC 25                                                                                               | 0,86     | m3 | 4 115,0         | 3 539       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 3,75*1,84*0,5*0,25 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"                                                      |          |    |                 |             |                 |
| 30 | K   | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg                                                        | 22,89    | m3 | 2 200,0         | 50 358      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 3,75*1,84*0,5 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                              |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | (2,82+1,62+1,65+4,28)*0,5*3,75 "opevnění svahy vývaru"                                                                              |          |    |                 |             |                 |
| 31 | K   | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg                                                     | 45,79    | m2 | 311,0           | 14 241      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |             | 3,75*1,84 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                  |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |             | (2,82+1,62+1,65+4,28)*3,75 "opevnění svahy vývaru"                                                                                  |          |    |                 |             |                 |
|    | D   | 998         | Přesun hmot                                                                                                                         |          |    |                 | 134 599     |                 |
| 32 | K   | 998312011   | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín                                                                              | 223,21   | t  | 338,5           | 75 557      | CS ÚRS 2022 01  |

| Č.     | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 33     | K   | 998312093 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m | 111,61   | t  | 529,0              | 59 042      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 223,21*0,5 "Přepočtené koeficientem množství                                                    |          |    |                    |             |                    |
| Celkem |     |           |                                                                                                 |          |    |                    | 771 338     |                    |

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany  
Zakázka: SO01.2 Akumulační prostor - Přehrážka P2  
  
Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                   |          |     |                    | 1 280 257   |                    |
|    | D   | 1         | Zemní práce                                                                                           |          |     |                    | 215 665     |                    |
| 1  | K   | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                            | 4,07     | den | 51,2               | 208         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 97,70/24                                                                                              |          |     |                    |             |                    |
| 2  | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                   | 97,70    | hod | 112,0              | 10 942      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdiva                                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,2*8,13*0,15*6 "podkladní beton pod základ"                                                          |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ((2,2+3,61)*2,2*0,15+(2,0+1,2)*1,8*0,15+(1,45+1,97)*1,4*0,15)*6 "podkladní beton pod koše"            |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (3,2*8,13*0,3)*6 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                         |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (4,35*1,98*0,5*0,25)*6 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"                    |          |     |                    |             |                    |
| 3  | K   | 122151504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | 190,65   | m3  | 350,0              | 66 728      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 9,13*4,2*1,5*0,7 "základ, výkop do 1,5 m"                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 9,13*4,2*0,45*0,7 "základová deska + podkladní beton"                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,2*36,57*0,7 "zavázání"                                                                              |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*21,52*0,7 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,5*53,55*0,7 "opevnění svahů a vývar"                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 4  | K   | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně     | 81,71    | m3  | 350,0              | 28 599      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 30 % ve třídě 3                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 9,13*4,2*1,5*0,3 "základ, výkop do 1,5 m"                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 9,13*4,2*0,45*0,3 "základová deska + podkladní beton"                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,2*36,57*0,3 "zavázání"                                                                              |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*21,52*0,3 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,5*53,55*0,3 "opevnění svahů a vývar"                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 5  | K   | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                       | 39,99    | m2  | 111,5              | 4 459       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(9,13+4,2)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 6  | K   | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                           | 39,99    | m2  | 40,4               | 1 616       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(9,13+4,2)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 7  | K   | 151101401 | Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                  | 39,99    | m2  | 147,0              | 5 879       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(9,13+4,2)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 8  | K   | 151101411 | Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                               | 39,99    | m2  | 34,0               | 1 360       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(9,13+4,2)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 9  | K   | 162451106 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3        | 185,44   | m3  | 80,0               | 14 835      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | Odvoz na mezideponii                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | Zpětný zásyp                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 9,13*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 9,13*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                     |          |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                              | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |            | 4,2*36,57 "zavázání"                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*21,52 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*53,55 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (3,2*8,13*0,15)*(-1) "podkladní beton pod základ"                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((2,2+3,61)*2,2*0,15+(2,0+1,2)*1,8*0,15+(1,45+1,97)*1,4*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (3,2*8,13*0,3)*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (7,53*1,0*2,6+7,53*0,5*2,6+(2,2+7,53+3,61)*1,0*2,2+(2,0+2,2+7,53+3,61+1,2)*0,5*1,8+19,99*1,0*1,4+19,99*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,0*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (2,68*(4,35+0,8)*0,2)*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (4,35*1,98*0,5)*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((5,93+1,76+1,76+7,01)*0,5*4,35)*(-1) "opevnění svahy vývaru"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 92,72 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
| 10 | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                    | 179,65   | m3 | 200,0              | 35 930      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 9,13*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 9,13*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,2*36,57 "zavázání"                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*21,52 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*53,55 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | -92,72 "zpětný zásyp"                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 11 | K   | 171201104R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                          | 179,65   | m3 | 100,0              | 17 965      |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 9,13*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 9,13*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,2*36,57 "zavázání"                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*21,52 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*53,55 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | -92,72 "zpětný zásyp"                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 12 | K   | 167151101  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                          | 92,72    | m3 | 60,0               | 5 563       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 92,72 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 13 | K   | 171251101  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                                                            | 92,72    | m3 | 25,0               | 2 318       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 92,72 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
| 14 | K   | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                    | 92,72    | m3 | 129,5              | 12 007      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Zpětný zásyp                                                                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 9,13*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 9,13*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,2*36,57 "zavázání"                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*21,52 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*53,55 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (3,2*8,13*0,15)*(-1) "podkladní beton pod základ"                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((2,2+3,61)*2,2*0,15+(2,0+1,2)*1,8*0,15+(1,45+1,97)*1,4*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (3,2*8,13*0,3)*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (7,53*1,0*2,6+7,53*0,5*2,6+(2,2+7,53+3,61)*1,0*2,2+(2,0+2,2+7,53+3,61+1,2)*0,5*1,8+19,99*1,0*1,4+19,99*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,0*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (2,68*(4,35+0,8)*0,2)*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (4,35*1,98*0,5)*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((5,93+1,76+1,76+7,01)*0,5*4,35)*(-1) "opevnění svahy vývaru"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 15 | K   | 181411123  | Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1                                                                                | 228,50   | m2 | 8,0                | 1 828       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 228,5 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
| 16 | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka                                                                                                                            | 1,03     | kg | 93,5               | 96          |                    |

| Č. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                       | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |             | 228,5*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 17 | K   | 181951111   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                    | 48,49    | m2 | 45,0               | 2 182       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (9,13*4,2+3,82)*1,15                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 18 | K   | 182151111   | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                         | 57,27    | m2 | 55,0               | 3 150       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (23,6+26,2)*1,15                                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                                   |          |    |                    | 40 700      |                    |
| 19 | K   | 275315223   | Základové bloky z betonu prostého C 12/15                                                                                                   | 7,40     | m3 | 5 500,0            | 40 700      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 3,2*8,13*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (2,2+3,61)*2,2*0,15+(2,0+1,2)*1,8*0,15+(1,45+1,97)*1,4*0,15 "podkladní beton pod koše"                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                               |          |    |                    | 654 419     |                    |
| 20 | K   | 321321116.1 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3 (CZ, F.2) Cl 0,4 Dmax = 22 mm, S3                                  | 7,80     | m3 | 5 500,0            | 42 900      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 3,2*8,13*0,3 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
| 21 | K   | 321351010   | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení                                                                                         | 33,38    | m2 | 1 292,0            | 43 127      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (3,2*8,13)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (3,2*8,13)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (2,2+3,61+2,2*2)*2*0,15+(2,0+1,2+1,8*2)*2*0,15+(1,45+1,97+1,4*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 1,5*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 22 | K   | 321352010   | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění                                                                                      | 33,38    | m2 | 327,5              | 10 932      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (3,2*8,13)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (3,2*8,13)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (2,2+3,61+2,2*2)*2*0,15+(2,0+1,2+1,8*2)*2*0,15+(1,45+1,97+1,4*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 1,5*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 23 | K   | 321368211   | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí                                                                       | 0,41     | t  | 64 430,0           | 26 416      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 3,2*8,13*2*7,9/1000 "výztuž kari síť KY49, ?8mm,100/100,2x3m; 7,9 kg/m2"                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 24 | K   | 326214131   | Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť povrch galfan vyplněná kamenem                                                                        | 121,58   | m3 | 4 300,0            | 522 794     | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 7,53*1,0*2,6+7,53*0,5*2,6+(2,2+7,53+3,61)*1,0*2,2+(2,0+2,2+7,53+3,61+1,2)*0,5*1,8+19,99*1,0*1,4+19,99*0,5*1,0 "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 5,0*0,8*1,0+7,5*0,8*1,0 "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 25 | K   | 326312411   | Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 12/15 objemu do 3 m3                                                                                 | 1,50     | m3 | 5 500,0            | 8 250       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 1,5*1,0*0,5*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem, beton C12/15"                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                        |          |    |                    | 136 525     |                    |
| 26 | K   | 451971111   | Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby                                                      | 175,26   | m2 | 45,0               | 7 887       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (7,14+8,33)*2,2+(7,67+3,84+9,23)*(4,35+1,6) "geotextilie 500g/m2 - přehrážka + vývar"                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (6,10+5,45+6,05+1,55+1,57+1,55)*0,8 "geotextilie 500g/m2 - stabilizační práh"                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 27 | M   | 69311082    | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2                                                                     | 192,79   | m2 | 45,0               | 8 676       |                    |
|    | VV  |             | 175,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 28 | K   | 457532112   | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm                                                 | 2,76     | m3 | 1 037,0            | 2 862       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 2,68*(4,35+0,8)*0,2 "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 29 | K   | 462451114   | Prolití kamenného záhozu maltou MC 25                                                                                                       | 1,08     | m3 | 4 115,0            | 4 444       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 4,35*1,98*0,5*0,25 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 30 | K   | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg                                                                | 40,11    | m3 | 2 200,0            | 88 242      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 4,35*1,98*0,5 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (5,93+1,76+1,76+7,01)*0,5*4,35 "opevnění svahy vývaru"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 31 | K   | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg                                                             | 78,50    | m2 | 311,0              | 24 414      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 3,75*1,84 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (5,93+1,76+1,76+7,01)*4,35 "opevnění svahy vývaru"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                 |          |    |                    | 232 948     |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 32 | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin                                          | 386,31   | t  | 338,5              | 130 766     | CS ÚRS 2022 01     |
| 33 | K   | 998312093 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m | 193,16   | t  | 529,0              | 102 182     | CS ÚRS 2022 01     |

VV

386,31\*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

**Celkem**

**1 280 257**

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany  
Zakázka: SO01.3 Akumulační prostor - Přehrážka P3  
  
Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                   |          |     |                    | 1 789 498   |                    |
|    | D   | 1         | Zemní práce                                                                                           |          |     |                    | 261 641     |                    |
| 1  | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                   | 22,74    | hod | 112,0              | 2 547       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdíva                                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,2*11,3*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                            |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (2,06+7,80)*2,2*0,15+1,5*1,8*0,15+(2,92+5,34)*1,4*0,15 "podkladní beton pod koše"                     |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,2*11,3*0,3 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,35*1,98*0,5*0,25 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"                        |          |     |                    |             |                    |
| 2  | K   | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                            | 0,95     | den | 51,2               | 49          | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 22,74/24                                                                                              |          |     |                    |             |                    |
| 3  | K   | 122151504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | 237,38   | m3  | 350,0              | 83 083      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12,3*4,2*1,5*0,7 "základ, výkop do 1,5 m"                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12,3*4,2*0,45*0,7 "základová deska + podkladní beton"                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,2*43,29*0,7 "zavázání"                                                                              |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*17,62*0,7 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,5*84,95*0,7 "opevnění svahů a vývar"                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 4  | K   | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně     | 101,74   | m3  | 350,0              | 35 609      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 30 % ve třídě 3                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12,3*4,2*1,5*0,3 "základ, výkop do 1,5 m"                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12,3*4,2*0,45*0,3 "základová deska + podkladní beton"                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,2*43,29*0,3 "zavázání"                                                                              |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*17,62*0,3 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,5*84,95*0,3 "opevnění svahů a vývar"                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 5  | K   | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                       | 49,50    | m2  | 111,5              | 5 519       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(12,3+4,2)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 6  | K   | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                           | 49,50    | m2  | 40,4               | 2 000       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(12,3+4,2)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 7  | K   | 151101401 | Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                  | 49,50    | m2  | 147,0              | 7 277       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(12,3+4,2)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 8  | K   | 151101411 | Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                               | 49,50    | m2  | 34,0               | 1 683       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 2*(12,3+4,2)*1,5                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 9  | K   | 162451106 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3        | 142,26   | m3  | 80,0               | 11 381      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | Odvoz na mezideponii                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12,3*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12,3*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                     |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,2*43,29 "zavázání"                                                                                  |          |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                          | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |            | 0,8*17,62 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*84,95 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,2*11,3*0,15*(-1) "podkladní beton pod základ"                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,2*11,3*0,3*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((2,06+7,80)*2,2*0,15+1,5*1,8*0,15+(2,92+5,34)*1,4*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (10,7*1,0*2,6+10,7*0,5*2,6+(2,06+10,7+7,8)*1,0*2,2+(1,5+2,06+10,7+7,8)*0,5*1,8+30,32*1,0*1,4+30,32*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,0*0,8*1,0+8,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,68*(4,35+0,8)*0,2*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,35*1,98*0,5*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (7,77+1,65+1,65+15,11)*0,5*4,35*(-1) "opevnění svahy vývaru"                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 64,01 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
| 10 | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                | 260,89   | m3 | 200,0              | 52 178      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 12,3*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 12,3*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,2*43,29 "zavázání"                                                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*17,62 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*84,95 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | -78,25 "zpětný zásyp"                                                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
| 11 | K   | 167151101  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                      | 78,25    | m3 | 60,0               | 4 695       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 78,25 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 12 | K   | 171201104R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                      | 260,89   | m3 | 100,0              | 26 089      |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 12,3*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 12,3*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,2*43,29 "zavázání"                                                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*17,62 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*84,95 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | -78,25 "zpětný zásyp"                                                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
| 13 | K   | 171251101  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                                                        | 78,25    | m3 | 120,0              | 9 390       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 78,25 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
| 14 | K   | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                | 78,25    | m3 | 129,5              | 10 133      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Zpětný zásyp                                                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 12,3*4,2*1,5 "základ, výkop do 1,5 m"                                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 12,3*4,2*0,45 "základová deska + podkladní beton"                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,2*43,29 "zavázání"                                                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,8*17,62 "stabilizační práh vývaru; z řezu B-B"                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 0,5*84,95 "opevnění svahů a vývar"                                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,2*11,3*0,15*(-1) "podkladní beton pod základ"                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 3,2*11,3*0,3*(-1) "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((2,06+7,80)*2,2*0,15+1,5*1,8*0,15+(2,92+5,34)*1,4*0,15)*(-1) "podkladní beton pod koše"                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (10,7*1,0*2,6+10,7*0,5*2,6+(2,06+10,7+7,8)*1,0*2,2+(1,5+2,06+10,7+7,8)*0,5*1,8+30,32*1,0*1,4+30,32*0,5*1,0)*(-1) "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,0*0,8*1,0+8,5*0,8*1,0)*(-1) "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,68*(4,35+0,8)*0,2*(-1) "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,35*1,98*0,5*(-1) "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (7,77+1,65+1,65+15,11)*0,5*4,35*(-1) "opevnění svahy vývaru"                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
| 15 | K   | 181411123  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1                                                                            | 244,15   | m2 | 8,0                | 1 953       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 244,15 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 16 | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka                                                                                                                        | 1,10     | kg | 93,5               | 103         |                    |
|    | VV  |            | 244,15*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |          |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                   | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 17 | K   | 181951111   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                | 64,27    | m2 | 45,0               | 2 892       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (12,3*4,2+4,23)*1,15                                                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 18 | K   | 182151111   | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                     | 92,00    | m2 | 55,0               | 5 060       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (31,22+48,78)*1,15                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                                               |          |    |                    | 59 455      |                    |
| 19 | K   | 275315223   | Základové bloky z betonu prostého C 12/15                                                                                               | 10,81    | m3 | 5 500,0            | 59 455      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 3,2*11,3*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (2,06+7,80)*2,2*0,15+1,5*1,8*0,15+(2,92+5,34)*1,4*0,15 "podkladní beton pod koše"                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                           |          |    |                    | 926 184     |                    |
| 20 | K   | 321321116.1 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3 (CZ, F.2) CI 0,4 Dmax = 22 mm, S3                              | 10,85    | m3 | 5 500,0            | 59 675      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 3,2*11,3*0,3 "ŽB základová deska vodostavební C30/37 XC4"                                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 21 | K   | 321351010   | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení                                                                                     | 44,14    | m2 | 1 292,0            | 57 029      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (3,2*11,3)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (3,2*11,3)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (2,06+7,8+2,2*2)*2*0,15+(1,5+1,8)*2*0,15+(2,92+5,34+1,4*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 1,5*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 22 | K   | 321352010   | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění                                                                                  | 44,14    | m2 | 327,5              | 14 456      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (3,2*11,3)*2*0,15 "podkladní beton pod základ"                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (3,2*11,3)*2*0,3 "ŽB základová deska vodostavební"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (2,06+7,8+2,2*2)*2*0,15+(1,5+1,8)*2*0,15+(2,92+5,34+1,4*2)*2*0,15 "podkladní beton pod koše"                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 1,5*0,5*2*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 23 | K   | 321368211   | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí                                                                   | 0,57     | t  | 64 430,0           | 36 725      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 3,2*11,3*2*7,9/1000 "výztuž kari síť KY49, ?8mm,100/100,2x3m; 7,9 kg/m2"                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 24 | K   | 326214131   | Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť povrch galvan vyplněná kamenem                                                                    | 175,22   | m3 | 4 300,0            | 753 446     | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 10,7*1,0*2,6+10,7*0,5*2,6+(2,06+10,7+7,8)*1,0*2,2+(1,5+2,06+10,7+7,8)*0,5*1,8+30,32*1,0*1,4+30,32*0,5*1,0 "drátokamenné koše přehrážka" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 5,0*0,8*1,0+8,5*0,8*1,0 "drátokamenné koše stabilizační práh"                                                                           |          |    |                    |             |                    |
| 25 | K   | 326312411   | Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 12/15 objemu do 3 m3                                                                             | 1,50     | m3 | 3 235,0            | 4 853       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 1,5*1,0*0,5*2 "vyplnění prostoru mezi výlomem a košem, beton C12/15"                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                    |          |    |                    | 203 842     |                    |
| 26 | K   | 451971111   | Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby                                                  | 250,71   | m2 | 45,0               | 11 282      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | (7,98+14,65)*2,2+(9,88+3,85+16,76)*(4,35+1,6) "geotextilie 500g/m2 - přehrážka + vývar"                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (7,13+5,45+7,14+1,55+1,57+1,55)*0,8 "geotextilie 500g/m2 - stabilizační práh"                                                           |          |    |                    |             |                    |
| 27 | M   | 69311082    | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2                                                                 | 275,78   | m2 | 45,0               | 12 410      |                    |
|    | VV  |             | 250,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
| 28 | K   | 457532112   | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm                                             | 2,76     | m3 | 1 037,0            | 2 862       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 2,68*(4,35+0,8)*0,2 "filtrační vrstva 32-63 mm pod přehrážku a práh"                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 29 | K   | 462451114   | Prolití kamenného záhozu maltou MC 25                                                                                                   | 1,08     | m3 | 4 115,0            | 4 444       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 4,35*1,98*0,5*0,25 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"                                                          |          |    |                    |             |                    |
| 30 | K   | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg                                                            | 61,25    | m3 | 2 200,0            | 134 750     | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 4,35*1,98*0,5 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (7,77+1,65+1,65+15,11)*0,5*4,35 "opevnění svahy vývaru"                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 31 | K   | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg                                                         | 122,49   | m2 | 311,0              | 38 094      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 4,35*1,98 "opevnění dno vývaru s prolitím betonem"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | (7,77+1,65+1,65+15,11)*4,35"opevnění svahy vývaru"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 998         | Přesun hmot                                                                                                                             |          |    |                    | 338 376     |                    |
| 32 | K   | 998312011   | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin                                                                                  | 561,15   | t  | 338,5              | 189 949     | CS ÚRS 2022 01     |

| Č.     | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 33     | K   | 998312093 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m | 280,58   | t  | 529,0              | 148 427     | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 561,15*0,5 "Přepočtené koeficientem množství                                                    |          |    |                    |             |                    |
| Celkem |     |           |                                                                                                 |          |    |                    | 1 789 498   |                    |

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany  
Zakázka: SO01.4 Akumulační prostor - Svodný příkop SP5.1-4

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                   | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                     |          |    |                    | 1 525 693   |                    |
|    | D   | 1          | Zemní práce                                                                                             |          |    |                    | 301 171     |                    |
| 1  | K   | 122151104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | 278,36   | m3 | 350,0              | 97 426      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,72*146,2*0,7 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                             |          |    |                    |             |                    |
| 2  | K   | 122251104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně     | 119,30   | m3 | 350,0              | 41 755      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 30 % ve třídě 3                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,72*146,2*0,3 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                             |          |    |                    |             |                    |
| 3  | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3         | 397,66   | m3 | 200,0              | 79 532      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,72*146,2 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 4  | K   | 171201104R | Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.              | 397,66   | m3 | 100,0              | 39 766      |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,72*146,2 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 5  | K   | 181411123  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1                                     | 324,29   | m2 | 8,0                | 2 594       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 60,61+64,68+68,16+130,84 "planimetrováno z příčných řezů"                                               |          |    |                    |             |                    |
| 6  | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka                                                                                 | 1,46     | kg | 93,5               | 137         |                    |
|    | VV  |            | 324,29*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |          |    |                    |             |                    |
| 7  | K   | 181951111  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                | 146,20   | m2 | 45,0               | 6 579       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 146,2 "opevnění dna"                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 8  | K   | 182151111  | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                     | 606,95   | m2 | 55,0               | 33 382      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 146,2*(1,85+1,76)*1,15                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                    |          |    |                    | 860 237     |                    |
| 9  | K   | 457572111  | Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm                             | 65,79    | m3 | 718,0              | 47 237      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 0,45*146,2 "podsyp pod opevnění dna a svahů"                                                            |          |    |                    |             |                    |
| 10 | K   | 462512370  | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg                            | 43,86    | m3 | 2 200,0            | 96 492      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 0,30*146,2 "opevnění dna"                                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 11 | K   | 462519003  | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg                         | 146,20   | m2 | 311,0              | 45 468      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 146,2 "opevnění dna"                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 12 | K   | 463212121  | Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem                                       | 149,12   | m3 | 4 500,0            | 671 040     | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | (0,54+0,48)*146,2 "opevnění svahů"                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                             |          |    |                    | 364 285     |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 13 | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin                                          | 604,12   | t  | 338,5              | 204 495     | CS ÚRS 2022 01     |
| 14 | K   | 998312093 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m | 302,06   | t  | 529,0              | 159 790     | CS ÚRS 2022 01     |

VV

604,12\*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

**Celkem**

**1 525 693**

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany  
Zakázka: SO01.5 Akumulační prostor - Propustek P12

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                        | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                          |          |     |                    | 496 090     |                    |
|    | D   | 1         | Zemní práce                                                                                                  |          |     |                    | 83 960      |                    |
| 1  | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                          | 130,88   | hod | 60,0               | 7 853       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdiva                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*0,5*3,0*6,0 "výztužný pás, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,13*2,0*6,0 "ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1"                                                              |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 7,0*6,0 "Iem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm"       |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,42*2,0*6,0 "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"                                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,2*0,2*12,3*6,0 "hutněné lože, tl. 20 cm"                                                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,47*3,0*0,15*6,0 "podkladní beton"                                                                          |          |     |                    |             |                    |
| 2  | K   | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                   | 5,45     | den | 51,2               | 279         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 130,88/24                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
| 3  | K   | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně      | 50,62    | m3  | 350,0              | 17 717      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,2*2,0*13,77*0,7 "potrubí"                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,07*3,6*2,68*0,7 "vtoková jímka"                                                                            |          |     |                    |             |                    |
| 4  | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně          | 21,69    | m3  | 350,0              | 7 592       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | 30 % ve třídě 3                                                                                              |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,2*2,0*13,77*0,3 "potrubí"                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,07*3,6*2,68*0,3 "vtoková jímka"                                                                            |          |     |                    |             |                    |
| 5  | K   | 122301105 | Třídění výkopku dle druhu, zrnitosti a tvaru vč. strojního katrování. Zahnuje dohled geologa.                | 11,52    | m3  | 120,0              | 1 382       |                    |
|    | VV  |           | 11,52 "dozor geologa - vytrídění zeminy"                                                                     |          |     |                    |             |                    |
| 6  | K   | 162451106 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3               | 88,45    | m3  | 90,0               | 7 961       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |           | Odvoz na mezideponii                                                                                         |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | Zpětný zásyp                                                                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,2*2,0*13,77 "potrubí"                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,07*3,6*2,68 "vtoková jímka"                                                                                |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 32,9*0,35*(-1) "zásyp"                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,2*0,2*12,3*(-1) "hutněné lože, tl. 20 cm"                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*0,5*3,0*(-1) "výztužný pás, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 7,0*0,25*(-1) "Iem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm" |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,42*2,0*0,25*(-1) "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 13,77*0,12*(-1) "podepření trouby pro zásyp, pískový podsyp"                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,47*3,0*0,15*(-1) "podkladní beton"                                                                         |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,47*3,0*0,2*(-1) "ŠP polštář 16-32 mm"                                                                      |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,13*2,0*(-1) "ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1"                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 44,31 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"                                                                   |          |     |                    |             |                    |
| 7  | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3              | 28,01    | m3  | 200,0              | 5 602       | CS ÚRS 2022 01     |

| Č. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                        | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |             | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | Výkopy                                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 1,2*2,0*13,77 "potrubí"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 4,07*3,6*2,68 "vtoková jámka"                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | -44,31 "zpětný zásyp"                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 8  | K   | 167151101   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                    | 44,31    | m3 | 60,0               | 2 659       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 44,31 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 9  | K   | 171201104R  | Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                   | 28,01    | m3 | 100,0              | 2 801       |                    |
|    | PSC |             | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | Výkopy                                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 1,2*2,0*13,77 "potrubí"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 4,07*3,6*2,68 "vtoková jámka"                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | -44,31 "zpětný zásyp"                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 10 | K   | 171251101   | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                      | 44,31    | m3 | 120,0              | 5 317       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 44,31 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"                                                       |          |    |                    |             |                    |
| 11 | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                              | 44,31    | m3 | 129,5              | 5 738       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | Zpětný zásyp                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 1,2*2,0*13,77 "potrubí"                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 4,07*3,6*2,68 "vtoková jámka"                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 32,9*0,35*(-1) "zásyp"                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 1,2*0,2*12,3*(-1) "hutněné lože, tl. 20 cm"                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 0,8*0,5*3,0*(-1) "výztužný pás, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 7,0*0,25*(-1) "lem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 2,42*2,0*0,25*(-1) "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 12,3*0,12*(-1) "podepření trouby pro zásyp, pískový podsyp"                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 3,47*3,0*0,15*(-1) "podkladní beton"                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 3,47*3,0*0,2*(-1) "ŠP polštář 16-32 mm"                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 2,13*2,0*(-1) "ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1"                                                             |          |    |                    |             |                    |
| 12 | K   | 181951111   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                     | 24,61    | m2 | 45,0               | 1 107       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 1,2*13,77+8,09 "odečteno ze situace; na výtoku; u jámky"                                                     |          |    |                    |             |                    |
| 13 | K   | 182151111   | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                          | 6,94     | m2 | 55,0               | 382         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 6,94 "odečteno ze situace; na výtoku; u jámky"                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 14 | M   | 13011026    | ocel profilová UPE 80 jakost 11 375                                                                          | 0,02     | t  | 95 000,0           | 1 900       | CS ÚRS 2022 01     |
|    |     |             | Hmotnost: 7,90 kg/m                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | PSC |             | Součástí položky je také její montáž.                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 2,6*7,9/1000 "U profil UPE80; 7,9 kg/m"                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 15 | M   | 63126087R   | ocelový průmyslový rošt pozink oko 34/38 mm                                                                  | 2,62     | m2 | 3 500,0            | 9 170       |                    |
|    | PSC |             | Součástí položky je také její montáž.                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 2,615*1,0 "průmyslový rošt, oko 34/38 mm"                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 16 | M   | 63126108R   | profil ocelový L 50x30/4mm                                                                                   | 2,60     | m  | 2 500,0            | 6 500       |                    |
|    | PSC |             | Součástí dodávky je také montáž.                                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |             | 2,6 "L profil 50x50x4"                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 2           | Zakládání                                                                                                    |          |    |                    | 7 548       |                    |
| 17 | K   | 270210111   | Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10                                                    | 1,20     | m3 | 6 290,0            | 7 548       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 0,8*0,5*3,0 "výztužný pás, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                |          |    |                    | 145 370     |                    |
| 18 | K   | 321321116.1 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3 (CZ, F.2) CI 0,4 Dmax = 22 mm, S3   | 4,26     | m3 | 5 500,0            | 23 430      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |             | 2,13*2,0 "ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1"                                                                  |          |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                              | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 19 | K   | 321351010  | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení                                                | 52,89    | m2 | 1 292,0            | 68 334      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 11,35*2,33*2                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
| 20 | K   | 321352010  | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění                                             | 52,89    | m2 | 327,5              | 17 321      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 11,35*2,33*2                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
| 21 | K   | 321366111  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm                        | 0,32     | t  | 55 000,0           | 17 600      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | (2,33*16+8*16*1,6+76*1,0+76*1,6)*0,617/1000 "výztuž Ø10 mm; 12 ks; 0,617 kg/m"                     |          |    |                    |             |                    |
| 22 | K   | 321368211  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí                              | 0,29     | t  | 64 430,0           | 18 685      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 11,35*2,33*2*5,40/1000 "výztuž kari síť KY50, ?8mm,150/150,2x3m; 5,40 kg/m2"                       |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                               |          |    |                    | 67 711      |                    |
| 23 | K   | 451315125  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 X0 tl do 150 mm                                    | 11,84    | m2 | 650,0              | 7 696       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 7,0 "lem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,42*2,0 "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"                                             |          |    |                    |             |                    |
| 24 | K   | 451571313R | Lože pod dlažby z kameniva těžného drobného vrstva tl nad 150 do 200 mm                            | 16,52    | m2 | 750,0              | 12 390      |                    |
|    | VV  |            | 1,2*13,77 "hutněné lože, tl. 20 cm"                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 25 | K   | 451578111  | Dno rýhy zpevněné šterkopískem tl do 150 mm                                                        | 13,77    | m  | 75,9               | 1 045       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 13,77 "podepření trouby pro zásyp, pískový podsyp"                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 26 | K   | 452311141  | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                                       | 1,56     | m3 | 4 200,0            | 6 552       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 3,47*3,0*0,15 "podkladní beton"                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 27 | K   | 457532112  | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm        | 2,08     | m3 | 1 037,0            | 2 157       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 3,47*3,0*0,2 "ŠP polštář 16-32 mm"                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 28 | K   | 457572111  | Filtrační vrstvy ze šterkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm                        | 11,52    | m3 | 718,0              | 8 271       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 32,9*0,35 "zpětný zásyp z vytríděné zeminy"                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 29 | K   | 465513227  | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze                    | 11,84    | m2 | 2 500,0            | 29 600      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 7,0 "lem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,42*2,0 "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 5          | Komunikace pozemní                                                                                 |          |    |                    | 17 321      |                    |
| 30 | K   | 564861111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                 | 32,90    | m2 | 230,5              | 7 583       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 32,9 "šterkodrt' f0/63; plocha generována SW Acad Civil 3D"                                        |          |    |                    |             |                    |
| 31 | K   | 564962111  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm                                             | 32,90    | m2 | 296,0              | 9 738       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 32,9 "MZK-mineralbeton f0/32; plocha generována SW Acad Civil 3D"                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                         |          |    |                    | 11 840      |                    |
| 32 | K   | 62863 R    | Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití            | 11,84    | m2 | 1 000,0            | 11 840      |                    |
|    | PSC |            | epoxidová spárovací hmota (např. SikaRep nebo Ceresit CE79)                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 7,0 "lem š. 0,7 m výtoku, dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 do betonu C16/20 tl. 150 mm" |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,42*2,0 "dlažba z lomového kamene tl. 250 mm na MC10"                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 8          | Trubní vedení                                                                                      |          |    |                    | 129 922     |                    |
| 33 | K   | 871440410  | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600                             | 13,77    | m  | 3 000,0            | 41 310      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 13,77                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 34 | M   | 11161332   | asfalt pro izolaci trub                                                                            | 0,02     | t  | 30 580,0           | 612         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | ((2,327+2,327)*2,6+(2,327+2,327)*3,07)*0,7/1000 "hydroizolační nátěr; 0,7 kg/m2"                   |          |    |                    |             |                    |
| 35 | M   | 562411130  | trouba Pecor Optima 8 kPA d = 600 mm                                                               | 13,77    | m  | 6 390,7            | 88 000      |                    |
|    | PSC |            | trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                |          |    |                    | 2 066       |                    |
| 36 | K   | 931994101  | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem                               | 13,77    | m  | 150,0              | 2 066       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 13,77 "těsnění pracovní spáry"                                                                     |          |    |                    |             |                    |

| Č.     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                    | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|        | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                              |          |    |                    | 30 352      |                    |
| 37     | K   | 998312011  | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín                                                                                   | 50,33    | t  | 338,5              | 17 037      | CS ÚRS 2022 01     |
| 38     | K   | 998312093  | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 500 m                                          | 25,17    | t  | 529,0              | 13 315      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |            | 50,33*0,5 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|        | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                      |          |    |                    | 37 400      |                    |
|        | D   | 767        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                    |          |    |                    | 37 400      |                    |
| 39     | K   | 767221003R | Montáž zábradlí z oceli pozink kotvených do železobetonu                                                                                 | 6,80     | m  | 1 500,0            | 10 200      |                    |
| VV     |     |            | 2,6+4,2 "dvoumadlové žárově zinkované ocelové zábradlí ze sloupků profil I č. 10 a madel o Ř 50 mm, v = 1,10 m, dl. 3,14 m, nebo typ 23" |          |    |                    |             |                    |
| 40     | M   | 63126081R  | zábradlí ocelové pozink - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m                                                                        | 6,80     | m  | 4 000,0            | 27 200      |                    |
| Celkem |     |            |                                                                                                                                          |          |    |                    | 533 490     |                    |

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany  
Zakázka: SO01.6 Akumulační prostor - Polní cesta C16

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                  | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                    |          |     |                    | 700 944     |                    |
|    | D   | 1          | Zemní práce                                                                                                            |          |     |                    | 248 417     |                    |
| 1  | K   | 111151102  | Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně                                                                   | 583,80   | m2  | 80,0               | 46 704      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 139,0*4,2 "zbavení povrchu drnu"                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 2  | K   | 113151111  | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců                                                                         | 739,20   | m2  | 30,0               | 22 176      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 739,2 "odstranění dočasného panelového zpevnění"                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 3  | K   | 122151104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně                | 171,15   | m3  | 350,0              | 59 903      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (139,0+35,0)*3,0*0,45*0,7 "výkop cesty C16"                                                                            |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,06+4,12)*1,046*0,7 "výkop ryglu"                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
| 4  | K   | 122251104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                    | 73,35    | m3  | 350,0              | 25 673      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 30 % ve třídě 3                                                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (139,0+35,0)*3,0*0,45*0,3 "výkop pro cestu C16"                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,06+4,12)*1,046*0,3 "výkop ryglu"                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
| 5  | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                        | 244,50   | m3  | 200,0              | 48 900      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (139,0+35,0)*3,0*0,45                                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,06+4,12)*1,046 "výkop ryglu"                                                                                        |          |     |                    |             |                    |
| 6  | K   | 171201104R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                              | 244,50   | m3  | 100,0              | 24 450      |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                          |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (139,0+35,0)*3,0*0,45                                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (5,06+4,12)*1,046 "výkop ryglu"                                                                                        |          |     |                    |             |                    |
| 7  | K   | 181411123  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1                                                    | 278,00   | m2  | 8,0                | 2 224       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 139,0*2,0 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                             |          |     |                    |             |                    |
| 8  | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka                                                                                                | 1,25     | kg  | 93,5               | 117         |                    |
|    | VV  |            | 278*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                          |          |     |                    |             |                    |
| 9  | K   | 181951112  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                       | 730,80   | m2  | 25,0               | 18 270      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 139,0*4,2+35,0*4,2 "srovnání povrchu cesty úprava pláně se zhutnění povrchu do hl. 250 mm"                             |          |     |                    |             |                    |
|    | D   | 2          | Zakládání                                                                                                              |          |     |                    | 92 039      |                    |
| 10 | K   | 291211111  | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva                                                        | 739,20   | m2  | 50,0               | 36 960      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | PSC |            | Panely budou ukládány po délce a ve dvou řadách vedle sebe tak, aby vznikla obslužná komunikace o celkové šířce 4,0 m. |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 739,2 "dočasné panelové zpevnění"                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 11 | M   | 59381004   | panel silniční 3,00x2,00x0,15m                                                                                         | 123,20   | kus | 400,0              | 49 280      | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 739,2/(3,0*2,0)                                                                                                        |          |     |                    |             |                    |

| Č.     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 12     | K   | 462511161 | Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně<br>VV(2,078+2,28)*0,5 "zához z lomového kamene s urovnáním líce 80 kg - odvodňovací rigoly"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,18     | m3 | 2 200,0            | 4 796       | CS ÚRS 2022 01     |
| 13     | K   | 462511169 | Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného<br>VV2,078+2,28 "zához z lomového kamene s urovnáním líce 80 kg - odvodňovací rigoly"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,36     | m2 | 230,0              | 1 003       | CS ÚRS 2022 01     |
|        | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |                    | 237 685     |                    |
| 14     | K   | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm<br>VV139,0*4,2 "MZK-mineralbeton f0/32; plocha generována SW Acad Civil 3D"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583,80   | m2 | 296,0              | 172 805     | CS ÚRS 2022 01     |
| 15     | K   | 597361121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu<br>PSCSoučástí dodávky je také napojení nebo vyústění, uložení do betonového zákaldu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, opevnění vtoku a výtoku, veškerý potřebný materiál, zemní práce a likvidace přebytečného materiálu.<br>VV3,53+3,3+3,83+3,78 "svodnice "                                                                                                                                         | 14,44    | m  | 2 000,0            | 28 880      | CS ÚRS 2022 01     |
| 16     | K   | 597591315 | BGZ-S SV 500 žlaby pro vysokou zátěž 500/0 h = 625 mm; dl = 2 500 mm; vč. roštu D400, montáže a betonového základu C20/25<br>PSCZákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.<br>Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, uložení do betonového základu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, opevnění vtoku a výtoku, veškerý potřebný materiál, zemní práce a likvidace přebytečného materiálu.<br>VV3 "4,05 m + 3,47 m; žlab BGZ-S" | 3,00     | ks | 12 000,0           | 36 000      |                    |
|        | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                    | 5 648       |                    |
| 17     | K   | 931994172 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm<br>VV4,05+3,48 "bitumenová spárová páska"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,53     | m  | 750,0              | 5 648       | CS ÚRS 2022 01     |
|        | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    | 117 155     |                    |
| 18     | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346,10   | t  | 338,5              | 117 155     | CS ÚRS 2022 01     |
| Celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |                    | 700 944     |                    |

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany  
Zakázka: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č.  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Množství | MJ     | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------------|--------------------|
|     | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                    | 22 500      |                    |
|     | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                    | 22 500      |                    |
| 1   | K   | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500,00 | m2     | 3,0                | 22 500      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |           | 150*50 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 50 týdnů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                    |             |                    |
|     | D   | OST       | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                    | 16 000      |                    |
| 2   | K   | 800800001 | Náklady spojené se zajištěním a realizací prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00     | soubor | 5 000,0            | 5 000       |                    |
| PSC |     |           | Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                    |             |                    |
| 3   | K   | 800800008 | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | soubor | 2 000,0            | 2 000       |                    |
| 4   | K   | 800800010 | Zajištění informační tabule "Bezpečnostní upozornění" vč. veškerého montážního materiálu a osazení, 2 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00     | soubor | 2 000,0            | 4 000       |                    |
| 5   | K   | 800800015 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00     | soubor | 5 000,0            | 5 000       |                    |
|     | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                    | 74 500      |                    |
| 6   | K   | 01 R      | Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00     | soubor | 2 500,0            | 2 500       |                    |
| PSC |     |           | Položka obsahuje:<br>Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod. |          |        |                    |             |                    |
| 7   | K   | 02 R      | Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00     | soubor | 1 000,0            | 1 000       |                    |
| PSC |     |           | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží. Zajištění a provedení ostatních zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů, zkoušek míry zhutnění, jádrové vrty, odtrhové zkoušky, záměsová voda aj..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                    |             |                    |
| 8   | K   | 03 R      | Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00     | soubor | 15 000,0           | 15 000      |                    |
| 9   | K   | 05 R      | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00     | soubor | 1 000,0            | 1 000       |                    |

| Č.  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množství | MJ     | Jednotková cena | Cena celkem | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 10  | K   | 09 R      | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Odsouhlasení trvalého dopravního značení DOSS, vč. příslušných rozhodnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00     | soubor | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| PSC |     |           | Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...) Odsouhlasení trvalého dopravního značení DOSS, vč. příslušných rozhodnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                 |             |                 |
| 11  | K   | 13 R      | Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | soubor | 5 000,0         | 5 000       |                 |
| PSC |     |           | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby. Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                 |             |                 |
| 12  | K   | 17 R      | Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | soubor | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| PSC |     |           | Vypracování ( příp. aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 |             |                 |
| 13  | K   | 18 R      | Zpracování (případně aktualizace) havarijního plánu pro celou stavbu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00     | kus    | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| 14  | K   | 19 R      | Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00     | soubor | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| 15  | K   | 20 R      | Zajištění a provedení zkoušek betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00     | soubor | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| PSC |     |           | V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu. 5x zkouška betonu tř. C25/30 XF3 a 5x zkouška betonu tř. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno: - 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 - 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 - 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 - 1x stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 (u komunikace). Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.                                                                                                   |          |        |                 |             |                 |
| 16  | K   | 22 R      | Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě bude osazena 1 informační plechové cedule velikosti A3.Bude osazena na AL sloupku. Součástí budou také šrouby, objímky a kotvící prvky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00     | soubor | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| PSC |     |           | Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě bude osazena 1 informační plechové cedule velikosti A3. Bude osazena na AL sloupku. Součástí budou také šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Cena včetně grafického zpracování a potisku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                 |             |                 |
| 17  | K   | 36 R      | Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky, blízkost inženýrských sítí, apod.) a manipulaci na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00     | soubor | 10 000,0        | 40 000      |                 |
| PSC |     |           | Součástí položky je: příplatek za ztížený přístup techniky na stavbě (např. demontáž a zpětná montáž zábradlí, umístění techniky do toku autojeřábem), manipulaci a pojezdu techniky na stavbě v blízkosti inženýrských sítí a v jejich ochranných pásmech, práce související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů. Položka zahrnuje opravu příjezdu porušeného pojezdu mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací stavby. Ztížený přístup se předpokládá v celé délce každé ze čtyř etap. Příjezd je možný pouze jedním směrem. V koordinační situaci jsou vyznačeny místa sjezdů, na kterých je možné se vyhnout. |          |        |                 |             |                 |
| VV  |     |           | 4 "příplatek je počítán pro každou etapu zvlášť"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                 |             |                 |
|     | D   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                 | 1 000       |                 |
| 18  | K   | 011303000 | Archeologická činnost bez rozlišení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | ...    | 1 000,0         | 1 000       | CS ÚRS 2022 01  |
|     | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                 | 2 000       |                 |
| 19  | K   | 041903000 | D ozor jiné osoby - dohled geologa nebo geotechnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | ...    | 1 000,0         | 1 000       | CS ÚRS 2022 01  |
| 20  | K   | 041903001 | Inženýrská činnost dozory - Dozor jiné osoby - dohled biologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00     | ...    | 1 000,0         | 1 000       |                 |
|     | D   | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                 | 1 000       |                 |

| Č.     | Typ | Kód       | Popis                                            | Množství | MJ          | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|--------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 21     | K   | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení                    | 1,00     | kompl<br>et | 1 000,0            | 1 000       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | SO02.1 Odtok do kanalizace - Svodný příkop SP5.5 |          |             |                    |             |                    |
| VV     |     |           | 1 "prodloužení kabelu přípojky CETIN"            |          |             |                    |             |                    |
| Celkem |     |           |                                                  |          |             |                    | 113 000     |                    |

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany  
Zakázka: SO1.5 Akumulační prostor - Propustek P12

Objednatel:  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany  
Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                            |          |     |                    | 84 965      |                    |
|    | D   | 1          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    | 28 002      |                    |
| 1  | K   | 115101201  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                            | 19,080   | hod | 112,0              | 2 137       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 6 h čerpání na 1 m3 betonu nebo zdiva                                                                                                                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,12*0,5*3,0*6,0 "stabilizační práh, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"                                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
| 2  | K   | 115101301  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                                                                                                                     | 0,795    | den | 51,2               | 41          | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 19,08/24                                                                                                                                                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 3  | K   | 122151104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3                                                                                                                      | 23,667   | m3  | 350,0              | 8 283       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                                                                                                                                            |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,05*4,2*0,7 "výtok"                                                                                                                                                                                                           |          |     |                    |             |                    |
| 4  | K   | 122251104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                          | 10,143   | m3  | 350,0              | 3 550       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 30 % ve třídě 3                                                                                                                                                                                                                |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,05*4,2*0,3 "výtok"                                                                                                                                                                                                           |          |     |                    |             |                    |
| 5  | K   | 162451106  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m  | 53,476   | m3  | 80,0               | 4 278       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na mezideponii                                                                                                                                                                                                           |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Zpětný zásyp                                                                                                                                                                                                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,05*4,2 "výtok"                                                                                                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,12*0,5*3,0*(-1) "stabilizační práh, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"                                                                                                                                              |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (1,28+4,2+4,25)*0,4*(-1) "rovnanina z lom. kamene 80-200 kg"                                                                                                                                                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 26,738 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"                                                                                                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
| 6  | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 7,072    | m3  | 200,0              | 1 414       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                                                                                                                                         |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,05*4,2 "výtok"                                                                                                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | -26,738 "zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                                         |          |     |                    |             |                    |
| 7  | K   | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        | 26,738   | m3  | 60,0               | 1 604       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 26,738 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
| 8  | K   | 171201104R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                                                                                                      | 7,072    | m3  | 100,0              | 707         |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                                                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Výkopy                                                                                                                                                                                                                         |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 8,05*4,2 "výtok"                                                                                                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |

| Č.     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| VV     |     |           | -26,738 "zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
| 9      | K   | 171251101 | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                                    | 26,738   | m3 | 25,0               | 668         | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 26,738 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"                                                                                                                                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
| 10     | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se z hutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                         | 26,738   | m3 | 160,0              | 4 278       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | Zpětný zásyp                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| VV     |     |           | 8,05*4,2 "výtok"                                                                                                                                                                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
| VV     |     |           | 2,12*0,5*3,0*(-1) "stabilizační práh, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"                                                                                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| VV     |     |           | (1,28+4,2+4,25)*0,4*(-1) "rovnanina z lom. kamene 80-200 kg"                                                                                                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 11     | K   | 181411123 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                                                             | 6,940    | m2 | 8,0                | 56          | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 6,94 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                                                                                                                                             |          |    |                    |             |                    |
| 12     | M   | 00572471  | Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.                                                                                                                                                                                                          | 0,031    | kg | 95,0               | 3           |                    |
| VV     |     |           | 6,94 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 13     | K   | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez z hutnění                                                                                                                                                    | 4,270    | m2 | 45,0               | 192         | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 4,27 "odečteno ze situace"                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 14     | K   | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                | 14,380   | m2 | 55,0               | 791         | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 10,32+4,06 "odečteno ze situace; na výtoku; u jímky"                                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
|        | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                    | 28 620      |                    |
| 15     | K   | 270210111 | Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 10 | 3,180    | m3 | 9 000,0            | 28 620      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 2,12*0,5*3,0 "stabilizační práh, základové zdivo z lomového kamene na MC 10"                                                                                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|        | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |                    | 17 514      |                    |
| 16     | K   | 463212121 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem                                                                                                                                         | 3,892    | m3 | 4 500,0            | 17 514      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | (1,28+4,2+4,25)*0,4 "rovnanina z lom. kamene 80-200 kg"                                                                                                                                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|        | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                    | 10 829      |                    |
| 17     | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                                                                                                                           | 17,958   | t  | 338,5              | 6 079       | CS ÚRS 2022 01     |
| 18     | K   | 998312093 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                   | 8,979    | t  | 529,0              | 4 750       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 17,958 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
| Celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                    | 84 965      |                    |

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany  
Zakázka: SO01.6 Akumulační prostor - Polní cesta C16

Objednatel:  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    | 10 575      |                    |
|    | D   | 1          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                    | 4 234       |                    |
| 1  | K   | 111151102  | Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2                                                                                                                                                | 8,400    | m2 | 100,0              | 840         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*4,2 "zbavení povrchu drnu"                                                                                                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 2  | K   | 122151101  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3                                                                                                                                | 4,899    | m3 | 120,0              | 588         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,0*3,0*0,45*0,7 "výkop pro cestu C16"                                                                                                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,11*1,046*0,7 "výkop rygolu"                                                                                                                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 3  | K   | 122251101  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                    | 2,100    | m3 | 140,0              | 294         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 30 % ve třídě 3                                                                                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,0*3,0*0,45*0,3                                                                                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,11*1,046*0,3 "výkop rygolu"                                                                                                                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 4  | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 6,999    | m3 | 200,0              | 1 400       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,0*3,0*0,45                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,11*1,046 "výkop rygolu"                                                                                                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 5  | K   | 171201104R | Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                                                                                                     | 6,999    | m3 | 100,0              | 700         |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,0*3,0*0,45                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 4,11*1,046 "výkop rygolu"                                                                                                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 6  | K   | 181411123  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                          | 4,000    | m2 | 8,0                | 32          | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*2,0 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
| 7  | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.                                                                                                                                                                       | 0,018    | kg | 93,5               | 2           |                    |
|    | VV  |            | 4 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 8  | K   | 181951112  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                  | 8,400    | m2 | 45,0               | 378         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*4,2 "srovnání povrchu cesty úprava pláně se zhutněním povrchu do hl. 250 mm"                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 2          | Zakládání                                                                                                                                                                                                                      |          |    |                    | 3 152       |                    |
| 9  | K   | 462511161  | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer                                                                 | 1,110    | m3 | 2 200,0            | 2 442       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,22*0,5 "zához z lomového kamene s urovnáním líce 80 kg - odvodňovací rigoly"                                                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 10 | K   | 462511169  | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu                                        | 2,220    | m2 | 320,0              | 710         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,22 "zához z lomového kamene s urovnáním líce 80 kg - odvodňovací rigoly"                                                                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |

| Č.     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                               | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|        | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                  |          |    |                    | 2 486       |                    |
| 11     | K   | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm | 8,400    | m2 | 296,0              | 2 486       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 2,0*4,2 "MZK-mineralbeton f0/32; plocha generována SW Acad Civil 3D"                                                |          |    |                    |             |                    |
|        | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                         |          |    |                    | 703         |                    |
| 12     | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m             | 2,076    | t  | 338,5              | 703         | CS ÚRS 2022 01     |
| Celkem |     |           |                                                                                                                     |          |    |                    | 10 575      |                    |

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany  
Zakázka: SO02.1 Odtok do kanalizace - Svodný příkop SP5.5

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č.  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|     | D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    | 361 565     |                    |
|     | D   | 1          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                    | 63 731      |                    |
| 1   | K   | 122151103  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3                                                                                                                       | 59,951   | m3 | 350,0              | 20 983      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
| VV  |     |            | 2,44*35,1*0,7 "svodný příkop SP5"                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 2   | K   | 122251103  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                           | 25,693   | m3 | 350,0              | 8 993       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 30 % ve třídě 3                                                                                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| VV  |     |            | 2,44*35,1*0,3 "svodný příkop SP5"                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 3   | K   | 129001101  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                                       | 2,000    | m3 | 40,0               | 80          | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 2,0*1,0*1,0                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
| 4   | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 85,644   | m3 | 200,0              | 17 129      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| VV  |     |            | 2,44*35,1 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                                                                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
| 5   | K   | 171201104R | Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                                                                                                     | 85,644   | m3 | 100,0              | 8 564       |                    |
| PSC |     |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
| VV  |     |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| VV  |     |            | Výkopy                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
| VV  |     |            | 2,44*35,1 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                                                                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
| 6   | K   | 174101101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                       | 2,000    | m3 | 129,5              | 259         | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | Zpětný zásyp vedení                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
| VV  |     |            | 2,0*1,0*1,0 "zásyp vedení"                                                                                                                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
| 7   | K   | 181411123  | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                          | 70,390   | m2 | 8,0                | 563         | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 70,39 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                                                                                                         |          |    |                    |             |                    |
| 8   | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.                                                                                                                                                                       | 0,317    | kg | 93,5               | 30          |                    |
| VV  |     |            | 70,39 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 9   | K   | 181951111  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                  | 17,550   | m2 | 45,0               | 790         | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 0,5*35,1 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 10  | K   | 182151111  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                             | 115,265  | m2 | 55,0               | 6 340       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 100,23*1,15                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                    |             |                    |

| Č.     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|        | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                              |          |    |                    | 210 375     |                    |
| 11     | K   | 457572111 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm                                               | 15,795   | m3 | 950,0              | 15 005      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 0,45*35,1 "podsyp pod opevnění dna a svahů"                                                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
| 12     | K   | 462512370 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg                                       | 10,530   | m3 | 2 200,0            | 23 166      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 0,30*35,1 "opevnění dna"                                                                                                                                          |          |    |                    |             |                    |
| 13     | K   | 462519003 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | 35,100   | m2 | 311,0              | 10 916      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 35,1 "opevnění dna"                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 14     | K   | 463212121 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem                                         | 35,802   | m3 | 4 505,0            | 161 288     | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | (0,54+0,48)*35,1 "opevnění svahů"                                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|        | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                       |          |    |                    | 87 459      |                    |
| 15     | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                           | 145,040  | t  | 338,5              | 49 096      | CS ÚRS 2022 01     |
| 16     | K   | 998312093 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                   | 72,520   | t  | 529,0              | 38 363      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV     |     |           | 145,04 * 0,5 * Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |          |    |                    |             |                    |
| Celkem |     |           |                                                                                                                                                                   |          |    |                    | 361 565     |                    |

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany  
Zakázka: SO02.2 Odtok do kanalizace - Horská vpust'

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    | 56 629      |                    |
|    | D   | 1          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                    | 18 641      |                    |
| 1  | K   | 122151104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3                                                                                                                      | 10,692   | m3 | 350,0              | 3 742       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                                                                                                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,9*2,28*2,31*0,7 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                                                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 2  | K   | 122251104  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                          | 4,582    | m3 | 350,0              | 1 604       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 30 % ve třídě 3                                                                                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,9*2,28*2,31*0,3 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                                                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 3  | K   | 151101201  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                               | 23,932   | m2 | 111,5              | 2 668       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2*(2,9+2,28)*2,31                                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 4  | K   | 151101211  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m                                                                                     | 23,932   | m2 | 40,4               | 967         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2*(2,9+2,28)*2,31                                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 5  | K   | 151101401  | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m                                                                                                                          | 23,932   | m2 | 147,0              | 3 518       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2*(2,9+2,28)*2,31                                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 6  | K   | 151101411  | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m                                                                                                 | 23,932   | m2 | 34,0               | 814         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2*(2,9+2,28)*2,31                                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 7  | K   | 162451106  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m  | 4,620    | m3 | 80,0               | 370         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na mezideponii                                                                                                                                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 1,0*1,0*2,31 "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,31 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"                                                                                                                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 8  | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 12,964   | m3 | 200,0              | 2 593       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,9*2,28*2,31 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                                                                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 1,0*1,0*2,31*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                           |          |    |                    |             |                    |
| 9  | K   | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        | 2,310    | m3 | 60,0               | 139         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,31 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 10 | K   | 171201104R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                                                                                                      | 12,964   | m3 | 100,0              | 1 296       |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                                                                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |    |                    |             |                    |

| Č.     | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                                       | Množství | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem | Cenová soustava |
|--------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|-------------|-----------------|
|        | VV  |                  | 2,9*2,28*2,31 "výkopy - svodný příkop SP5"                                                                                                                                                                                  |          |     |                 |             |                 |
|        | VV  |                  | 1,0*1,0*2,31*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                        |          |     |                 |             |                 |
| 11     | K   | 171251101        | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                               | 2,310    | m3  | 120,0           | 277         | CS ÚRS 2022 01  |
|        | VV  |                  | 2,31 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"                                                                                                                                                                       |          |     |                 |             |                 |
| 12     | K   | 174101101        | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                    | 2,310    | m3  | 129,5           | 299         | CS ÚRS 2022 01  |
|        | VV  |                  | Zpětný zásyp                                                                                                                                                                                                                |          |     |                 |             |                 |
|        | VV  |                  | 1,0*1,0*2,31 "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                             |          |     |                 |             |                 |
| 13     | K   | 181411123        | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                       | 6,612    | m2  | 8,0             | 53          | CS ÚRS 2022 01  |
|        | VV  |                  | 2,9*2,28 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                                                                                                   |          |     |                 |             |                 |
| 14     | M   | 00572471         | Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.                                                                                                                                                                    | 0,030    | kg  | 93,5            | 3           |                 |
|        | VV  |                  | 6,612 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                           |          |     |                 |             |                 |
| 15     | K   | 181951111        | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                               | 6,612    | m2  | 45,0            | 298         | CS ÚRS 2022 01  |
|        | VV  |                  | 2,9*2,28 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                                                                                                   |          |     |                 |             |                 |
|        | D   | 2                | Zakládání                                                                                                                                                                                                                   |          |     |                 | 2 008       |                 |
| 16     | K   | 275315225        | Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                                                                  | 0,365    | m3  | 5 500,0         | 2 008       | CS ÚRS 2022 01  |
|        | VV  |                  | 1,9*1,28*0,15 "podkladní beton C20/25 tl. 150 mm"                                                                                                                                                                           |          |     |                 |             |                 |
|        | D   | 3                | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                               |          |     |                 | 20 853      |                 |
| 17     | K   | 334359115        | Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 600                                                                                                                                                                  | 1,000    | kus | 2 500,0         | 2 500       | CS ÚRS 2022 01  |
|        | VV  |                  | 1 "prostup pro DN500 do HV HBV 65/127/150"                                                                                                                                                                                  |          |     |                 |             |                 |
| 18     | K   | 334791118        | Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 500                                                                                                                                                              | 1,000    | m   | 1 500,0         | 1 500       | CS ÚRS 2022 01  |
| 19     | M   | 283420431R       | prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 500                                                                                                                                                          | 1,000    | kus | 1 500,0         | 1 500       |                 |
| 20     | M   | 562410191R       | mříž pro HV HBV 65/127/150                                                                                                                                                                                                  | 1,000    | kus | 6 000,0         | 6 000       |                 |
| 21     | M   | 592238211R       | vpust' uliční prstenec betonový prstenec HBV 200 mm                                                                                                                                                                         | 1,000    | kus | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| 22     | M   | BSF.0024333. URS | MasterSeal M 790 - hydroizolační nátěr, na bázi Xolutec, chemicky odolný, pružný, šedý, bal. 5kg                                                                                                                            | 15,188   | kg  | 550,0           | 8 353       |                 |
|        | PSC |                  | 0,8kg/m2                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                 |             |                 |
|        | VV  |                  | (1,9*2+1,28*2)*1,99*1,2 "hydroizolační nátěr; 1,2 kg/m2"                                                                                                                                                                    |          |     |                 |             |                 |
|        | D   | 8                | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                               |          |     |                 | 15 000      |                 |
| 23     | K   | 895931112R       | Horská vpust prefabrikovaná HV HBV 65/127/150                                                                                                                                                                               | 1,000    | kus | 15 000,0        | 15 000      |                 |
|        | PSC |                  | Součástí montáže je také její dodávka a napojení kanalizační trubkou.<br>Součástí jsou také zemní práce a zřízení podkladní vrstvy z betonu C16/20 X0 o tloušťce 0,1 m.<br>Do jímek a šachet budou použity gumové prostupy. |          |     |                 |             |                 |
|        | D   | 998              | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 | 127         |                 |
| 24     | K   | 998312011        | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                                                                                     | 0,209    | t   | 338,5           | 71          | CS ÚRS 2022 01  |
| 25     | K   | 998312093        | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                                             | 0,105    | t   | 529,0           | 56          | CS ÚRS 2022 01  |
|        | VV  |                  | 0,209 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                              |          |     |                 |             |                 |
| Celkem |     |                  |                                                                                                                                                                                                                             |          |     |                 | 56 629      |                 |

# Rozpočet s výkazem výměr

**Stavba:** Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany  
**Zakázka:** SO02.3 Odtok do kanalizace - Rekonstrukce potrubí

**Objednatel:** ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
**Zhotovitel:** Agromeli spol. s r.o.  
**Místo:** Jabloňany

**Zpracoval:**  
**Datum:** 23.6.2022

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|-------------|-----------------|
|    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                            |          |    |                 | 291 736     |                 |
|    | D   | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                 | 96 582      |                 |
| 1  | K   | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                                       | 3,240    | m3 | 40,0            | 130         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | 2,25*1,2*1,2                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |                 |
| 2  | K   | 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3                                                      | 35,003   | m3 | 350,0           | 12 251      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                                                                                                                                            |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |           | (19,72-1,2)*2,25*1,2*0,7 "výkop pro potrubí"                                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |                 |
| 3  | K   | 132254203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                          | 15,001   | m3 | 350,0           | 5 250       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | 30 % ve třídě 3                                                                                                                                                                                                                |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |           | (19,72-1,2)*2,25*1,2*0,3 "výkop pro potrubí"                                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |                 |
| 4  | K   | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                               | 84,240   | m2 | 111,5           | 9 393       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | 18,72*2*2,25                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |                 |
| 5  | K   | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m                                                                                     | 84,240   | m2 | 40,4            | 3 403       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | 18,72*2*2,25                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |                 |
| 6  | K   | 151101401 | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m                                                                                                                         | 84,240   | m2 | 147,0           | 12 383      | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | 18,72*2*2,25                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |                 |
| 7  | K   | 151101411 | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příloženém, hloubky do 4 m                                                                                                | 84,240   | m2 | 34,0            | 2 864       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | 18,72*2*2,25                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |                 |
| 8  | K   | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m  | 61,523   | m3 | 90,0            | 5 537       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | Odvoz na mezideponii                                                                                                                                                                                                           |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |           | 19,72*(2,25-0,15-0,8)*1,2 "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                   |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |           | 30,76 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"                                                                                                                                                                                     |          |    |                 |             |                 |
| 9  | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 24,371   | m3 | 200,0           | 4 874       | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV  |           | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |           | 1,53+3,6 "demolice bet. objektů - potrubí"                                                                                                                                                                                     |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |           | (19,72-1,2)*2,25*1,2 "výkop pro potrubí"                                                                                                                                                                                       |          |    |                 |             |                 |
|    | VV  |           | 19,72*(2,25-0,15-0,8)*1,2*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                              |          |    |                 |             |                 |
| 10 | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        | 30,760   | m3 | 60,0            | 1 846       | CS ÚRS 2022 01  |

| Č.  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
| VV  |     |            | 30,76 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                                            |          |     |                    |             |                    |
| 11  | K   | 171201103R | Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                                                                                                          | 5,130    | m3  | 550,0              | 2 822       |                    |
| PSC |     |            | Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení na skládku.<br>Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku XX km.                                                              |          |     |                    |             |                    |
| VV  |     |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
| VV  |     |            | 1,53+3,6 "demolice bet. objektů - potrubí"                                                                                                                                                                                                 |          |     |                    |             |                    |
| 12  | K   | 171201104R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                                                                                                                  | 19,241   | m3  | 100,0              | 1 924       |                    |
| PSC |     |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                                                                                                                              |          |     |                    |             |                    |
| VV  |     |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
| VV  |     |            | (19,72-1,2)*2,25*1,2 "výkop pro potrubí"                                                                                                                                                                                                   |          |     |                    |             |                    |
| VV  |     |            | 19,72*(2,25-0,15-0,8)*1,2*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
| 13  | K   | 171251101  | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                              | 30,760   | m3  | 120,0              | 3 691       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 30,76 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"                                                                                                                                                                                     |          |     |                    |             |                    |
| 14  | K   | 174101101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                   | 30,763   | m3  | 129,5              | 3 984       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | Zpětný zásyp                                                                                                                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
| VV  |     |            | 19,72*(2,25-0,15-0,8)*1,2 "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
| 15  | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | 18,931   | m3  | 550,0              | 10 412      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 19,72*0,8*1,2 "obsyp 0-16 tl. 800 mm, hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                                 |          |     |                    |             |                    |
| 16  | M   | 58331200   | šterkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                                             | 37,862   | t   | 380,0              | 14 388      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 18,931 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                              |          |     |                    |             |                    |
| 17  | K   | 181411123  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                                      | 43,384   | m2  | 8,0                | 347         | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 2,2*19,72 "planimetrováno z příčných řezů"                                                                                                                                                                                                 |          |     |                    |             |                    |
| 18  | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.                                                                                                                                                                                   | 0,195    | kg  | 93,5               | 18          |                    |
| VV  |     |            | 43,384 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                         |          |     |                    |             |                    |
| 19  | K   | 181951111  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                              | 23,664   | m2  | 45,0               | 1 065       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 19,72*1,2                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|     | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                       |          |     |                    | 3 848       |                    |
| 20  | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                                 | 3,550    | m3  | 1 084,0            | 3 848       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 19,72*0,15*1,2 "podsyp 0-16 tl. 150 mm"                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
|     | D   | 8          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                              |          |     |                    | 129 194     |                    |
| 21  | K   | 871420420  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 500                                                                                                                                        | 20,000   | m   | 400,0              | 8 000       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 20,0 "rekonstrukce potrubí"                                                                                                                                                                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 22  | M   | 28617271   | trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN12                                                                                                                                                                                        | 20,300   | m   | 3 500,0            | 71 050      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 20 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                              |          |     |                    |             |                    |
| 23  | K   | 892421111  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500                                                                                                                                                                                           | 20,000   | m   | 61,2               | 1 224       | CS ÚRS 2022 01     |
| 24  | K   | 892442111  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600                                                                                                                                                 | 2,000    | kus | 24 460,0           | 48 920      | CS ÚRS 2022 01     |
|     | D   | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                        |          |     |                    | 38 475      |                    |
| 25  | K   | 966055211  | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého                                                          | 5,130    | m3  | 7 500,0            | 38 475      | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |            | 1,53+3,6 "demolice bet. objektů - potrubí"                                                                                                                                                                                                 |          |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                     |          |    |                    | 23 637      |                    |
| 26 | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                         | 39,198   | t  | 338,5              | 13 269      | CS ÚRS 2022 01     |
| 27 | K   | 998312093 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | 19,599   | t  | 529,0              | 10 368      | CS ÚRS 2022 01     |

VV

39,198 \* 0,5 \* Přepočtené koeficientem množství

Celkem

291 736

# Rozpočet s výkazem výměr

**Stavba:** Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany  
**Zakázka:** SO02.4 Odtok do kanalizace - Rekonstrukce šachty

**Objednatel:** ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
**Zhotovitel:** Agromeli spol. s r.o.  
**Místo:** Jabloňany

**Zpracoval:**  
**Datum:** 23.6.2022

| Č. | Typ      | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem   | Cenová soustava |
|----|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|---------------|-----------------|
|    | <b>D</b> | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                     |          |    |                 | <b>68 764</b> |                 |
|    | <b>D</b> | <b>1</b>   | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                             |          |    |                 | <b>12 842</b> |                 |
| 1  | K        | 122151101  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3                                                                                                                                | 7,425    | m3 | 350,0           | 2 599         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | 70 % ve třídě 1 a 2                                                                                                                                                                                                            |          |    |                 |               |                 |
|    | VV       |            | 2*2*2,25-(1*1*2,25)*0,7 "výkop"                                                                                                                                                                                                |          |    |                 |               |                 |
| 2  | K        | 122251101  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                    | 8,325    | m3 | 350,0           | 2 914         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | 30 % ve třídě 3                                                                                                                                                                                                                |          |    |                 |               |                 |
|    | VV       |            | 2*2*2,25-(1*1*2,25)*0,3 "výkop"                                                                                                                                                                                                |          |    |                 |               |                 |
| 3  | K        | 151101201  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                               | 9,000    | m2 | 111,5           | 1 004         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | 2*2,0*2,25                                                                                                                                                                                                                     |          |    |                 |               |                 |
| 4  | K        | 151101211  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m                                                                                     | 9,000    | m2 | 40,4            | 364           | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | 2*2,0*2,25                                                                                                                                                                                                                     |          |    |                 |               |                 |
| 5  | K        | 151101401  | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m                                                                                                                          | 9,000    | m2 | 147,0           | 1 323         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | 2*2,0*2,25                                                                                                                                                                                                                     |          |    |                 |               |                 |
| 6  | K        | 151101411  | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m                                                                                                 | 9,000    | m2 | 34,0            | 306           | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | 2*2,0*2,25                                                                                                                                                                                                                     |          |    |                 |               |                 |
| 7  | K        | 162451106  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m  | 9,820    | m3 | 90,0            | 884           | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | Odvoz na mezideponii                                                                                                                                                                                                           |          |    |                 |               |                 |
|    | VV       |            | (2,25-0,15-0,13-0,08-0,1)*2*2-(2,25*1*1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                    |          |    |                 |               |                 |
|    | VV       |            | 4,91 "odvoz z mezideponie zpět na stavbu"                                                                                                                                                                                      |          |    |                 |               |                 |
| 8  | K        | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 3,370    | m3 | 200,0           | 674           | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                        |          |    |                 |               |                 |
|    | VV       |            | 1,53 "demolice bet. objektů - šachta"                                                                                                                                                                                          |          |    |                 |               |                 |
|    | VV       |            | 2*2*2,25-(1*1*2,25) "výkop"                                                                                                                                                                                                    |          |    |                 |               |                 |
|    | VV       |            | ((2,25-0,15-0,13-0,08-0,1)*2*2-(2,25*1*1))*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                             |          |    |                 |               |                 |
| 9  | K        | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        | 4,910    | m3 | 60,0            | 295           | CS ÚRS 2022 01  |
|    | VV       |            | 4,91 "zemina pro zpětný zásyp"                                                                                                                                                                                                 |          |    |                 |               |                 |
| 10 | K        | 171201103R | Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                                                                                              | 1,530    | m3 | 550,0           | 842           |                 |

| Č. | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | PSC |            | Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení na skládku.<br>Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku XX km.                                                                                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 1,53 "demolice bet. objektů - šachta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                    |             |                    |
| 11 | K   | 171201104R | Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,840    | m3  | 100,0              | 184         |                    |
|    | PSC |            | Součástí je také veškerá nutná manipulace se zeminou a poplatky za uložení na řízené skládce.                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | Odvoz na skládku Pískovna Šamšula, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2*2*2,25-(1*1*2,25) "výkop"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | ((2,25-0,15-0,13-0,08-0,1)*2*2-(2,25*1*1))*(-1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
| 12 | K   | 171251101  | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                                                                                                                    | 4,910    | m3  | 120,0              | 589         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 4,91 "uložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                    |             |                    |
| 13 | K   | 174101101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                         | 4,910    | m3  | 129,5              | 636         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | Zpětný zásyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | (2,25-0,15-0,13-0,08-0,1)*2*2-(2,25*1*1) "zpětný zásyp hutněný po vrstvách"                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 14 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                       | 0,010    | m3  | 550,0              | 6           | CS ÚRS 2022 01     |
| 15 | M   | 58331200   | Štěrkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,020    | t   | 380,0              | 8           | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 0,01 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 16 | K   | 181411123  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                                                                                                                                            | 4,000    | m2  | 8,0                | 32          | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*2,0 "kolem šachty"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |                    |             |                    |
| 17 | M   | 00572471   | Květnatá louka do vlhka - obsahuje 52 rostlinných druhů.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,018    | kg  | 93,5               | 2           |                    |
|    | VV  |            | 4 * 0,0045 ' Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
| 18 | K   | 181951111  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000    | m2  | 45,0               | 180         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
|    | D   | 2          | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |                    | 4 400       |                    |
| 19 | K   | 275315225  | Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,800    | m3  | 5 500,0            | 4 400       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2*2*0,2 "podkladní beton C20/25 tl. 200 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
|    | D   | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    | 4 059       |                    |
| 20 | K   | 321368211  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | 0,063    | t   | 64 430,0           | 4 059       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*2,0*2,0*7,9/1000 "výztuž kari síť KY49, ?8mm,100/100,2x3m; 7,9 kg/m2"                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |     |                    | 4 137       |                    |
| 21 | K   | 451541111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,840    | m3  | 1 213,0            | 1 019       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*2,0*0,15-1,0*1,0*0,15 "štěrkodrt' 16-32 tl 150 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |            | 2,0*2,0*0,13-1,0*1,0*0,13 "štěrkodrt' 16-32 tl 130 mm prolitá betonem"                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |                    |             |                    |
| 22 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,400    | m3  | 1 084,0            | 434         | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*2,0*0,1 "pískové lože 0-16 mm tl. 100 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
| 23 | K   | 462451114  | Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,488    | m3  | 5 500,0            | 2 684       | CS ÚRS 2022 01     |
|    | VV  |            | 2,0*2,0*0,13-1,0*1,0*0,13*0,25 "štěrkodrt' 16-32 tl 130 mm prolitá betonem; 0,25 m3/m3 záhozu"                                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |                    |             |                    |
|    | D   | 8          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                    | 31 000      |                    |
| 24 | K   | 894811136R | Šachta plastová DN 1000 hl od 1860 do 2230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000    | kus | 25 000,0           | 25 000      |                    |

| Č.            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                             | Množství     | MJ         | Jednotková<br>cena | Cena celkem   | Cenová<br>soustava |
|---------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 25            | M   | 55241031R | <i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 pro intenzivní provoz</i>                                                                                          | <i>1,000</i> | <i>kus</i> | <i>6 000,0</i>     | <i>6 000</i>  |                    |
|               | D   | 9         | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                        |              |            |                    | <b>11 475</b> |                    |
| 26            | K   | 966055211 | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého | 1,530        | m3         | 7 500,0            | 11 475        | CS ÚRS 2022 01     |
| VV            |     |           | <i>1,53 "demolice bet. objektů - šachta"</i>                                                                                                                                      |              |            |                    |               |                    |
|               | D   | 998       | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                |              |            |                    | <b>851</b>    |                    |
| 27            | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                                           | 1,412        | t          | 338,5              | 478           | CS ÚRS 2022 01     |
| 28            | K   | 998312093 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                   | 0,706        | t          | 529,0              | 373           | CS ÚRS 2022 01     |
| VV            |     |           | <i>1,412 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství</i>                                                                                                                             |              |            |                    |               |                    |
| <b>Celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                   |              |            |                    | <b>68 764</b> |                    |

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany - obec Jabloňany  
Zakázka: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Blansko  
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  
Místo: Jabloňany

Zpracoval:  
Datum: 23.6.2022

| Č.  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Množství  | MJ     | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------|--------------------|
|     | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                    | 7 500       |                    |
|     | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                    | 7 500       |                    |
| 1   | K   | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo<br>dlážděného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,000 | m2     | 3,0                | 7 500       | CS ÚRS 2022 01     |
| VV  |     |           | 50*50 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 50 týdnů"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                    |             |                    |
|     | D   | OST       | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                    | 65 000      |                    |
| 2   | K   | 800800001 | Náklady spojené se zajištěním a realizací prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | soubor | 20 000,0           | 20 000      |                    |
| PSC |     |           | Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                    |             |                    |
| 3   | K   | 800800008 | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich<br>vlastníkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000     | soubor | 10 000,0           | 10 000      |                    |
| 4   | K   | 800800010 | Zajištění informační tabule "Bezpečnostní upozornění" vč. veškerého montážního materiálu a osazení,<br>2 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,000     | soubor | 7 500,0            | 15 000      |                    |
| 5   | K   | 800800015 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek,<br>přístupů,<br>deponií apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     | soubor | 20 000,0           | 20 000      |                    |
|     | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                    | 122 000     |                    |
| 6   | K   | 01 R      | Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí,<br>která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000     | soubor | 2 500,0            | 2 500       |                    |
| PSC |     |           | Položka obsahuje:<br>Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,<br>aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení<br>v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány<br>objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných<br>norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních<br>sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a<br>náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení<br>elektrického vedení na základní síť apod. |           |        |                    |             |                    |
| 7   | K   | 02 R      | Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,<br>uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení<br>následujících zkoušek a rozborů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | soubor | 1 000,0            | 1 000       |                    |
| PSC |     |           | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro<br>provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.<br>Zajištění a provedení ostatních zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených<br>v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a<br>rozborů, zkoušek míry zhutnění, jádrové vrty, odtrhové zkoušky, záměsová voda aj..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                    |             |                    |
| 8   | K   | 03 R      | Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou<br>osobou v oboru zeměměřictví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | soubor | 15 000,0           | 15 000      |                    |
| 9   | K   | 05 R      | Zajištění umístění štítů o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu<br>inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | soubor | 1 000,0            | 1 000       |                    |

| Č.     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množství | MJ       | Jednotková cena | Cena celkem | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 10     | K   | 09 R      | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Odsouhlasení trvalého dopravního značení DOSS, vč. příslušných rozhodnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000    | soubor   | 5 500,0         | 5 500       |                 |
| PSC    |     |           | <i>Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...)</i><br><i>Odsouhlasení trvalého dopravního značení DOSS, vč. příslušných rozhodnutí.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                 |             |                 |
| 11     | K   | 13 R      | Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000    | soubor   | 10 000,0        | 10 000      |                 |
| PSC    |     |           | <i>Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.</i><br><i>Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                 |             |                 |
| 12     | K   | 17 R      | Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000    | soubor   | 1 500,0         | 1 500       |                 |
| PSC    |     |           | <i>Vypracování ( příp. aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                 |             |                 |
| 13     | K   | 18 R      | Zpracování (případně aktualizace) havarijního plánu pro celou stavbu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000    | kus      | 2 500,0         | 2 500       |                 |
| 14     | K   | 19 R      | Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000    | soubor   | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| 15     | K   | 20 R      | Zajištění a provedení zkoušek betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000    | soubor   | 1 000,0         | 1 000       |                 |
| PSC    |     |           | <i>V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu.</i><br><i>5x zkouška betonu tř. C25/30 XF3 a 5x zkouška betonu tř. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno:</i><br><i>- 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3</i><br><i>- 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8</i><br><i>- 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322</i><br><i>- 1x stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 (u komunikace). Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.</i>                                                                                                                                          |          |          |                 |             |                 |
| 16     | K   | 36 R      | Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky, blízkost inženýrských sítí, apod.) a manipulaci na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,000    | soubor   | 10 000,0        | 40 000      |                 |
| PSC    |     |           | <i>Součástí položky je:</i><br><i>příplatek za ztížený přístup techniky na stavbě (např. demontáž a zpětná montáž zábradlí, umístění techniky do toku autojeřábem), manipulaci a pojezdu techniky na stavbě v blízkosti inženýrských sítí a v jejich ochranných pásmech, práce související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů.</i><br><i>Položka zahrnuje opravu příjezdu porušeného pojezdu mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací stavby.</i><br><i>Ztížený přístup se předpokládá v celé délce každé ze čtyř etap. Příjezd je možný pouze jedním směrem. V koordinační situaci jsou vyznačeny místa sjezdů, na kterých je možné se vyhnout.</i><br><i>4 "příplatek je počítán pro každou etapu zvlášť"</i> |          |          |                 |             |                 |
| VV     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                 |             |                 |
|        | D   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                 | 10 000      |                 |
| 17     | K   | 011303000 | Archeologická činnost bez rozlišení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000    | ...      | 10 000,0        | 10 000      | CS ÚRS 2022 01  |
|        | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 | 30 000      |                 |
| 18     | K   | 041903000 | D ozor jiné osoby - dohled geologa nebo geotechnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000    | ...      | 15 000,0        | 15 000      | CS ÚRS 2022 01  |
| 19     | K   | 041903001 | Dozor jiné osoby - dohled biologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000    | ...      | 15 000,0        | 15 000      |                 |
|        | D   | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                 | 1 000       |                 |
| 20     | K   | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000    | kompl et | 1 000,0         | 1 000       | CS ÚRS 2022 01  |
| VV     |     |           | SO02.1 Odtok do kanalizace - Svodný příkop SP5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                 |             |                 |
| VV     |     |           | 1 "prodloužení kabelu přípojky CETIN"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                 |             |                 |
| Celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                 | 194 500     |                 |

## **Příloha č. 4 Doporučení na emisní limity a prašnost**

### **Emisní limity**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

### **Prašnost**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

## **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

## **Příloha č. 5 Podmínky povinné publicity NPO**

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

### **1. Podmínky pro použití log Evropské unie**

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO. Použití ostatních zde uvedených log není povinné, ale je doporučeno.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

#### **1.1 Logo Evropské unie**

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem (např. logem MZe), musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

## 1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 1.3 Logo Ministerstva zemědělství

Jako doplňující (nepovinné) je možno uvádět i logo Ministerstva zemědělství (viz Obr. č. 3).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

### Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- c. logo a heslo EU
- d. logo NPO
- e. jako dobrovolný prvek lze využít logo Ministerstva zemědělství

| Záměr                                                                                     | Text hlavního cíle operace                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu | Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu |
| b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny            | Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny            |

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

### 2.1 Postup Objednatel a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

| Nástroj                                  | Fáze rozpracovanosti projektu                                 | Termín splnění publicity                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Projekty do 1 000 000 EUR</b>         |                                                               |                                                     |
| Informační deska nebo plakát             | V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu | Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění) |
| <b>Projekty nad 1 000 000 EUR</b>        |                                                               |                                                     |
| Dočasný billboard                        | V průběhu realizace projektu                                  | Do 1 měsíce od předání staveniště                   |
| Stálá pamětní deska nebo stálý billboard | Po ukončení realizace projektu                                | Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu          |

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

## 2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

## 2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

### 2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

### 2.3.2 Dočasný billboard

- Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

## **2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu**

### **2.4.1 Informační deska nebo plakát**

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

### **2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard**

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

#### **Stálá pamětní deska**

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

#### **Stálý billboard**

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

## **3. Další informace a doporučení**

**Materiál:** plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

**Umístění:** místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.