

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích oprav v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice
Název akce: Údržba HOZ Třeboň

Základní údaje:

Název HOZ: Třeboň I., odpad D20
ID: 2070000421-11201000
Kapacita prováděné údržby: 0,490 km
Povodí: Vltavy
Místo akce (katastrální území): Třeboň
Obec: Třeboň
ORP: Třeboň
Kraj: Jihočeský

Časový plán provádění prací:

Předpokládaný termín zahájení 11/2022
Předpokládaný termín ukončení nejpozději 25. 11. 2022

Výchozí podklady a podmínky:

- výzva vlastníkovu pozemků – MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, ze dne 24.8.2022
- zápis z udržovací prohlídky ze 30. 8. 2022
- prohlášení uživatele pozemků – fyzická osoba ze dne 13.9.2022 (půdní bloky 5404 a 5404/1 v k.ú. Třeboň)

Popis současného stavu

Hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“) ze stavby Třeboň I. pod názvem D20 je v otevřeném profilu v délce 490 m zarostlé divokým a částečně vodním porostem.

K provedení vysečení byl vyzván vlastník pozemku, tj. ČR – příslušnost hospodařit s pozemkem Státní pozemkový úřad, parcelní číslo 4676 katastrální území Třeboň výzvou Městského úřadu Třeboň, odborem životního prostředí, č.j. METR 13768/2022zem 201 – 581 FIVa ze dne 24. 08. 2022.

Technický popis prací:

Při údržbě HOZ bude provedeno v km 0,040 – 0,530 vysečení divokého a vodního porostu v průtočném profilu. Porost bude vyhrabán a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

kosení divokého porostu vč, likvidace	0,265 ha
kosení vodního porostu vč, likvidace	0,056 ha

Parametry příčného profilu HOZ:

Parametry příčného profilu HOZ: pokosením vodního a divokého rostlinstva bude obnoven profil HOZ v těchto parametrech:

- profil - šířka dna: 50 cm – km 0,040-0,530, sklon svahů: 1:1,5

Manipulace s křovím, stromy a vodním rostlinstvem:

Kácení stromů a odstranění křovin není součástí prací.

Vodní a divoký porost bude posečen, vyhrabán a hmota pokoseného porostu ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Vliv prací na životní prostředí:

Práce nemají negativní vliv na životní prostředí.

Další doplňující údaje:

Práce budou provedeny v součinnosti s uživatelem pozemků. Přístup na místo provedení prací je sjezdem z místních komunikací a v manipulačním pruhu podél HOZ o šířce 4 m.

V rámci zadání a výběrového řízení na zhotovitele nebude organizovaná prohlídka místa plnění.

Účel a cíl akce:

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení a odstranění zapleveleného a neudržovaného pozemku.

Střety zájmů:

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN a NN distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., které stavbu HOZ křížuje.

Pro druh prováděných údržbových prací (kosení vodních děl) nebyly zjišťovány podmínky pro provádění prací.

Výskyt ostatních inženýrských sítí nebyl zjišťován.

Předpokládané finanční náklady:

Cena bez DPH 23 389,90 Kč

Cena bez DPH po zaokrouhlení (předpokládaná hodnota) 23 400,00 Kč

Datum: 17. 10. 2022

Vyhotovil: terénní pracovník Bc. Karel Janeček

Kontrolu provedl: Renata Rousková

Schválil: Ing. Tomáš Purkrábek