
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.účtu 11338701/0100

URGA, s.r.o.
Holická 1090/31A
779 00 Olomouc

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-JH 11610/2022
SSOK-JH 11611/2022
7.12.8 S5

Vyřizuje
Lamplota (582406096)

V Prostějově dne
28.6.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci na akci: „**Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína – I. etapa**“, investor Krajský pozemkový úřad – pobočka Prostějov.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební objekty, které byly navrženy v rámci plánu společného zařízení v komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Pavlovice u Kojetína. V rámci akce dojde k výstavbě polní cesty C119, která bude napojena na silnici III/43335. Dále bude proveden IP8 v blízkosti silnice III/43330 a provedena výsadba vegetace v blízkosti silnice III/43330 a III/43335.

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:

- před zahájením stavebních prací na polní cestě bude přizván zástupce Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Jih (dále jen SSOK, SÚ Jih) k odsouhlasení provádění stavebních prací (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován min. 15 pracovních dní předem)
- polní cesta C122 nebude realizována
- napojení polní cesty na silnici III/43335 bude provedeno ve zpevněné a bezprašné úpravě a to min. 20 m od kraje vozovky silnice III/43335
- napojení polní cesty na silnici III/43335 bude provedeno na čisto, tj. mezi kraj vozovky silnice III/43335 nebude vložena nájezdová obruba apod.
- odvodnění a spádové poměry polní cesty bude provedeno tak, aby nedocházelo ke stékání povrchové vody na vozovku silnice III/43335
- v místě křížení polní cesty se silniční příkopou silnice III/43335 bude proveden průtočný žlab min. hloubky 50 cm
- průtočný žlab bude opatřený šikmými betonovými čely v úhlu 60°, které nebudou převyšovat přilehlou část vozovky silnice III/43335
- průtočný žlab bude uložen na osu silniční příkopy
- silniční příkopa bude upravena dle TP 83 a to tak, aby nedocházelo ke stání vody v místě průtočného žlabu. Úpravou silniční příkopy musí být zachován odtok povrchových vod
- veškeré pracovní spáry budou řádně prořezány a zality pružnou asfaltovou záplavkou
- upozorňujeme, že při údržbě silnice (zimní období) vznikají podélné hrázky, které SSOK, SÚ Jih nebude odklízet
- prvek IP8 bude proveden dle předložené projektové dokumentace

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120 Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Datová schránka ID: ur4k8nn Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

- výsadba vegetace, včetně oplocení, bude provedena min. 5 m od kraje vozovky silnice III/43335 a zároveň min. 1m od vnější hrany silniční příkopy, náspu, zářezu atd.
- v případě požadavku DI Policie ČR v Prostějově na instalaci svislého dopravního značení příslušející silnici III/43335 provede instalaci vlastník polní cesty na své náklady
- o vydání povolení k napojení polní cesty a umístění vegetace v ochranném pásmu pozemní komunikace je nutné požádat Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
- **před vydáním povolení na napojení polních cest na silnici III/43335 bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti**
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem (předávací protokol) zástupci SSOK SÚ Jih, a to před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK SÚ Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a uzavřené nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- stavební práce, které se dotknou tělesa silnice III/43335 nebudou prováděny v zimním období (od 1.11. do 31.3. následujícího roku)
- SSOK, SÚ Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v tělese silnice III/43335
- pracemi nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje
- platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení

Ing. Radomír Zapletal
Vedoucí TSÚ, Středisko údržby Jih
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.