

Č. sml. objednatele: 289-2023-520201

UID dokumentu: spudms13481012

Č. sml. zhotovitele: 231120293

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
KPÚ pro kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka  
KPÚ pro kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247

E-mail: [vysočina.kraj@spucr.cz](mailto:vysočina.kraj@spucr.cz);

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky  
Jihlava

Tel.: +420 724 970 469

E-mail: [j.cermak@spucr.cz](mailto:j.cermak@spucr.cz);

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Sídlo:** Rubeška 215/1 190 00 Praha 9

zastoupený: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **MS v Praze**, oddíl **B**, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: „**Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **20. 2. 2023**

Zadávací dokumentace ze dne: **3. 2. 2023**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **10. 3. 2023**

Stavební povolení ze dne: **15. 2. 2022 pod č.j.: MMJ/OD/29596/2022; PM 17.3. 2022**

**Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Rohozná u Jihlavy** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy**

Místo stavby: **k.ú. Rohozná u Jihlavy, Obec Rohozná, Kraj Vysočina**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností APC SILNICE s.r.o, č. zakázky 916/2021. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy dne 15. 2. 2022 č.j. MMJ/OD/29596/2022, které nabylo právní moci dne 17. 3. 2022.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 20. 2. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

**13 776 999,79 Kč,**

DPH 21 % činí

**2 893 169,96 Kč,**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

**16 670 169,75 Kč.**

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodloužení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodloužení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodloužení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

#### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **realizace polní cesty** **14. 8. 2023**  
**výsadba zeleně** **31. 10. 2023**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětovného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné

Ihůty, že svůj závazek nesplní, můůe objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **14. 8. 2023**
  - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31. 10. 2023**
  - e. Termín předání a převzetí díla: **31. 10. 2023**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jeňž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:  
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:  
**Dokončení zemních prací – pláně** - termín plnění do: ..... **21. 5. 2023**  
**Dokončení podkladních vrstev** - termín plnění do: ..... **25. 7. 2023**  
**Dokončení asfaltových vrstev** - termín plnění do: ..... **10. 8. 2023**
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněů organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
7. Źádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
8. Dílo zhotovitel předává objednateli po dokončené výsadbě zeleně.

#### **ČI.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemů bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.



9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
  - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
    - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **31 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou

- v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
  3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
  4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
  5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

#### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

#### **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

##### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
  23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
  24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
  25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
  26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
  27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
  28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
    - i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
    - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační souhlas a dokončená výsadba zeleně.
    - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
      - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
      - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

## **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém



případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 82 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,00 Kč.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 310 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 310 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 310 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 517 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 310 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,00 Kč.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
  - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
  - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
  - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

## **ČI. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
  - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
  - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
  - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
  - dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Jana Šlejtrová, rada Pobočky Jihlava

Tel.: +420 725 352 923

E-mail: [j.slejtrova@spucr.cz](mailto:j.slejtrova@spucr.cz)

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

## **ČI. XVII Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy,

je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

Kód	Název položky
565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

### **Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XIX Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný týdenní harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



V Jihlavě 29. 3. 2023

V Jihlavě 29. 3. 2023

.....  
**Mgr. Silvie Haverlandová LL.M,**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**xxxxxxxxxx**  
xxxxxxxxxx  
COLAS CZ, a.s.

Za správnost:

.....  
Ing. Jan Čekal  
KPÚ pro Kraj Vysočina

## **Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost**

### **Emisní limity**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nespĺňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nespĺňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

### **Prašnost**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje<sup>9</sup>**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nespĺňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nespĺňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

# Časový harmonogram prací

## Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

		2023																																		
		duben					květen					červen					červenec					srpen														
Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy		týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	35	35										
<b>SO 101 Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy</b>																																				
zemní práce																																				
zakládání																																				
vodorovné konstrukce																																				
kommunikace pozemní																																				
úpravy povrchů																																				
trubní vedení																																				
osatní k. a práce																																				
přesun sutě																																				
přesun hmot																																				
zemní práce při exter. Mont. Pracích																																				
vedlejší rozpočtové a ostatní náklady																																				
<b>SO 802 Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy</b>																																				
SO 802 Doplnění výsadby IP21																																				
výsadba																																				
vedlejší a rozpočtové a ostatní náklady																																				

15.IV začátek

14.VIII konec

**Uzlové body**

Dokončení zemních prací - pláně 21.5.2023

Dokončení podkl vrstev nestmelených - šd -25.7.2023

Dokončení asf. vrstev 10.8.2023

Dokončení stavebních prací - do 14.8.2023

Dokončení a výsadba zeleně - do 31.10.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy	JKSO	
		EČO	
		Místo	Rohozná u Jihlavy
		IČO	DIČ
Objednatel	SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava		
Projektant	APC SILNICE s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		9. 1. 2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 3 633 388,89	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 8 834 941,77	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 8 360,00			17	0,00
6	Montáž 85 247,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 12 561 937,66	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 28 730,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 12 590 667,66</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>12 590 667,66</td> <td>2 644 040,21</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>15 234 707,87</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	12 590 667,66	2 644 040,21	<b>Cena s DPH</b>		<b>15 234 707,87</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	12 590 667,66	2 644 040,21														
<b>Cena s DPH</b>		<b>15 234 707,87</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy**

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
916/2021_S O101	Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy	12 590 667,66	0,00	2 644 040,21	15 234 707,87	0,00	12 561 937,66	28730,00	0,00	0,00
SO 101	Polní cesta HPC2	12 561 937,66	0,00	2 638 006,91	15 199 944,57	0,00	12 561 937,66	0,00	0,00	0,00
VRN a ON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	28 730,00	0,00	6 033,30	34 763,30	0,00	0,00	28730,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>12590667,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2644040,21</b>	<b>15234707,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12561937,66</b>	<b>28730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>3 633 388,89</b>	<b>8 900 941,77</b>	<b>12 534 330,66</b>		<b>7 669,638</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>1 875 743,59</b>	<b>1 321 642,84</b>	<b>3 197 386,43</b>			<b>7 149,699</b>
1	R	460030023	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého středně hustého	m2	2 000,000	33,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B6 odstranění keřů – odhad"2000					2 000,000							
2	R	111201401R	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	2 000,000	8,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,000	0,360	
"dle výkazu kubatur B7 spálení keřů"												
2000					2 000,000							
3	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	50,000	107,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B8 Kácení stromu DN 300 mm listnatého - odhad"50					50,000							
4	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	415,000	189,00	0,00	78 435,00	78 435,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B11 Odstranění pařezu do DN 300"415					415,000							
5	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	40,000	496,00	0,00	19 840,00	19 840,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B13 Odstranění pařezu do DN 500"40					40,000							
6	R	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	794,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B15 Odstranění pařezu do DN 700"2					2,000							
7	R	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	105,000	62,00	0,00	6 510,00	6 510,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B3 bourání podkladů štěrkových 200					105,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	105,000	51,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol B1 bourání vozovky živičné 100 mm"105					105,000						
9	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 700,100	42,00	0,00	113 404,20	113 404,20	0,000	0,000
"dle výkazu kuabatur pol K1 Výkop"2700,1					2 700,100						
10	R	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných	m3	26,400	600,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D3 ruční výkop rýhy"26,4					26,400						
11	R	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,600	584,00	0,00	2 102,40	2 102,40	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F13 výkop rýhy do 2.000 mm"1,2					1,200						
"dle výkazu kubatur pol G13 výkop rýhy do 2.000 mm"2,4					2,400						
Součet					3,600						
12	R	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,590	600,00	0,00	12 354,00	12 354,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F6 výkop šachet"20,59					20,590						
13	R	151101101	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	149,220	1,00	0,00	149,22	149,22	0,001	0,125
"dle výkazu kubatur pol D4 pažení stěn rýh"52,8					52,800						
"dle výkazu kubatur pol F14 pažení stěn rýh"3					3,000						
"dle výkazu kubatur pol G14 pažení stěn rýh"6					6,000						
"dle výkazu kubatur pol I6 pažení stěn rýh"87,42					87,420						
Součet					149,220						
14	R	151101111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	149,220	1,00	0,00	149,22	149,22	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol D4 pažení stěn rýh"52,8		52,800						
			"dle výkazu kubatur pol F14 pažení stěn rýh"3		3,000						
			"dle výkazu kubatur pol G14 pažení stěn rýh"6		6,000						
			"dle výkazu kubatur pol I6 pažení stěn rýh"87,42		87,420						
			Součet		149,220						
15	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	50,000	20,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B9 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 300"50		50,000						
16	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,000	318,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B10 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 300"50		50,000						
17	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do DN 300"415	kus	415,000	69,00	0,00	28 635,00	28 635,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B12 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 300"415		415,000						
18	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do DN 500"40	kus	40,000	180,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B14 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 500"40		40,000						
19	R	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do DN 700"2	kus	2,000	330,00	0,00	660,00	660,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B16 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 700"2		2,000						
20	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 750,690	54,00	0,00	148 537,26	148 537,26	0,000	0,000



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol K7 vodorovné přemístění výkopku (odvoz výkopku) do 10 km"2750,69		2 750,690						
21	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	88 022,080	1,00	0,00	88 022,08	88 022,08	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol K8 příplatek za další km celkem"88022,08		88 022,080						
22	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 903,020	32,00	0,00	60 896,64	60 896,64	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol K2 Násyp"1903,02		1 903,020						
23		58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	5 430,157	313,00	1 699 639,14	0,00	1 699 639,14	1,000	5 430,157
			"dle výkazu kubatur pol K3 Nákup šterkodrti fr. 0-63"2643,57*1,23*1,67		5 430,157						
24	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,450	88,00	0,00	215,60	215,60	0,000	0,000
			"dle výkazu kuabatur pol F21 zásyp sypaninou"0,82		0,820						
			"dle výkazu kubatur pol G24 zásyp sypaninou"1,63		1,630						
			Součet		2,450						
25	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	19,480	135,00	0,00	2 629,80	2 629,80	0,000	0,000
			"dle výkazu kuabatur pol D9 obsyp šterkopískem"18,58		18,580						
			"dle výkazu výměr pol F20 obsyp potrubí"0,3		0,300						
			"dle výkazu výměr pol G23 obsyp potrubí"0,6		0,600						
			Součet		19,480						
26		58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	50,150	333,00	16 699,95	0,00	16 699,95	1,000	50,150
			"dle výkazu kubatur pol D10 dodání šterkopísku"42,49		42,490						
			"dle výkazu kubatur pol F22 šterkopísek frakce 0-32"2,56		2,560						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol G25 štěrkopísek frakce 0-32"5,1		5,100						
			Součet		50,150						
27	R	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,660	282,00	0,00	4 134,12	4 134,12	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F10 Obsyp objektu"14,66		14,660						
28		58331200R	<i>nákup násypového materiálu</i>	t	36,132	169,00	6 106,31	0,00	6 106,31	1,000	36,132
			"dle výkazu kubatur pol F11 potřeba násypového materiálu"17,59*1,23*1,67		36,132						
29	R	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 383,700	11,00	0,00	15 220,70	15 220,70	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol E1 ohumusování v rovině"1383,70		1 383,700						
30	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	2 095,600	44,00	0,00	92 206,40	92 206,40	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol E7 svahování zářezu"2095,6		2 095,600						
31	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	3 143,400	33,00	0,00	103 732,20	103 732,20	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol E8 svahování násypu"3143,4		3 143,400						
32	R	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 239,000	36,00	0,00	188 604,00	188 604,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol E2 ohumusování ve svahu"5239		5 239,000						
33		10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	1 632,434	68,00	111 005,51	0,00	111 005,51	1,000	1 632,434
			"dle výkazu kubatur pol E5 nákup humusu"794,72*1,67*1,23		1 632,434						
34	R	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 383,700	11,00	0,00	15 220,70	15 220,70	0,000	0,000
			1383,7		1 383,700						
35	R	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5 239,000	9,00	0,00	47 151,00	47 151,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5239					5 239,000						
36		00572410	osivo směs travní parková	kg	341,070	124,00	42 292,68	0,00	42 292,68	0,001	0,341
"dle výkazu kubatur pol E4 travní semeno"341,07					341,070						
37	R	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 383,700	12,00	0,00	16 604,40	16 604,40	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol E6 úprava pláně bez zhutnění"1383,7					1 383,700						
38	R	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	8 352,700	17,00	0,00	141 995,90	141 995,90	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A7 úprava pláně"8352,7					8 352,700						
<b>2 Zakládání</b>							<b>0,00</b>	<b>73 260,00</b>	<b>73 260,00</b>		<b>22,117</b>
39	R	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	165,000	444,00	0,00	73 260,00	73 260,00	0,134	22,117
"dle výkazu kubatur pol H9 zpevnění lomovým kamenem"120					120,000						
"dle výkazu kubatur pol I11 zpevnění lomovým kamenem"45					45,000						
Součet					165,000						
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>73 036,77</b>	<b>73 036,77</b>		<b>0,000</b>
40	R	451311111R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. do 100 mm	m2	165,000	413,00	0,00	68 145,00	68 145,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol H11 podklad z betonu 100 mm"120					120,000						
"dle výkazu kubatur pol I13 podklad z betonu 100 mm"45					45,000						
Součet					165,000						
41	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,060	977,00	0,00	2 989,62	2 989,62	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D7 lože ze štěrkopísku"2,2					2,200						
"dle výkazu kubatur pol F7 lože pod drobné objekty"0,86					0,860						
Součet					3,060						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
42	R	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,450	4 227,00	0,00	1 902,15	1 902,15	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol podkladní beton C 20/25 100 mm"0,45					0,450						
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>6 589 805,82</b>	<b>6 589 805,82</b>		<b>161,144</b>
43	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7 127,700	119,00	0,00	848 196,30	848 196,30	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A8 ŠDA 150 mm"7127,7					7 127,700						
44	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7 282,800	172,00	0,00	1 252 641,60	1 252 641,60	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A9 ŠDA 200 mm"7282,8					7 282,800						
45	R	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 225,000	209,00	0,00	256 025,00	256 025,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A19,20 rozprostření štěrkodrti včetně dodání štěrkodrti"1225					1 225,000						
46	R	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	6 352,000	323,00	0,00	2 051 696,00	2 051 696,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A10 ACP 16+ 50 mm"6352					6 352,000						
47	R	567551131R	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 300 do 350 mm s přidáním kameniva drceného 0,08 m3/m2	m2	4 720,000	51,00	0,00	240 720,00	240 720,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A15 recyklace podkladu s přidáním kameniva drceného 0,08 m3/m2"4720,00					4 720,000						
48	R	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm	m2	818,200	153,00	0,00	125 184,60	125 184,60	0,197	161,144
"dle výkazu kubatur pol A21 krajnice zpevněná kam. drti"818,2					818,200						
49	R	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	242,580	204,00	0,00	49 486,32	49 486,32	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A27 zemní krajnice"77,58					77,580						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol H8 úprava navazujícího příkopu"120		120,000						
			"dle výkazu kubatur pol I9 úprava navazujícího příkopu"45		45,000						
			Součet		242,580						
50	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	6 352,000	17,00	0,00	107 984,00	107 984,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A13 infiltrační postřík" 6352,000		6 352,000						
			Součet		6 352,000						
51	R	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	6 352,000	7,00	0,00	44 464,00	44 464,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A12 spojovací postřík" 6352,000		6 352,000						
			Součet		6 352,000						
52	R	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 352,000	254,00	0,00	1 613 408,00	1 613 408,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A11 ACO 11+ 50 mm"6352,00		6 352,000						
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>43 560,00</b>		<b>2,822</b>
53	R	628631211R	Spárování dlažby z lomového kamene cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm	m2	165,000	264,00	0,00	43 560,00	43 560,00	0,017	2,822
			"dle výkazu kubatur pol H10 vyspárování"120		120,000						
			"dle výkazu kubatur pol I12 vyspárování"45		45,000						
			Součet		165,000						
		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>4 213,36</b>	<b>70 658,48</b>	<b>74 871,84</b>		<b>9,322</b>
54	R	871360310R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	m	2,000	97,00	0,00	194,00	194,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G17 montáž trub PP DN 250 mm SN 8"2		2,000						
55		28617005R	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN8	m	2,030	842,00	1 709,26	0,00	1 709,26	0,007	0,015
			"dle výkazu kubatur pol G18 dodání trub PP DN 250 SN 8"2,03		2,030						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
56	R	871370310R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 300	m	1,000	99,00	0,00	99,00	99,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F17 montáž trub PP DN 300 mm SN 8"1		1,000						
57		28617006R	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN8	m	1,020	1 271,00	1 296,42	0,00	1 296,42	0,011	0,012
			"dle výkazu kubatur pol F18 dodání trub PP DN 300 SN 8"1,02		1,020						
58	R	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 250	kus	1,000	159,00	0,00	159,00	159,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G 19 montáž tvarovek"1		1,000						
59		28617184	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250	kus	1,020	663,00	676,26	0,00	676,26	0,004	0,004
			"dle výkazu kubatur pol D20 dodání kolena 45°DN250"1,02		1,020						
60	R	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300	kus	1,000	232,00	0,00	232,00	232,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G 19 montáž tvarovek"1		1,000						
61		28617247	redukce kanalizační PP DN 300/250	kus	1,020	521,00	531,42	0,00	531,42	0,005	0,005
			"dle výkazu kubatur pol G20 dodání redukce 315/250"1,02		1,020						
62	R	890211811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	1,000	2 465,00	0,00	2 465,00	2 465,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F1 bourání stávajícího lapače"1		1,000						
63	R	919413111	Vtoková jámka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	41 802,00	0,00	41 802,00	41 802,00	9,226	9,226
			"dle výkazu kubatur pol F5,9 zřízení lapače splavenin, osazení zákrytové desky a mříže vč. dodání"1		1,000						
64	R	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	321,00	0,00	321,00	321,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F3 dstranění mříže"1		1,000						
65	R	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	5,080	3 986,00	0,00	20 248,88	20 248,88	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D8 obetonování"4,18		4,180						
			"dle výkazu kubatur pol F19 obetonování"0,3		0,300						
			"dle výkazu kubatur pol G22 obetonování"0,6		0,600						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					5,080						
66	R	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu "dle výkazu kubatur pol D11 bednění"15,2	m2	15,200	338,00	0,00	5 137,60	5 137,60	0,004	0,061
					15,200						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 753 431,94</b>	<b>629 956,65</b>	<b>2 383 388,59</b>		<b>324,534</b>
67	R	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky "dle výkazu kubatur pol G9 nákup drobné kostky"9 "dle výkazu kubatur pol H4 nákup drobné kostky"240 "dle výkazu kubatur pol J4 nákup drobné kostky"67 Součet	m	316,000	478,00	0,00	151 048,00	151 048,00	0,090	28,370
					9,000						
					240,000						
					67,000						
					316,000						
68		58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 "dle výkazu kubatur pol G10 nákup drobné kostky"9*0,1 "dle výkazu kubatur pol H5 nákup drobné kostky"240*0,1 "dle výkazu kubatur pol J5 nákup drobné kostky"67*0,1 Součet	m2	31,600	545,00	17 222,00	0,00	17 222,00	0,222	7,015
					0,900						
					24,000						
					6,700						
					31,600						
69	R	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého "dle výkazu kubatur pol F15 osazení pražců do 25.000 mm2"1 "dle výkazu kubatur pol G15 osazení pražců do 25.000 mm2"2 Součet	m	3,000	408,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,121	0,363
					1,000						
					2,000						
					3,000						
70		59218002R	krajník betonový půlený "dle výkazu kubatur pol F16 dodání krajníku půleného"1,01 "dle výkazu kubatur pol G16 dodání krajníku půleného"2,02 Součet	m	3,030	199,00	602,97	0,00	602,97	0,056	0,170
					1,010						
					2,020						
					3,030						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
71	R	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	383,000	101,00	0,00	38 683,00	38 683,00	0,000	0,130
			"dle výkazu kubatur pol G11 asfaltová zálivka spáry"9		9,000						
			"dle výkazu kubatur pol H7 asfaltová zálivka spáry"240		240,000						
			"dle výkazu kubatur pol J6 asfaltová zálivka spáry"134		134,000						
			Součet		383,000						
72	R	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	6,000	6 984,00	0,00	41 904,00	41 904,00	14,150	84,898
			"dle výkazu kubatur pol I4 čelo propustku DN 600 – základ"6		6,000						
73	R	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	43,710	2 181,00	0,00	95 331,51	95 331,51	0,885	38,699
			"dle výkazu kubatur pol I3 zřízení propustku z trub DN 600"43,71		43,710						
74		59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	44,147	2 709,00	119 594,22	0,00	119 594,22	0,600	26,488
			"dle výkazu kubatur pol I4 dodání ŽB trub 40/250"43,71*1,01		44,147						
75	R	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	26,230	4 618,00	0,00	121 130,14	121 130,14	2,311	60,628
			"dle výkazu kubatur pol I3 obetonování propustku"26,23		26,230						
76	R	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm	m	3,500	180,00	0,00	630,00	630,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B5 Zarovnání styčné plochy živичné 200 mm"3,5		3,500						
77	R	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	124,500	903,00	0,00	112 423,50	112 423,50	0,438	54,555
			"dle výkazu kubatur pol G3 uzavřený žlab sv. š. 300 mm, v. 595 mm, tř. F900"4,5		4,500						
			"dle výkazu kubatur pol H2 uzavřený žlab sv. š. 300 mm, v. 595 mm, tř. F900"120		120,000						
			Součet		124,500						
78		59227028R	žlab odvodňovací polymerbetonový 2000x400x595mm	m	124,500	11 617,00	1 446 316,50	0,00	1 446 316,50	0,017	2,141
			"dle výkazu kubatur pol G4 dodání žlabu "4,5		4,500						



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol H3 dodání žlabu "120		120,000						
			Součet		124,500						
79		59227010R1	revizní díl pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595	kus	2,000	12 995,00	25 990,00	0,00	25 990,00	0,017	0,034
			"dle výkazu kubatur pol G5 dodání revizního dílu"2		2,000						
			Součet		2,000						
80		59227010R2	čelní stěna plná pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm	kus	1,000	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,017	0,017
			"dle výkazu kubatur pol G7 čelní stěna plná"1		1,000						
			Součet		1,000						
81		59227010R3	čelní stěna plná s odtokem pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm	kus	1,000	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,017	0,017
			"dle výkazu kubatur pol G8 čelní stěna s odtokem"1		1,000						
			Součet		1,000						
82		59227010R4	betonové čelo – základ pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm	kus	24,000	2 143,00	51 432,00	0,00	51 432,00	0,017	0,413
			"dle výkazu kubatur pol H4 betonové čelo – základ"24		24,000						
			Součet		24,000						
83	R	935113112R	Krácení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	24,000	70,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,438	10,517
			"dle výkazu kubatur pol G6 krácení žlabu" 24		24,000						
			Součet		24,000						
84	R	935932111R	Osazení odvodňovacího žlabu ocelového bez roštu šířky do 200 mm	m	33,500	555,00	0,00	18 592,50	18 592,50	0,292	9,789
			"dle výkazu kubatur pol J2 montáž žlábků na základ z C 25/30"33,5		33,500						
85		13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,289	299 250,00	86 483,25	0,00	86 483,25	1,000	0,289
			"dle výkazu kubatur pol J3 materiál na žlábků"289,44/1000		0,289						
86	R	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	45,500	1 032,00	0,00	46 956,00	46 956,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol I1 bourání propustku z trub DN 400"45,5		45,500						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
87	R	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	59,00	0,00	354,00	354,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol G1 odstranění žlabu sv.š. 200 mm, D400"6					6,000						
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	<b>91 351,57</b>	<b>91 351,57</b>	<b>0,000</b>		
88	R	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	115,500	134,00	0,00	15 477,00	15 477,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol K24 vodorovná doprava sutí do 1 km"115,5					115,500						
89	R	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	947,100	18,00	0,00	17 047,80	17 047,80	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol K25 příplatek za další km"947,10					947,100						
90	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	49,640	134,00	0,00	6 651,76	6 651,76	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol K26 vodorovná doprava hmot"49,64					49,640						
91	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	595,680	18,00	0,00	10 722,24	10 722,24	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol k 26 vodorovná doprava hmot do 5 km"49,64*4					198,560						
"dle výkazu kubatur pol K27 příplatek za další km"397,12					397,120						
Součet					595,680						
92	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	161,700	109,00	0,00	17 625,30	17 625,30	0,000	0,000
115,50					115,500						
"dle výkazu kubatur pol B6 naložení sutí"46,2					46,200						
Součet					161,700						
93	R	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	49,640	386,00	0,00	19 161,04	19 161,04	0,000	0,000
49,64					49,640						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
94	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 "dle výkazu kubatur K29 poplatek za uložení na skládku – beton	t	49,590	1,00	0,00	49,59	49,59	0,000	0,000
95	R	997221861R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) - Kov "dle výkazu kubatur pol K30 poplatek za uložení na skládku – kovy"0,09	t	0,090	1,00	0,00	0,09	0,09	0,000	0,000
96	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "dle výkazu kubatur po K9 poplatek za uložení na skládku - zemina"2750,69*1,67 Součet	t	4 593,652	1,00	0,00	4 593,65	4 593,65	0,000	0,000
97	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 "dle výkazu kubatur pol K28 poplatek za uložení na skládku – živice"23,1	t	23,100	1,00	0,00	23,10	23,10	0,000	0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>7 669,64</b>	<b>7 669,64</b>		<b>0,000</b>
98	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7 669,638	1,00	0,00	7 669,64	7 669,64	0,000	0,000
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>					<b>8 360,00</b>	<b>19 247,00</b>	<b>27 607,00</b>		<b>1,202</b>
<b>46-M</b>		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					<b>8 360,00</b>	<b>19 247,00</b>	<b>27 607,00</b>		<b>1,202</b>
99	R	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm	m	38,000	484,00	0,00	18 392,00	18 392,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Polní cesta HPC2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol D6 chránička DN 160*2*19		38,000						
			Součet		38,000						
100		59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	38,000	158,00	6 004,00	0,00	6 004,00	0,031	1,178
			"dle výkazu kubatur pol D6 chránička DN 160*2*19		38,000						
			Součet		38,000						
101	R	460791216	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	19,000	45,00	0,00	855,00	855,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D5 trouba PVC 160*19		19,000						
			Součet		19,000						
102		34571359	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 150/175mm, HDPE+LDPE	m	19,000	124,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,001	0,024
			"dle výkazu kubatur pol D5 trouba PVC 160*19		19,000						
			Součet		19,000						
<b>Celkem</b>							<b>3 641 748,89</b>	<b>8 920 188,77</b>	<b>12 561 937,66</b>		<b>7 670,840</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

**Objekt:** Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>0,00</b>	<b>28 730,00</b>	<b>28 730,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	VRN01	Průzkumné práce „náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských "kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných "vytyčení sítí" 1	kpl	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
2	R	VRN03	Geodetické práce během stavby	kpl	1,000	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,000	0,000
3	R	VRN04	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
4	R	VRN05	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 625,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,000	0,000
5	R	VRN06	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11,00	0,00	11,00	11,00	0,000	0,000
6	R	VRN07	DIO vč. vyřízení	kpl	1,000	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,000	0,000
7	R	VRN08	Zkoušky a revize	kpl	1,000	5 625,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,000	0,000
8	R	VRN09	Informační tabule	kpl	1,000	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>28 730,00</b>	<b>28 730,00</b>		<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy	JKSO	
		EČO	
		Místo	Rohozná u Jihlavy
		IČO	DIČ
Objednatel	SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava		
Projektant	APC SILNICE s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		9. 1. 2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 793 135,00	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 388 697,13	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 1 181 832,13	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 4 500,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 1 186 332,13</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 186 332,13</td> <td>249 129,75</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>1 435 461,88</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 186 332,13	249 129,75	<b>Cena s DPH</b>			<b>1 435 461,88</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 186 332,13	249 129,75														
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 435 461,88</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy**

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
916/2021_S O802	Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy	1 186 332,13	0,00	249 129,75	1 435 461,88	0,00	1 181 832,13	4500,00	0,00	0,00
SO 802	Doplnění výsadby IP21	1 181 832,13	0,00	248 184,75	1 430 016,88	0,00	1 181 832,13	0,00	0,00	0,00
VRN a ON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	4 500,00	0,00	945,00	5 445,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1186332,13</b>	<b>0,00</b>	<b>249129,75</b>	<b>1435461,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1181832,13</b>	<b>4500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Doplnění výsadby IP21

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>793 135,00</b>	<b>388 697,13</b>	<b>1 181 832,13</b>		<b>49,020</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>793 135,00</b>	<b>366 638,13</b>	<b>1 159 773,13</b>		<b>49,020</b>
1	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	175,000	619,00	0,00	108 325,00	108 325,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A9 hloubení jamek do 1 m3 se 100% výměnou půdy"175					175,000						
2		10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	175,000	338,00	59 150,00	0,00	59 150,00	0,220	38,500
3	R	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	175,000	619,00	0,00	108 325,00	108 325,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A1 Výsadba stromů"175					175,000						
4		02660337R	borovice lesní (Pinus silvestris), obvod 10-12 cm	kus	40,000	2 813,00	112 520,00	0,00	112 520,00	0,010	0,400
"dle výkazu kubatur pol A2 dodání stromů borovice lesní (Pinus silvestris), obvod 10-12 cm"40					40,000						
5		02650360R	dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm	kus	25,000	3 938,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,027	0,675
"dle výkazu kubatur pol A3 dodání stromů dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm"25					25,000						
6		02650442R	hrušeň bicolor (Pyrus communis Dicolor), obvod 10-12 cm	kus	15,000	3 938,00	59 070,00	0,00	59 070,00	0,010	0,150
"dle výkazu kubatur pol A4 dodání stromů hrušeň bicolor (Pyrus communis Dicolor), obvod 10-12 cm"15					15,000						
7		02650381R	jabloň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm	kus	20,000	3 938,00	78 760,00	0,00	78 760,00	0,005	0,100
"dle výkazu kubatur pol A5 dodání stromů jabloň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm"20					20,000						
8		02652023R	javor klen (Acer pseudoplatanus), obvod 10-12 cm	kus	20,000	3 263,00	65 260,00	0,00	65 260,00	0,018	0,360
"dle výkazu kubatur pol A6 dodání stromů javor klen (Acer pseudoplatanus), obvod 10-12 cm"20					20,000						
9		02650300R	lipa velkolistá (Tilia platyphyllos), obvod 10-12 cm	kus	40,000	3 038,00	121 520,00	0,00	121 520,00	0,000	0,001



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Doplnění výsadby IP21

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol A7 dodání stromů lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), obvod 10-12 cm"40		40,000						
10		02650530R	třešeň ranná srdcovka (Prunus avium), obvod 10-12 cm	kus	15,000	3 938,00	59 070,00	0,00	59 070,00	0,009	0,135
			"dle výkazu kubatur pol A8 dodání stromů třešeň ranná srdcovka (Prunus avium), obvod 10-12 cm"15		15,000						
11	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	175,000	225,00	0,00	39 375,00	39 375,00	0,000	0,011
			"dle výkazu kubatur pol A10 ukotvení kmene dřevin 3 kůly"175		175,000						
12		60591255R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m	kus	525,000	169,00	88 725,00	0,00	88 725,00	0,006	3,098
			"dle výkazu kubatur pol A11 kůl vyvazovací 250/6 cm"525		525,000						
13		60591320R	příčka z půlené frézované kulatiny	kus	525,000	25,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,004	1,995
			"dle výkazu kubatur pol A12 příčka z půlené frézované kulatiny"525		525,000						
14	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	175,000	113,00	0,00	19 775,00	19 775,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A15 zhotovení závlahové mísy dřevin"175		175,000						
15	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,000	56,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,000	0,005
			"dle výkazu kubatur pol A19 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m"175		175,000						
16		61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	175,000	96,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,001	0,088
			"dle výkazu kubatur pol A20 obal stromu – rákosová rohože"175		175,000						
17	R	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	175,000	39,00	0,00	6 825,00	6 825,00	0,000	0,004
			"dle výkazu kubatur pol 13,14 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně úvazku"175		175,000						
18	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	175,000	56,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A16 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 m"175		175,000						
19		10391100	kůra mulčovací VL	m3	17,500	1 069,00	18 707,50	0,00	18 707,50	0,200	3,500
			"dle výkazu kubatur pol A17 mulčovací kůra"17,5		17,500						
20	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	17,500	338,00	0,00	5 915,00	5 915,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Doplnění výsadby IP21

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol A21 zálivka stromů"17,5		17,500						
			Součet		17,500						
21	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	17,500	338,00	0,00	5 915,00	5 915,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A22 dovoz vody pro zálivku do 1 km"17,5		17,500						
			Součet		17,500						
22	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	35,000	113,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A23 příplatek za další km"35		35,000						
			Součet		35,000						
23		08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	17,500	113,00	1 977,50	0,00	1 977,50	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A24 voda na zálivku"17,5		17,500						
			Součet		17,500						
24	R	R01	Aplikace půdního kondicionéru	t	0,175	277 875,00	0,00	48 628,13	48 628,13	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A18 aplikace půdního kondicionéru"0,175		0,175						
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>22 059,00</b>	<b>22 059,00</b>		<b>0,000</b>
25	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	49,020	450,00	0,00	22 059,00	22 059,00	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>793 135,00</b>	<b>388 697,13</b>	<b>1 181 832,13</b>		<b>49,020</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy

Objekt: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>N00</b>		<b>Nepojmenované práce</b>					<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	R	VRN03	Vytýčení sítí	kpl	1,000	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,000	0,000
2	R	VRN04	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,000	0,000
3	R	VRN05	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,000	0,000
4	R	VRN07	DIO vč. vyřízení	kpl	1,000	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>