

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (EG.D)

LEGENDA OBJEKTŮ

OP-1 OTEVŘENÝ ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP VEDOUCÍ JIŽNĚ OD INTRAVILÁNU OBCE, ODVÁDÍ VODU DO BEZJMENNÉHO POTOKA (MIN. HLOUBKA 0,50m, ŠÍŘKA VE DNĚ 2,0m, SKLON SVAHŮ 1:3)

OP-2 OTEVŘENÝ ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP NAVAZUJE ZÁPADNĚ NA PŘÍKOP OP-1 A JIŽNĚ NA PŘÍKOP OP-3, DO KTERÉHO Z OP-2 ODTÉKÁ POVRCHOVÉ VODY (MIN. HLOUBKA 0,45m, ŠÍŘKA VE DNĚ 2,0m, SKLON SVAHŮ 1:3)

OP-3 OTEVŘENÝ ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP SE KOLMO NAPOJUJE NA PŘÍKOP OP-2, ODVÁDÍ VODU DO KÉJTOVSKÉHO POTOKA (PRŮMĚRNÁ HLOUBKA 0,50m, ŠÍŘKA VE DNĚ 3,0m)

OP-4 OTEVŘENÝ ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP VEDOUCÍ SEVEROZÁPADNĚ OD INTRAVILÁNU OBCE, ODVÁDÍ VODU DO HROBSKÉHO POTOKA (PRŮMĚRNÁ HLOUBKA 0,57m, ŠÍŘKA VE DNĚ 1,0m, SKLON SVAHŮ 1:2)

OP-5 OTEVŘENÝ ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP NAVAZUJE NA PŘÍKOP OP-4, DEŠŤOVÉ VODY ODVÉDENY DO VOLNÉ KRAJINY BEZ NAPOJENÍ NA VODNÍ TOK (PRŮMĚRNÁ HLOUBKA 0,8m, ŠÍŘKA VE DNĚ 1,0m, SKLON SVAHŮ 1:2)

P21 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x ø800mm) NA PŘÍKOPU OP–4 V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH CEST
– ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠIKMA (POD ÚHLEM 45°)

P22 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x ø800mm) PROPOJUJÍCÍ PŘÍKOP OP–2 S PŘÍKOPEM OP–3
– ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠIKMA (POD ÚHLEM 45°)

P23 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x ø800mm) VEDOUCÍ POD KOMUNIKACÍ III.TŘÍDY (SILNICE OBRATAŇ/STŘÍTEŽ) – III/4095
– ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠIKMA (POD ÚHLEM 45°)

P24 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x ø800mm) NA PŘÍKOPU OP–5 V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH CEST
– ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠIKMA (POD ÚHLEM 45°)

P25 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x ø800mm) NA PŘÍKOPU OP–5 V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH CEST
– ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠIKMA (POD ÚHLEM 45°)

P26 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x ø800mm) NA PŘÍKOPU OP–5 V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH CEST
– ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠIKMA (POD ÚHLEM 45°)

P27 STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK POD ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDEM NEBUDE STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČEN

LEGENDA PLOCH

- ZATRAVNĚNÉ SVAHY KORYTA BEZ ZPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
- NOVÉ BETONOVÉ PRAHY ŠÍŘKY 300 A 400mm NA PŘÍKOPU OP–3, OP–4, OP–5, VYZTUŽENÉ KARI SÍTĚMI (PODROBNÝ NÁVRH VIZ. SCHÉMATICKÝ VÝKRES PRAHŮ)
- NAVRHOVANÁ ČELA PROPUSTKŮ – PODROBNÝ NÁVRH PROPUSTŮ VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST PROPUSTŮ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU, KORYTA LOMOVÝM KAMENEM FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm
- DNO KORYTA BEZ ZPEVNĚNÍ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU, KORYTA LOMOVÝM KAMENEM FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm OSAZENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 150mm S PROBETONOVANÝMI SPÁRAMI
- ZATRAVNĚNÍ NEZASTAVĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH PLOCH (HUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM)
  –OP–1 (4370,0m2); OP–2 (1306,0m2); OP–3 (2595,0m2); OP–4 (2494,0m2); OP–5 (1468,0m2)
- VÝKOPEK Z PŘÍKOPU BUDE POUŽÍT NA VYTVOŘENÍ VALU, NAVAZUJÍCÍ NA STĚNY KORYTA, PŘEBYTEK VÝKOPU BUDE ODVEZEN NA SKLÁDKU OBCE OBRATAŇ
  – DO VALU BUDOU VYSÁZENY KONZOLTÉ STROMY
- OPRAVA KOMUNIKACE PO PROVEDENÉMI PROPUSTKU P23 NA SILNICI III.TŘÍDY (SILNICE OBRATAŇ/STŘÍTEŽ) – III/4095
  – PLOCHA OPRAVY 65,0m2
  – NAPOJENÍ OPRAVENÉ KOMUNIKACE BUDE PROVEDENO ASFALTOVOU ZÁLIVKOU V DÉLCE 12,0m
  – VYBOURANÁ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE BUDE DO STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE DOŘÍZNUTA V DÉLCE 12,0m
- ZPEVNĚNÍ PLOCHY MEZI PROPUSTEK A OPRAVENOU KOMUNIKACÍ ZE ŠTĚRKU FRAKCE 0–63
  – PLOCHA OPRAVY 95,0m2
- VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ (JABLONĚ, TŘEŠNĚ, ŠVESTKY, APOD. + PTAČÍHO JEŘÁBU)
  –STROMY PODÉL PŘÍKOPY BUDOU PROSTŘEDANY
  –PŘI VÝSADBĚ BUDE KAŽDÝ STROM OPATŘEN 3 KÓLY, KE KTERÝM BUDE STROM UCHYCEN
  –KMEN STROMU BUDE OPATŘEN OCHRANOU SÍŤÍ PROTI OKUSU ZVĚŘE
  – OP–1 = 32ks
  – OP–2 = 12ks
  – OP–4 = 46ks
  – OP–5 = 33ks

LEGENDA

765/20 HRANICE STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN

S

ZODP.PROJEKTANT Ing.Vítězslav Pavel	VYPRACOVAL David Valenta	KONTROLOVAL Ing.Vítězslav Pavel
KRAJ Vysočina	OBEC Obrataň	K.Ú. Obrataň

STAVEBNÍK Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

STAVBA
VN5-VN9, revitealizace ÚSES a PEO v k.ú. Obrataň
"Protierozní opatření v k.ú. Obrataň"

OBSAH
Situace celková koordinační (příkop OP-1.2)

VODA DOPRAVA GEOTECHNIKA
VDG Projektování s.r.o.
PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV
TEL.: *721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdg-cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	19/2022	ČÍSLO PARÉ
DATUM	08/2022	
MĚŘÍTKO	1 : 500	
FORMÁT	10 A4	
STUPEŇ PD	JPD	
ČÍSLO PŘÍLOHY	C3.2	