

## BILANCE ZEMIN

| Číslo objektu                     | Výkop<br>m <sup>3</sup> | Aktivní<br>zóna<br>m <sup>3</sup> | Odstranění<br>podkladu<br>m <sup>3</sup> | Násyp<br>m <sup>3</sup> | Dodat.<br>násyp a zásyp<br>m <sup>3</sup> | Bilance<br>hmot<br>m <sup>3</sup> | Sejmutí<br>hum. zem.<br>m <sup>3</sup> | Ohumu-<br>sování<br>m <sup>3</sup> | Bilance<br>zatravnění<br>m <sup>3</sup> | Odstranění<br>živice<br>m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| SO 101 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C1      | 1603                    | 2300                              | 385                                      | 302                     | 160                                       | 1828                              | 507                                    | 303                                | 303                                     | 385                                    |
| SO 102 HLAVNÍ POLNÍ CESTA C3 A C5 | 1819                    | 1333                              | 331                                      | 159                     | 124                                       | 2026                              | 583                                    | 583                                | 583                                     | 0                                      |
| CELKEM                            | 3422                    | 3633                              | 716                                      | 461                     | 284                                       | 3854                              | 1090                                   | 886                                | 886                                     | 385                                    |

### Závěr:

*Na stavbě bude provedeno celkem 3422 m<sup>3</sup> výkopových a 461 m<sup>3</sup> násypových prací. Z výkopových prací a odstraněného podsypu bude zpětně použito 284 m<sup>3</sup> zeminy na dodatečný násyp a zásyp. Přebytek zeminy v množství 3854 m<sup>3</sup> bude odvezen na skládku. Na stavbu je potřeba dovést 3633 m<sup>3</sup> vhodné zeminy do aktivní zóny. Na stavbě vznikne přebytek ornice v množství 886 m<sup>3</sup>.*