

Kreslil	Vypracoval	Zodp. projektant	Petr Kunc K Hladíkovu 250, 53006 Pardubice IČO: 18864775	
Petr Kunc	Petr Kunc	Ing. Petr Kunc		
Kraj: Pardubický		Obec: Svinčany		
Zadavatel:	Obec Svinčany, Svinčany 52, 535 01, IČO 00580481		Stupeň	DPS
Akce:	Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany		Datum	2/2021
			Formát	A4
Obsah:	Průvodní zpráva		Měřítko	Čís.přílohy A.

OBSAH:

<u>1. Základní identifikace stavby</u>	<u>Str. 1</u>
<u>2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy</u>	<u>Str. 2</u>
<u>3. Provedené průzkumy a napojení technické infrastruktury</u>	<u>Str. 2</u>
<u>4. Splnění požadavků dotčených orgánů a organizací</u>	<u>Str. 3</u>
<u>5. Dodržení všeobecných stavebních podmínek</u>	<u>Str. 4</u>
<u>6. Plnění podmínek územního rozhodnutí</u>	<u>Str. 4</u>
<u>7. Věcné a časové vazby stavby</u>	<u>Str. 5</u>
<u>8. Předpokládané lhůty výstavby, časový harmonogram</u>	<u>Str. 5</u>
<u>9. Odhadované hrubé náklady stavby</u>	<u>Str. 5</u>
<u>10. Provozovatel stavby</u>	<u>Str. 5</u>
<u>11. Údaje o postupném předávání části stavby do užívání</u>	<u>Str. 5</u>

1. Základní identifikace stavby

Název stavby:	Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany
Stupeň PD:	projektová dokumentace pro provedení stavby
Kraj:	Pardubický
Obec s rozš. působ.:	Přelouč
Pověřený stav. úřad:	MěÚ Choltice
Obecní úřad:	OÚ Svinčany
Katastrální území:	Svinčany, 760854
Místo stavby:	extravilán – východně od obce, plochá, severně ukloněná plošina (252-283 m n.m.)
Investor:	Obec Svinčany, Svinčany 52, 535 01, IČO 00580481
Zodp. projektant:	Ing. Petr Kunc
Projektant:	Petr Kunc K Hladíkovu 250, 53006 Pardubice IČO: 18864775
Charakter stavby:	agrotechnické úpravy a výsadba dřevinné vegetace

Základní charakteristika stavby a její účel:

Rozloha zájmového území: 5,6895 ha

Projektová dokumentace řeší návrh agrolesnických pásů (založení trvalých travních porostů na orné půdě, trvale stabilizovaných výsadbou liniové dřevinné vegetace). Tento krajinný prvek je zároveň součástí Plánu společných zařízení KPÚ, majetkoprávní poměry byly vypořádány v rámci schválené Komplexní pozemkové úpravy Svinčany (zápis do KN 29.03.2017, rozhodnutí o schválení KPÚ pod č.j. SPU 134535/2016).

Navržena je agrotechnická příprava půdy (odstranění zhutnění podryváním, hluboká orba, zavláčení) a navazující vegetační úpravy (celoplošné zatravnění, výsadby dřevin na orné půdě a následná povýsadbová péče). Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých a produkčních (multifunkčních) porostů a zvýšení ekologické stability krajiny. Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků.

2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy

Pozemky se nachází v extravilánu obce Svinčany. Celková rozloha řešeného území činí 52863 m².

Dotčené pozemky jsou v současnosti v obecním vlastnictví, vedeny jako ostatní plocha a trvalý travní porost (neodpovídá skutečnému využití – orná půda).

Přístupnost staveniště je zajištěna po obecních pozemcích existujících polních cest a dále po samotných pozemcích.

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 26.1.2021)

Parc. č.	výměra (m ²)	druh pozemku	číslo LV	vlastnické právo	zábor (m ²)	poznámka
k.ú. Svinčany [760854]						
1569	5989	trvalý travní porost	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	5989	
1621	15524	trvalý travní porost	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	15524	
1622	1756	ostatní plocha	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	1756	
1644	11832	trvalý travní porost	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	11832	
1646	7492	trvalý travní porost	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	7492	
1651	8480	trvalý travní porost	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	8480	
1685	799	ostatní plocha	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	799	
1784	4032	ostatní plocha	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	4032	přístup. travnatý pás
1788	991	ostatní plocha	10001	Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany	991	
CELK. k.ú.	56895				56895	
CELKEM	56895				56895	

3. Provedené průzkumy a napojení technické infrastruktury

Biogeografický průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva)

Terénní průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva)

Výrobní výbory při zpracování PD (viz příl. E. Dokladová část)

Prověření dotčených podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury
(viz příl. E. Dokladová část)

Před zahájením prací je nutné zajistit vytyčení veškeré technické infrastruktury (včetně ochranných pásem), která se v zájmovém území nachází, aby nedošlo v průběhu prací k jejímu poškození!

4. Splnění požadavků dotčených orgánů a organizací

V rámci projektové přípravy byly osloveny dotčené orgány a organizace, které vznesly následující připomínky:

CETIN, a.s.,

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
vyjádření ze dne 2.2.2021

- Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení. V ochranném pásmu komunikačních sítí, které činí 1 m na všechny strany od krajního vedení, je mimo jiné zakázáno umisťovat stavby či vysazovat trvalé porosty.
- Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána.
- Vytyčení před zahájením stavby zajistí: CETIN a.s. - středisko Čechy východ, tel. 238 462 400
- za uvedených podmínek společnost CETIN, a.s. souhlasí s provedením stavby

vypořádání: zákres sítí proveden v situaci výsadeb, v OP se nenavrhují výsadby dřevin, zhotovitel před zahájením stavby zajistí vytyčení podzemních sítí

ČEPRO, a. s.,

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
vyjádření ze dne 10.2.2021

- stavba se nachází v OP produktovodu ČEPRO a.s. (300 m), v OP platí ochranné podmínky dle z. 189/1999 Sb., zejm. §3 odst. 4 až 11 a podmínky dle ČSN 65 0204 a ČSN EN 14 161
- před zahájením stavby bude požádáno o vstup do OP, kontakt: Bohumil Šidlák, 606637778
- ke kolaudaci bude zhotovitel dodat geodetické zaměření stavby v digitální a tištěné formě, a to v šíři OP produktovodu
- s výše uvedenou stavbou společnost souhlasí

vypořádání: stavba se nachází v širším ochr. pásmu (300 m od osy vedení), před výstavbou zhotovitel bude kontaktovat pracovníka správy sítě, viz výše

ČEPS, a.s.,

Elektrárenská 774/2, Praha 10
vyjádření ze dne 8.3.2021

- udělen s činností v ochranném pásmu vedení V401 400 kV v rozsahu PD

- v ploše OP nebudou vysázeny žádné dřeviny
- jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny
- Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno
- Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů je povinná realizovat osoba provádějící činnost v OP
- Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k přenosové soustavě
- V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a stroje a nebude zde skladován žádný materiál. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP.
- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemnicí soustava.
- Oplocení lze do ochranného pásma vedení umístit za dodržení platných norem. Je-li oplocení provedeno z nevodivého materiálu, považuje se z hlediska nebezpečného dotyku za izolovaný. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341- 3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů).
- Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
- Zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP a jméno kontaktní osoby vedoucího stavby včetně jeho tel. spojení musí být nejméně 30 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny na adresu ČEPS a.s. nebo e-mail (rotbauer@ceps.cz). Stejným způsobem bude oznámeno i ukončení činnosti v OP, a to do 5 dnů od ukončení činnosti v OP.
- V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu nebo e-mailovou adresu viz výše. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP.
- Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP nesmí:
 - zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
 - vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;

- pojíždět pod vedením vozidla nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení; používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- sklápět automobily nebo používat mechanismy i s prac. polohou vyšší než 4 m;
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

vypořádání: zhotovitel prací je povinen dodržovat podmínky dané Souhlasem s činnostmi v OP

ČEZ ICT Services, a. s.,

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4

vyjádření ze dne 18.1.2021

- v místě uvažované stavby se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

vypořádání: --

ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení Dokumentace,

Děčín - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

vyjádření ze dne 18.1.2021

- v zájm. území se nenachází vedení ve správě společnosti

vypořádání: --

GasNet, s.r.o.,

Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

vyjádření ze dne 18.1.2021

- v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynářská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

vypořádání: --

MERO ČR, a.s.,

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

vyjádření ze dne 15.2.2021

- v dotčené oblasti se nachází produktovod DN200 a DOK
- společnost MERO ČR a.s. souhlasí se stanoviskem spol. ČEPRO, č.j. S1-2/5062/21 ze dne 10.2.2021

vypořádání: --

Telco Pro Services, a.s.,

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

vyjádření ze dne 18.1.2021

- v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

vypořádání: --

T-Mobile Czech Republic a.s.,

Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4

vyjádření ze dne 19.2.2021

- nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

vypořádání: --**Vodafone Czech Republic a.s.,**

Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

vyjádření ze dne --

- v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti

vypořádání: --**VS Chrudim, a.s.,**

Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

vyjádření ze dne 24.2.2021

- předán zakres sítí ve správě společnosti, vedení sítí vč. OP promítnuto do koord. situací stavby
- s realizací souhlasí při respektování podmínek
- zachovat volný prostor mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m pro DN ≤ 500 mm
- při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního řadu
- v případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim. Toto se netýká výjimek odsouhlasených již během přípravy PD
- Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to: Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - pan Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, e-mail: petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytýčení vodovodního řadu v naší správě - pan Radek Drahý, tel.: 603 899 849, e-mail: radek.drahy@vschrudim.cz. Zhotovitel provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).

vypořádání: podmínky zapracovány do PD, orientační zakres vedení je součástí koord. situací stavby, před zahájením prací zhotovitel zajistí úkony dle požadavků správy sítě

Městský úřad Přelouč, Odbor ŽP,

Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

vyjádření č.j. MUPC 2700/2021/OŽP/Ša ze dne 24.2.2021

- bez připomínek a upřesňujících podmínek

vypořádání: --**5. Dodržení všeobecných stavebních podmínek**

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. Musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

6. Plnění podmínek územního rozhodnutí

Projektová dokumentace navazuje na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Svinčany, podle § 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o schválení KPÚ nahrazuje dle § 12 odst. 3 cit. zákona územní rozhodnutí. Realizační podmínky byly stanoveny schválením Plánu společných zařízení. Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Svinčany.

7. Věcné a časové vazby stavby

Časové vazby přicházejí v úvahu v souvislosti s přípravou pozemků – práce mohou započít až po sklizni polních plodin a předání pozemku od dosavadního uživatele. Vhodnou dobou pro výsadbu je pozdní podzim.

8. Předpokládané lhůty výstavby, časový harmonogram

Stavba zahrnuje terénní a vegetační úpravy. Navržený časový harmonogram je relativní, přesný termín realizace závisí na uvolnění prostředků z obecního rozpočtu.

Tab. 2: Generelní harmonogram realizačních prací

<i>Rok I.</i>	<i>příprava území, agrotechnické a vegetační úpravy</i>
<i>Rok II.</i>	<i>následná péče</i>
<i>Rok III.</i>	<i>následná péče</i>
<i>Rok IV.</i>	<i>následná péče</i>
<i>Rok V.</i>	<i>zhodnocení úspěšnosti výsadeb, případně postupné odstraňování chrániček a oplocenek (dle potřeby v závislosti na odrůstání stromků), přechod k dlouhodobé pěstební péči</i>

9. Odhadované hrubé náklady stavby

Cena stavebních prací byla stanovena položkovým rozpočtem v CÚ 2021. Rozpočet je samostatnou přílohou (H.) tohoto projektu. Skutečné náklady budou stanoveny na základě nabídky a smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.

10. Provozovatel stavby

Provozovatelem stavby bude Obecní úřad Svinčany, Svinčany 52, 535 01.

11. Údaje o postupném předávání části stavby do užívání

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení sadovnických prací a po provedení následné péče o výsadby.