

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
<b>Sídlo:</b>	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace SZ v k. ú. Fulnek – polní cesty C3 a C5
<b>Č. j. / Sp. značka:</b>	SPU 181914/2023/KJ // SP4023/2023-571101
<b>UID dokumentu:</b>	spudms00000013601447
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ v k. ú. Fulnek – polní cesty C3 a C5**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

### **Dotaz č. 1:**

**Není chyba u pol.č.60 v množství ?**

60	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	1,000
		PP	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm		
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919551114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919551114</a>		
61	M	56241113	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm	m	40,000

### **Vysvětlení:**

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Výměra položky č. 60 s kódem 919551114 byla upravena na 40,0m

**DOTAZ č.2**

- a) Proč je v pol. č.11 obsažena zemina pro krajnice, když jsou krajnice z asf.recyklátu?  
 b) Zemní krajnice (740+161)\*0,1=90,1m3 !!! Množství m3 v pol.č.11 je špatně.

11	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	1 642,600
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151404</a>		
	W		"násyp"7+28		35,000
	W		"ornice na ohumusování svahů"(1260+4566)*0.1		582,600
	W		"zemní krajnice"740+161		901,000
	W		"dodatečný násyp"037+87		124,000
	W		<b>Součet</b>		<b>1 642,600</b>

46	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	901,000
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569931132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569931132</a>		
	W		901 "zemní krajnice"		901,000

**Vysvětlení:**

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující:

Zemina pro krajnice je v položce č. 11 uvedena mylně. Výměra položky č.11 s kódem 122151404 byla upravena na 741,6m3. V popisu položky byla vypuštěna informace o množství vykopávané zeminy, množství je patrné z výkazu výměr.

**DOTAZ č.3**

**Co nacenit v pol. č. 24, když materiál (ze stavby) a dopravu obsahují jiné položky SP?**

24	M	583441999R	zemina do AZ dle ČSN 73 6133	t	2 666,000
		PP	zemina do AZ		
10	K	122151106b	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 333,000
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3		
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106b">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106b</a>		
		VV	"výkop pro AZ v případě málo únosného podloží"297+1036		1 333,000
12	K	122151406	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 333,000
		PP	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3		
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151406">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151406</a>		
		VV	"aktivní zóna, v případě málo únosného podloží"297+1036		1 333,000
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 443,374
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>		
		VV	"odvoz"		
		VV	"dm"5827*0,1		582,700
		VV	"HV"17,38		17,380
		VV	"odvodňovací rýha a žebra"417,5		417,500
		VV	"rýhy pro propustky"109+0,094		109,094
		VV	"výkop"1819		1 819,000
		VV	"výkop pro AZ"1333		1 333,000
		VV	"dovoz"		
		VV	"násyp"35		35,000
		VV	"ornice"582,6		582,600
		VV	"zemní krajnice"90,1		90,100
		VV	"dodatečný násyp"124		124,000
		VV	"AZ"1333		1 333,000
		VV	<b>Součet</b>		<b>6 443,374</b>

**Vysvětlení:**

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující:

V položce č. 24 se oceňuje nákup samotného materiálu do aktivní zóny. V navazujících položkách jsou práce spojené s vybudováním aktivní zóny.

#### DOTAZ č.4

Můžete specifikovat suť v pol.č.65-66 ?

Odvoz je do 6km, je to na skládku investora, když nenásleduje položka Poplatek za skládku?

65	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1 454,640
PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km			
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511</a>			
66	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	7 273,200
PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519</a>			
VV		1454,64*5 'Přepočtené koeficientem množství			7 273,200
67	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 454,640
PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění			
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611</a>			

#### **Vysvětlení:**

Zadavatel k dotazu č. 4 uvádí následující:

Přesuny hmot a odvozy na skládku byly kompletně nově přepočítány a vykázány

- Položky č. 65-67 s kódy 997002511, 997002519 a 997002611, které řeší odvoz suti byly zrušeny. Práce spojené s odvozem suti byly přesunuty do položek č. 20,25 a 26.
- Položka č.20 s kódem 162751117 byla změněna na vlastní R-položku s kódem 162751R. Byl upraven popis položky. Do položky bylo doplněno množství suti původně v položce č.65, byly doplněny objemy pařezů, byl vypuštěn dovoz zeminy pro krajnice. Byla vypuštěna informace o odvozní/dovozní vzdálenosti. Potřebnou vzdálenost na odvoz/dovoz materiálu je dána možnostmi konkrétního zhotovitele. Cenová soustava byla změněna na „vlastní“
- Výměry položek č. 25 s kódem 171201221 a č. 26 s kódem 171251201 byly upraveny v návaznosti na změnu položky č. 20.
- Do položek číslo 21 a 22 s kódem 171151103 a 171151199R byly doplněny poznámky „vč. zajištění a dodávky potřebného materiálu“. Byl upraven popis položky č. 22 s kódem 171151199R
- Obdobně byly upraveny položky č. 3,9,10 a 11 v SO102-02

#### **Dotaz č. 5:**

Ve výkaze výměr je ACP 16 v tl. 7cm, ale v řezech a TZ je ACP 16 tl. 6 cm.

#### **Vysvětlení:**

Zadavatel k dotazu č. 5 uvádí následující:

Položka č. 45 s kódem 565155111 byla nahrazena položkou 565145111 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m.

**Lhůta pro podání nabídek se mění na 12. 05. 2023, 9:00 hod. v souladu s § 98 odst. 4) zákona o zadávání veřejných zakázek.**

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě

el. podepsáno

.....

**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

**Příloha:**

180028\_VZ - Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023 (zadání) - unixml

180028\_VZ - Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1.etapa - 2023 zadání -1 - xlsx