


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ RCV2
P4/30



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
SJEZD NA POZEMEK




Aktivní zóna:

Skutečný rozsah sanace podloží určí TDI investora na základě skutečností zjištěných při výkopových pracích a provedených zkouškách.

Projektem je předpokládáno:

V úseku st. ZÚ - 0,640.00km a 0,720.00 - KÚ je navržena sanace podloží v tl. 350mm vrstvou hrubého drceného kameniva.

Zvláštní pozornost je nutná věnovat úseku 0,640.00km - 0,720.00km, který prochází potoční nivou v místě s vrstvou neúnosné naplaveniny mocnosti cca 1,2m. Sanace podloží vyžaduje odtěžení organogenního materiálu a jeho nahrazení netřídným lomovým odvalem frakce cca 0-600mm. Uložení bude provedeno řízeným způsobem s hutněním min. ve třech vrstvách do úrovně první konstrukční vrstvy.

vypracoval:	Ing. Jakub Číšecký	PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB  Budovcova 2530, 397 01 Písek tel.: 382 210 552, www.gkpisek.cz, info@gkpisek.cz			
kontroloval:	Ing. Ladislav Čabrádek				
datum:	06/2021				
číslo zakázky:	1330/2021	Krajský pozemkový úřad, pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdobor			
objednavatel:					
Polní cesta C 34 Drážkov				formát:	2xA4
				katastrální území:	Drážkov
				stupeň:	DSP+PDPS
				měřítko:	1:50
Vzorové příčné řezy				číslo přílohy:	paré:

Ověřovací doložka

Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát
Žežická 498
Příbram V - Zdaboř

Datum vyhotovení:

17.08.2021 9:01:39

Jméno a příjmení osoby, která převod dokumentu provedla:

Lenka Pajskrová

Viditelný (zajišťovací) prvek:

Počet listů převáděného dokumentu:

1