

Č.j. objednatele: 564-2023-520203
UID dokumentu: spudms00000013676650
Č.j. zhotovitele: -

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov

+420 727957247

vysočina.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DP

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

STATUS stavební a.s.

Nádražní 998 , 396 01 Humpolec

Františkem Kubů – předsedou představenstva
Ing. Karlem Hájkem – místopředsedou
představenstva

Jiřím Kosem – členem představenstva

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

i9zsmma

1/31



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Č.j. objednatele: 564-2023-520203
UID dokumentu: spudms00000013676650
Č.j. zhotovitele: -

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Hájek – místopředseda
představenstva

tel./fax: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 213950130/0300
IČO: 46679120
DIČ: CZ 46679120 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 487

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: **Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška** (dále jen „veřejná zakázka“). Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **3. 4. 2023**

Zadávací dokumentace ze dne: **20. 3. 2023**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **15. 5. 2023**

Stavební povolení ze dne: **17. 3. 2023, č. j. MP/03167/2023/ZeN, právní moc dne 19. 4. 2023.**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v v k.ú. Velká Chyška dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu

a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesta DC62, svodný příkop PR11 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška**

Místo stavby: katastrální území Velká Chyška, obec Velká Chyška, Kraj Vysočina
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností VDG Projektování s.r.o., IČO: 07188021, sídlo Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, pod zakázkovým číslem 21/2022. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
 - c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
 - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.

- f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 4.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např., (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Pacov, Odborem výstavby, životního prostředí a památkové péče dne 17. 3. 2023 č.j. MP/03167/2023/ZeN, které nabylo právní moci dne 19. 4. 2023.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 3.4.2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	3 185 010, 00 Kč
DPH 21 % činí	668 852,10 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 853 862,10 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené v čl. V. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelům potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 10.12. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelům, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílní“ s označením fakturačního

celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 10.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodloužení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran

zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočítání lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **29. 9.2023**
 - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **30.11.2023**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

 1. **Zemní práce** - lhůta pro plnění do: 31. 7. 2023 - počet dnů upřesněn **od nabytí účinnosti smlouvy**
 2. **Konstrukční vrstvy komunikace** - lhůta pro plnění do: 31. 8. 2023 počet dnů upřesněn **od nabytí účinnosti smlouvy**
 3. **Opevnění dna příkopu, stabilizační prahy, opěrná zed'** - lhůta pro plnění do: 20. 9. 2023 počet dnů upřesněn **od nabytí účinnosti smlouvy**
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **5 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty pro plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov.
21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a ve lhůtě dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuje, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s lhůtou pro zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 48 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 48 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 48 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.

30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,

- iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkrácené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů;
 - vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě;
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti

s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
 - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
 - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
 - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
 - dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Tel.: +420 721 444 167
E-mail: l.rudisar@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, stanovené lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace ve výběrovém řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o stětu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelům a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací použije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (víceprací či méněprací) vždy řešeny adekvátně v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové výběrové řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s vyšší vysoutěženou cenou, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
 - d. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace).

V Jihlavě dne 7. 6. 2023

V Humpolci dne 6. 6. 2023

.....
objednatel

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
zhotovitel

František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – místopředseda
představenstva
STATUS stavební a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou

zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity NPO

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- c. logo a heslo EU
- d. logo NPO

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 000 000 EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Projekty nad 1 000 000 EUR		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

2.3.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,

- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA	JKSO	
		EČO	
		Místo	Velká Chyška
		IČO	DIČ
Objednatel	Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov		
Projektant	VDG Projektování s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		1. 12. 2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 216 171,90	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 2 861 480,83	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 49 765,09
7	ZRN (ř.) 3 077 652,73	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 49 765,09
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 57 592,18

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 3 185 010,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 10%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>3 185 010,00</td> <td>668 852,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>3 853 862,10</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	3 185 010,00	668 852,10	Cena s DPH			3 853 862,10
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	3 185 010,00	668 852,10														
Cena s DPH			3 853 862,10														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objednatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2022_VZ	10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA	3 185 010,00	0,00	668 852,10	3 853 862,10	57 592,18	3 077 652,73	0,00	49 765,09	0,00
1	SO1 Svodný příkop (PR11)	2 514 771,85	0,00	528 102,09	3 042 873,94	0,00	2 514 771,85	0,00	0,00	0,00
01	Přípravné práce	146 179,78	0,00	30 697,75	176 877,53	0,00	146 179,78	0,00	0,00	0,00
02	Zemní práce	566 365,74	0,00	118 936,81	685 302,55	0,00	566 365,74	0,00	0,00	0,00
03	Opevnění dna příkopu	642 755,85	0,00	134 978,73	777 734,58	0,00	642 755,85	0,00	0,00	0,00
04	Stabilizační prahy	413 756,17	0,00	86 888,80	500 644,97	0,00	413 756,17	0,00	0,00	0,00
05	Opěrná zeď	167 793,27	0,00	35 236,59	203 029,86	0,00	167 793,27	0,00	0,00	0,00
06	Zpevněné přejezdy (brody)	302 651,01	0,00	63 556,71	366 207,72	0,00	302 651,01	0,00	0,00	0,00
07	Stabilizace strže	188 122,10	0,00	39 505,64	227 627,74	0,00	188 122,10	0,00	0,00	0,00
08	Dokončovací práce	87 147,93	0,00	18 301,07	105 449,00	0,00	87 147,93	0,00	0,00	0,00
2	SO2 Polní cesta (DC62)	353 614,07	0,00	74 258,95	427 873,02	0,00	348 445,73	0,00	5 168,34	0,00
01	Přípravné práce	20 199,66	0,00	4 241,93	24 441,59	0,00	20 199,66	0,00	0,00	0,00
02	Zemní práce	54 129,22	0,00	11 367,14	65 496,36	0,00	54 129,22	0,00	0,00	0,00
03	Konstrukční vrstvy komunikace	253 183,99	0,00	53 168,64	306 352,63	0,00	253 183,99	0,00	0,00	0,00
04	Dokončovací práce	26 101,20	0,00	5 481,25	31 582,45	0,00	20 932,86	0,00	5 168,34	0,00
3	SO3 Zatravnění údolnice	154 382,15	0,00	32 420,25	186 802,40	0,00	154 382,15	0,00	0,00	0,00
01	Přípravné práce	18 602,23	0,00	3 906,47	22 508,70	0,00	18 602,23	0,00	0,00	0,00
02	Zatravnění	116 690,42	0,00	24 504,99	141 195,41	0,00	116 690,42	0,00	0,00	0,00
03	Dokončovací práce	19 089,50	0,00	4 008,80	23 098,30	0,00	19 089,50	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší rozpočtové náklady	162 241,93	0,00	34 070,81	196 312,74	57 592,18	60 053,00	0,00	44 596,75	0,00
Celkem		3185010,00	0,00	668852,10	3853862,10	57592,18	3077652,73	0,00	49765,09	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Přípravné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	146 179,78	146 179,78	0,351
1 Přípravné práce								0,00	47 679,60	47 679,60	0,351
1	R	111151432	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 188,2*6 "odstranění odolné vegetace z prostoru příkopů"	m2	1 129,200	6,75	0,00	7 622,10	7 622,10	0,000	0,000
2	R	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně 370 "odstranění keřů a drobných stromů"	m2	370,000	30,03	0,00	11 111,10	11 111,10	0,000	0,000
3	R	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm 2 "odstranění suchých stromů"	kus	2,000	184,10	0,00	368,20	368,20	0,000	0,000
4	R	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm 2	kus	2,000	389,85	0,00	779,70	779,70	0,000	0,000
5	R	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm 1 "odstranění suchých stromů"	kus	1,000	330,81	0,00	330,81	330,81	0,000	0,000
6	R	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm 1	kus	1,000	738,36	0,00	738,36	738,36	0,000	0,000
7	R	1	Štěpkování dřevních zbytků "štěpkování zbytků po odstranění dřevin a pařezů" 3*2,2	m2	6,600	443,01	0,00	2 923,87	2 923,87	0,000	0,001
8	R	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 188,2*(1,5+1,16)*0,1 "skrývka kulturní vrstvy půdy v místě rozšíření příkopu"	m3	50,061	100,42	0,00	5 027,13	5 027,13	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Přípravné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění 188,2*(1,5+1,16)*0,1	m3	50,061	44,30	0,00	2 217,70	2 217,70	0,000	0,000
10	R	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů 188,2*(1,5+1,16)*0,1	m3	50,061	26,78	0,00	1 340,63	1 340,63	0,000	0,000
11	R	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 4 "ochrana vzrostlých stromů"	kus	4,000	994,32	0,00	3 977,28	3 977,28	0,030	0,120
12	R	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 2 "ochrana vzrostlých stromů"	kus	2,000	1 132,15	0,00	2 264,30	2 264,30	0,038	0,077
13	R	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m 2 "ochrana vzrostlých stromů"	kus	2,000	1 279,82	0,00	2 559,64	2 559,64	0,047	0,094
14	R	184818239	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m 1 "ochrana vzrostlých stromů"	kus	1,000	1 496,40	0,00	1 496,40	1 496,40	0,060	0,060
15	R	R 01 - 02	Převedení vody stavenišťem "dočasné převedení vody stavenišťem při výstavbě výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu"1	soub or	1,000	4 922,38	0,00	4 922,38	4 922,38	0,000	0,000
9		Bourání konstrukcí					0,00	62 534,84	62 534,84		0,000
16	R	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným (5*0,4*1)+(32*0,5*0,5) "demolice záchytného prahu" "demolice zbytků zatrubnění"	m3	10,000	1 575,14	0,00	15 751,40	15 751,40	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Přípravné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	981511117	Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na sucho postupným rozebíráním 160*(1+1+1)*0,33 "rozebrání zbytků původního opevnění"	m3	158,400	295,35	0,00	46 783,44	46 783,44	0,000	0,000
							0,00	35 965,34	35 965,34		0,000
18	R	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	378,400	73,84	0,00	27 941,06	27 941,06	0,000	0,000
19	R	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot 5*22 "odvoz 5km do TS Pacov"	t	110,000	13,88	0,00	1 526,80	1 526,80	0,000	0,000
20	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 ((5*0,4*1)+(32*0,5*0,5))*2,2 "uložení odpadu ze zdi a potrubí"	t	22,000	295,34	0,00	6 497,48	6 497,48	0,000	0,000
Celkem							0,00	146 179,78	146 179,78		0,351

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Zemní práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	566 365,74	566 365,74		0,000	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							0,00	566 365,74	566 365,74		0,000	
1	R	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 (30*2,3*0,8)*0,6 "60% ručního výkopu" "výkop v blízkosti vzrostlých stromů" "maximální opatnost a ochrana kořenového systému"	m3	33,120	639,91	0,00	21 193,82	21 193,82	0,000	0,000	
2	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (188,2*4,75*1,36)*0,4 "40% výkopu" "výkop rypadlem"	m3	486,309	92,15	0,00	44 813,37	44 813,37	0,000	0,000	
3	R	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 (30*2,3*0,8)*0,4 "výkop v blízkosti vzrostlých stromů" "40% ručního výkopu"	m3	22,080	669,45	0,00	14 781,46	14 781,46	0,000	0,000	
4	R	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně (188,2*4,75*1,36)*0,35 "35% výkopu" "výkop rypadlem"	m3	425,520	138,22	0,00	58 815,37	58 815,37	0,000	0,000	
5	R	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně (188,2*4,75*1,65)*0,25 "25% výkopu" "výkop rypadlem"	m3	368,754	330,19	0,00	121 758,88	121 758,88	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Zemní práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	R	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění (188,2*4,75*1,65)*0,8 "přemístění výkopku z úseku 22m-KÚ"	m3	1 180,014	101,40	0,00	119 653,42	119 653,42	0,000	0,000
					1 180,014						
7	R	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění (188,2*4,75*1,65)*0,2 "přemístění výkopku z úseku 0-22m" "materiál je nutno odvážet mimo soukromý pozemek Peřínkova"	m3	295,004	316,02	0,00	93 227,16	93 227,16	0,000	0,000
					295,004						
8	R	171103212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 (188,2*4,75*1,65)*0,4 "použití výkopku pro modelaci koryta"	m3	590,007	92,15	0,00	54 369,15	54 369,15	0,000	0,000
					590,007						
9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (188,2*4,75*1,65)*0,5 "odvoz materiálu mimo stavbu"	m3	737,509	22,05	0,00	16 262,07	16 262,07	0,000	0,000
					737,509						
10	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (188,2*4,75*1,65)*0,1 "zásyp erozní strže"	m3	147,502	145,70	0,00	21 491,04	21 491,04	0,000	0,000
					147,502						
Celkem							0,00	566 365,74	566 365,74	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Opevnění dna příkopu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	642 755,85	642 755,85		732,453
1 Zemní práce							0,00	75 042,12	75 042,12		0,000
1	R	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně (188,2*(2,2+1+2,2))*0,4 "svahování příkopu 40%"	m2	406,512	59,08	0,00	24 016,73	24 016,73	0,000	0,000
2	R	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně (188,2*(2,2+1+2,2))*0,6 "svahování příkopu 60%"	m2	609,768	83,68	0,00	51 025,39	51 025,39	0,000	0,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	535 266,06	535 266,06		732,453
3	R	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného 188,2*(2,2+1+2,2) "urovnání líce záhozu v korytě"	m2	1 016,280	181,14	0,00	184 088,96	184 088,96	0,000	0,000
4	R	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu 188,2*(2,2+1+2,2)*0,3*1,3 "opevnění příkopu kamenným pohozem 300mm, počítáno s	m3	396,349	886,03	0,00	351 177,10	351 177,10	1,848	732,453
998 Přesun hmot							0,00	32 447,67	32 447,67		0,000
5	R	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	732,453	44,30	0,00	32 447,67	32 447,67	0,000	0,000
Celkem							0,00	642 755,85	642 755,85		732,453

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Stabilizační prahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	413 756,17	413 756,17		68,698
1 Zemní práce							0,00	33 802,22	33 802,22		0,000
1	R	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horně třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (3,2+2,4+2,5+2,4+2,4+2,6+2,6+2,6+2,8+3,1)*2 "hloubení rýh pro prahy - rýha vyhloubená v šířce cca 800mm pro	m3	53,200	324,88	0,00	17 283,62	17 283,62	0,000	0,000
					53,200						
2	R	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 (3,2+2,4+2,5+2,4+2,4+2,6+2,6+2,6+2,8+3,1)*2 "odvoz výkopku na mezideponii, po zhotovení prahů odvoz zpět na	m3	106,400	98,15	0,00	10 443,16	10 443,16	0,000	0,000
					106,400						
3	R	171103212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 (3,2+2,4+2,5+2,4+2,4+2,6+2,6+2,6+2,8+3,1)*2 "zásyp okolo prahů"	m3	53,200	92,15	0,00	4 902,38	4 902,38	0,000	0,000
					53,200						
4	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (3,2+2,4+2,5+2,4+2,4+2,6+2,6+2,6+2,8+3,1)*2 "dočasné uložení výkopku pro prahy"	m3	53,200	22,05	0,00	1 173,06	1 173,06	0,000	0,000
					53,200						
2 Zakládání							0,00	365 075,34	365 075,34		68,698
5	R	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 3,2+2,4+2,5+2,4+2,4+2,6+2,6+2,6+2,8+3,1 "prahy pro stabilizaci koryta"	m3	26,600	3 937,90	0,00	104 748,14	104 748,14	2,502	66,550
					26,600						
6	R	274354111	Bednění základových pasů - zřízení 11*(4*1,5)*2 "bednění prahů"	m2	132,000	888,98	0,00	117 345,36	117 345,36	0,001	0,190
					132,000						
7	R	274354211	Bednění základových pasů - odstranění 11*(4*1,5)*2	m2	132,000	128,18	0,00	16 919,76	16 919,76	0,000	0,005
					132,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Stabilizační prahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	334353926	Příplatek k bednění mostních pilířů a sloupů za zkosení hran do 600 x 300 mm 132 "zkosení hran hlavy prahů - trojhranná lišta 15*15mm"	m	132,000	118,14	0,00	15 594,48	15 594,48	0,002	0,280
					132,000						
9	R	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) 11*(4*1,5)*2 "impregnační nátěr povrchu betonových prahů" "ochranný nátěr proti odpařování vody"	m2	132,000	338,66	0,00	44 703,12	44 703,12	0,000	0,062
					132,000						
10	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) (28,1+21,4+21,9+21,4+21,4+23,7+23,7+21,4+21,4+24+27,4)*0,001 "vyvazovací třmínky"	t	0,256	48 731,54	0,00	12 475,27	12 475,27	1,061	0,272
					0,256						
11	R	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari (139+105+106+105+105+113+113+105+113+122+134)*0,001 "výztuž svařovanými sítěmi"	t	1,260	42 293,02	0,00	53 289,21	53 289,21	1,063	1,339
					1,260						
		998	Přesun hmot				0,00	14 878,61	14 878,61		0,000
12	R	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	68,698	216,58	0,00	14 878,61	14 878,61	0,000	0,000
			Celkem				0,00	413 756,17	413 756,17		68,698

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Opěrná zeď

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	167 793,27	167 793,27	35,277
1 Zemní práce								0,00	16 260,04	16 260,04	0,000
1	R	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně ((2,5*6)+(3*5,12))*0,8 "hloubení rýh pro prahy - rýha vyhloubená v šířce cca 800mm pro	m3	24,288	339,64	0,00	8 249,18	8 249,18	0,000	0,000
					24,288						
2	R	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 (((2,5*6)+(3*5,12))*0,8)*2 "odvoz výkopku na mezideponii, po zhotovení zdi odvoz zpět na	m3	48,576	98,15	0,00	4 767,73	4 767,73	0,000	0,000
					48,576						
3	R	171103212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 ((2,5*6)+(3*5,12))*0,8 "zásyp okolo zdi"	m3	24,288	92,15	0,00	2 238,14	2 238,14	0,000	0,000
					24,288						
4	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky ((2,5*6)+(3*5,12))*0,8 "dočasné uložení výkopku pro zeď"	m3	24,288	22,05	0,00	535,55	535,55	0,000	0,000
					24,288						
5	R	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně (6+5,12)*0,8 "úprava základové spáry"	m2	8,896	52,77	0,00	469,44	469,44	0,000	0,000
					8,896						
2 Zakládání								0,00	143 892,94	143 892,94	35,277
6	R	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20 (6+5,12)*0,8*0,2 "vyrovnávací beton pod opěrnou zeď"	m3	1,779	3 455,51	0,00	6 147,35	6 147,35	2,301	4,094
					1,779						
7	R	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,144	3 741,02	0,00	45 430,95	45 430,95	2,502	30,383

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Opěrná zeď

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			((2,5*6)+(3*5,12))*0,4 "opěrná zeď pro stabilizaci koryta"		12,144						
8	R	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	60,720	649,75	0,00	39 452,82	39 452,82	0,001	0,087
			((2,5*6)+(3*5,12))*2 "bednění zdi"		60,720						
9	R	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	60,720	128,18	0,00	7 783,09	7 783,09	0,000	0,002
			((2,5*6)+(3*5,12))*2		60,720						
10	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,052	48 731,53	0,00	2 534,04	2 534,04	1,061	0,055
			52*0,001 "vyvazovací třmínky"		0,052						
11	R	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,522	42 293,22	0,00	22 077,06	22 077,06	1,063	0,555
			522*0,001 "výztuž svařovanými sítěmi"		0,522						
12	R	334353926	Příplatek k bednění mostních pilířů a sloupů za zkosení hran do 600 x 300 mm	m	34,000	118,14	0,00	4 016,76	4 016,76	0,002	0,072
			34 "zkosení hran hlavy zdi - trojhranná lišta 15*15mm"		34,000						
13	R	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	60,720	270,93	0,00	16 450,87	16 450,87	0,000	0,029
			((2,5*6)+(3*5,12))*2 "impregnační nátěr povrchu betonové zdi" "ochranný nátěr proti odpařování vody"		60,720						
		998	Přesun hmot				0,00	7 640,29	7 640,29		0,000
14	R	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	35,277	216,58	0,00	7 640,29	7 640,29	0,000	0,000
			Celkem				0,00	167 793,27	167 793,27		35,277

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Zpevněné přejezdy (brody)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							148 577,52	154 073,49	302 651,01		99,111
1 Zemní práce							0,00	4 432,68	4 432,68		0,000
1	R	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně (14*(3*1))*2 "zhutnění ložných ploch pod panely"	m2	84,000	52,77	0,00	4 432,68	4 432,68	0,000	0,000
2 Zakládání							148 577,52	128 175,35	276 752,87		99,111
2	R	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 (14*(3*1)*0,1)*2 "vyrovnávací beton"	m3	8,400	3 544,11	0,00	29 770,52	29 770,52	2,502	21,016
3	R	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (14*(3*1)*0,15)*2 "podkladní beton pod panely"	m3	12,600	3 544,11	0,00	44 655,79	44 655,79	2,502	31,524
4	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení (7+7+6+6)*0,25*2	m2	13,000	905,72	0,00	11 774,36	11 774,36	0,007	0,094
5	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění (7+7+6+6)*0,25*2	m2	13,000	393,00	0,00	5 109,00	5 109,00	0,001	0,011
6	R	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (14*3*8*0,001)*2 "výztuž podkladu brodů, síť KARI 100*100 a 8mm (8kg/m2)"	t	0,672	41 938,40	0,00	28 182,60	28 182,60	1,063	0,714
7	R	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva (14*3)*2	m2	84,000	103,37	0,00	8 683,08	8 683,08	0,108	9,072
8		59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m 14*2 "panely pro konstrukci brodu"	kus	28,000	5 306,34	148 577,52	0,00	148 577,52	1,310	36,680

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Zpevněné přejezdy (brody)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
998			Přesun hmot				0,00	21 465,46	21 465,46		0,000
9	R	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	99,111	216,58	0,00	21 465,46	21 465,46	0,000	0,000
Celkem							148 577,52	154 073,49	302 651,01		99,111

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Stabilizace strže

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	188 122,10	188 122,10		84,403
1 Zemní práce							0,00	2 638,50	2 638,50		0,000
1	R	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	50,000	52,77	0,00	2 638,50	2 638,50	0,000	0,000
			50		50,000						
			"úprava pláně pod podkladní beton"								
2 Zakládání							0,00	54 480,95	54 480,95		41,903
2	R	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	5,000	3 701,64	0,00	18 508,20	18 508,20	2,502	12,509
			50*0,1		5,000						
			"vyrovnávací beton"								
3	R	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,400	41 938,63	0,00	16 775,45	16 775,45	1,063	0,425
			50*8*0,001		0,400						
			"výztuž podkladu brodů, síť KARI 100*100 a 8mm (8kg/m2)"								
4	R	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	15,000	1 279,82	0,00	19 197,30	19 197,30	1,931	28,969
			50*0,3		15,000						
			"podklad pod spodní beton z drceného kameniva fr. 0/63"								
4 Vodorovné konstrukce							0,00	112 722,65	112 722,65		42,500
5	R	451316113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	50,000	795,46	0,00	39 773,00	39 773,00	0,000	0,000
			50		50,000						
6	R	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	15,000	4 863,31	0,00	72 949,65	72 949,65	2,833	42,500
			50*0,3		15,000						
			"vyrovnání trychtýře (zajišťovací prahu) na začátku koryta"								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Stabilizace strže

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		998	Přesun hmot				0,00	18 280,00	18 280,00		0,000
7	R	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	84,403	216,58	0,00	18 280,00	18 280,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	188 122,10	188 122,10		84,403

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO1 Svodný příkop (PR11)

Část: Dokončovací práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
0000 Dokončovací práce							1 094,49	0,00	1 094,49		0,032
1		005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	31,900	34,31	1 094,49	0,00	1 094,49	0,001	0,032
			"spotřeba cca 5 kg na 100m2"638		638,000						
			638 * 0,05 " Přepočtené koeficientem množství		31,900						
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	86 053,44	86 053,44		0,000
1 Zemní práce							0,00	86 053,44	86 053,44		0,000
2	R	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	638,000	123,07	0,00	78 518,66	78 518,66	0,000	0,000
			638		638,000						
			"ohumusování ploch kolem příkopu"								
3	R	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	638,000	11,81	0,00	7 534,78	7 534,78	0,000	0,000
			638		638,000						
			"oseť ploch"								
Celkem							1 094,49	86 053,44	87 147,93		0,032

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO2 Polní cesta (DC62)

Část: Přípravné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	20 199,66	20 199,66	0,000
1 Přípravné práce								0,00	20 199,66	20 199,66	0,000
1	R	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 122,2*5*0,20 "skrývka pro komunikaci"	m3	122,200	94,22	0,00	11 513,68	11 513,68	0,000	0,000
2	R	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění 122,2*5*0,2	m3	122,200	44,29	0,00	5 412,24	5 412,24	0,000	0,000
3	R	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů 122,2*5*0,2	m3	122,200	26,79	0,00	3 273,74	3 273,74	0,000	0,000
Celkem								0,00	20 199,66	20 199,66	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO2 Polní cesta (DC62)

Část: Zemní práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	54 129,22	54 129,22		0,000	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							0,00	54 129,22	54 129,22		0,000	
1	R	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně 122,2*5*(0,02+0,10+0,15) "výkup kufru komunikace"	m3	164,970	114,99	0,00	18 969,90	18 969,90	0,000	0,000	
					164,970							
2	R	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění (122,2*2*0,5*0,15)*2 "přemístění výkopku na mezideponii, výkopek bude po dokončení"	m3	36,660	101,40	0,00	3 717,32	3 717,32	0,000	0,000	
					36,660							
3	R	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění (122,2*5*(0,02+0,10+0,15))-(122,2*2*0,5*0,15) "přemístění výkopku mimo stavbu" "ze sumy výkopku odečten materiál na krajnice"	m3	146,640	189,61	0,00	27 804,41	27 804,41	0,000	0,000	
					146,640							
4	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 122,2*5*(0,02+0,10+0,15) "uložení materiálu na mezideponii a na skládce"	m3	164,970	22,05	0,00	3 637,59	3 637,59	0,000	0,000	
					164,970							
Celkem							0,00	54 129,22	54 129,22		0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: SO2 Polní cesta (DC62)

Část: Konstrukční vrstvy komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 348,74	251 835,25	253 183,99		0,003
1 Zemní práce							0,00	15 484,03	15 484,03		0,000
1	R	131212501	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně 2*0,3*0,3*0,5 "hloubení jamek pro sloupky Z11"	m3	0,090	964,79	0,00	86,83	86,83	0,000	0,000
2	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 122,2*5 "úprava pláně cesty"	m2	611,000	25,20	0,00	15 397,20	15 397,20	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	235 698,75	235 698,75		0,000
3	R	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm 122,2*4,5 "vrchní vrstva komunikace z frakce 0/32"	m2	549,900	182,13	0,00	100 153,29	100 153,29	0,000	0,000
4	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm 122,2*5 "podkladní vrstva komunikace fr. 32/63"	m2	611,000	181,14	0,00	110 676,54	110 676,54	0,000	0,000
5	R	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm 122,2*0,5*2 "urovňání krajnic ze zeminy"	m2	122,200	75,51	0,00	9 227,32	9 227,32	0,000	0,000
6	R	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2 122,2*4 "obrusná vrstva z kameniva 4/8"	m2	488,800	32,00	0,00	15 641,60	15 641,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO2 Polní cesta (DC62)

Část: Konstrukční vrstvy komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
9							1 348,74	641,88	1 990,62		0,003	
Ostatní konstrukce												
7	R	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	320,94	0,00	641,88	641,88	0,000	0,000	
			2		2,000							
			"červený sloupek Z11c+Z11d popřípadě 2x Z11g)"									
8		40441111	informativní značky-sloupek	kus	2,000	674,37	1 348,74	0,00	1 348,74	0,001	0,003	
			2		2,000							
			"sloupek Z11c+Z11d popřípadě 2x Z11g"									
998							0,00	10,59	10,59		0,000	
Přesun hmot												
9	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,003	3 528,97	0,00	10,59	10,59	0,000	0,000	
Celkem							1 348,74	251 835,25	253 183,99			0,003

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO2 Polní cesta (DC62)

Část: Dokončovací práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	20 932,86	20 932,86		0,000
		1	Zemní práce				0,00	20 932,86	20 932,86		0,000
1	R	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 122,2*10 "rozprostření ornice (100mm vrstva) po ploše určené k zatravnění"	m2	1 222,000	17,13	0,00	20 932,86	20 932,86	0,000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	5 168,34	5 168,34		0,000
		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	5 168,34	5 168,34		0,000
2	R	043154000	Zkoušky hutnicí 1 "provedení zkoušky zhutnění" "2x měření pláně (na dvou místech)" "2x měření obrusu (na dvou místech)"	soubor	1,000	5 168,34	0,00	5 168,34	5 168,34	0,000	0,000
			Celkem				0,00	26 101,20	26 101,20		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO3 Zatravnění údolnice

Část: Přípravné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	18 602,23	18 602,23	0,000
1 Přípravné práce								0,00	18 602,23	18 602,23	0,000
1	R	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 7334,5+2182,1+173,5 "smykování ploch určených k zatravnění"	m2	9 690,100	0,81	0,00	7 848,98	7 848,98	0,000	0,000
					9 690,100						
2	R	183551614	Úprava půdy hloubkovým melioračním kypřením do 0,8 m ploch do 5 ha sklonu přes 5° (7334,5+2182,1+173,5)*0,0001 "kypření půdy pro snazší osetí"	ha	0,969	11 097,27	0,00	10 753,25	10 753,25	0,000	0,000
					0,969						
Celkem								0,00	18 602,23	18 602,23	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO3 Zatravnění údolnice

Část: Zatravnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
0000 Dokončovací práce							998,08	0,00	998,08		0,485
1		005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	484,505	2,06	998,08	0,00	998,08	0,001	0,485
			"spotřeba cca 5 kg na 100m2"9690,1		9 690,100						
			9690,1 * 0,05 " Přepočtené koeficientem množství		484,505						
HSV Práce a dodávky HSV							17 390,49	98 301,85	115 692,34		0,399
1 Zemní práce							17 390,49	98 301,85	115 692,34		0,399
2	R	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9 690,100	5,91	0,00	57 268,49	57 268,49	0,000	0,000
			9690,1		9 690,100						
			"zatravnění"								
3	R	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	19 380,200	1,97	0,00	38 178,99	38 178,99	0,000	0,000
			9690,1*2		19 380,200						
			"odplevelení ploch před výsevem"								
4	R	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,388	7 356,63	0,00	2 854,37	2 854,37	0,000	0,000
			9690,1*0,001*40*0,001		0,388						
5		25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	11,628	471,56	5 483,30	0,00	5 483,30	0,001	0,012
			0,96901*6*2		11,628						
			"herbicid pro postřiky, dávkování 6l/ha"								
6		25191155	hnojivo průmyslové	kg	387,604	30,72	11 907,19	0,00	11 907,19	0,001	0,388
			9690,1*0,001*40		387,604						
			"hnojivo pro travní porost"								
Celkem							18 388,57	98 301,85	116 690,42		0,884

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: SO3 Zatravnění údolnice

Část: Dokončovací práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	19 089,50	19 089,50		0,000
		1	Zemní práce				0,00	19 089,50	19 089,50		0,000
1	R	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 9690,1 "pohrabání založeného trávníku"	m2	9 690,100	1,97	0,00	19 089,50	19 089,50	0,000	0,000
			Celkem				0,00	19 089,50	19 089,50		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠK

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
0000		Dokončovací práce					33 472,53	0,00	33 472,53	0,000	0,000
1		155	likvidace odpadů	soubor	1,000	4 922,75	4 922,75	0,00	4 922,75	0,000	0,000
			1		1,000						
			"likvidace odpadů ze stavby - obaly, palety, bedny apod."								
2		-55	náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	9 844,75	9 844,75	0,00	9 844,75	0,000	0,000
3		156	oprava poškození na přístupových cestách	kus	1,000	14 767,13	14 767,13	0,00	14 767,13	0,000	0,000
			1		1,000						
4		3	bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	soubor	1,000	3 937,90	3 937,90	0,00	3 937,90	0,000	0,000
			1		1,000						
			"označení staveniště, oplocení apod."								
HSV		Práce a dodávky HSV					14 767,13	19 690,00	34 457,13	0,000	
1		Přípravné práce					14 767,13	19 690,00	34 457,13	0,000	
5	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	19 690,00	0,00	19 690,00	19 690,00	0,000	0,000
6		17	Pasportizace příjezdových komunikací	soubor	1,000	14 767,13	14 767,13	0,00	14 767,13	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					28 057,55	66 254,72	94 312,27	0,000	
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					28 057,55	33 472,17	61 529,72	0,000	
7	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	11 813,71	0,00	11 813,71	11 813,71	0,000	0,000
			1		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"geodetické práce v průběhu stavebních prací"											
8	R	030738	mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace	kus	1,000	8 368,04	0,00	8 368,04	8 368,04	0,000	0,000
9		13	<i>geometrický plán</i>	kus	1,000	14 767,13	14 767,13	0,00	14 767,13	0,000	0,000
10	R	0012	DIO	soubor	1,000	4 922,38	0,00	4 922,38	4 922,38	0,000	0,000
					1						
"kompletní vyznačení a povolení objezdných tras"											
"dočasné dopravní značení"											
"projednání s DI Policie ČR"											
11		14	<i>podklady pro kolaudaci</i>	soubor	1,000	8 368,04	8 368,04	0,00	8 368,04	0,000	0,000
12	R	44441	projekt skutečného provedení	kus	1,000	8 368,04	0,00	8 368,04	8 368,04	0,000	0,000
13		12	<i>zaměření skutečného stavu</i>	kus	1,000	4 922,38	4 922,38	0,00	4 922,38	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště							0,00	32 782,55	32 782,55		0,000
14	R	034103000	Oplocení staveniště	m	100,000	47,25	0,00	4 725,00	4 725,00	0,000	0,000
					2*(10*5)						
"oplocení zařízení staveniště"											
15	R	030733	Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	14 767,13	0,00	14 767,13	14 767,13	0,000	0,000
16	R	030734	Mobilní WC, Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	8 368,04	0,00	8 368,04	8 368,04	0,000	0,000
17	R	030736	Likvidace staveniště - Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do původního stavu bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	4 922,38	0,00	4 922,38	4 922,38	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10-27 - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel:

Místo: Velká Chyška

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							76 297,21	85 944,72	162 241,93		0,000