

Č.j. objednatele: **SPU 245417/2023**
UID dokumentu: **spudms00000013731677**
Č.j. zhotovitele: **101 / GAKO / 2023**

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov

Tel.: +420 721 444 167
E-mail: l.rudisar@spucr.cz;
ID DS: z49per
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 / není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva
Ing. Pavlem Bryhcínem, členem
představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 / **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: **Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště** (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **15. 5. 2023**

Zadávací dokumentace ze dne: **20. 4. 2023**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **2. 6. 2023**

Stavební povolení ze dne: **1. 8. 2022**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **kat. území Proseč-Obořiště** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

ČI. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště**

Místo stavby: **Katastrální území Proseč-Obořiště, Obec Nová Cerekev, Kraj Vysočina**
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, pod zakázkovým číslem 921/2021. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Pelhřimov, oddělením silničního hospodářství dne 1. 8. 2022, č.j. MPe/OSH/257/2022-3/Kr, které nabylo právní moci dne 2. 9. 2022.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 15. 5. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **18 476 675,47 Kč.**
DPH 21 % činí **3 880 101,85 Kč.**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **22 356 777,32 Kč.**
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené dle uzlových bodů stanovených v čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací v rozsahu příslušných uzlových bodů, vždy nejpozději do 20.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací, a to i mimo rámec dokončených uzlových bodů. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočítání lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke

smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací u polních cest HC6 a HC9a: **2. 10. 2023**
 - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **365 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
 1. Polní cesty HC6 a HC9a (včetně výsadby a kolaudace)
- termín plnění do: **15. 11. 2023**
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.

ČI. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **30 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
- Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části,

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V, odst. 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení stavenišť.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov.
21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
 23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
 25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
 26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
 27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržetím trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 95 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,00 Kč.

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 550 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,00 Kč.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
34. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

- Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
- Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
 - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
 - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
 - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
 - dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
- Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Tel.: +420 721 444 167
E-mail: l.rudisar@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

- Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno:
 - dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv;
 - zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění.
- Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením**

§ 548 občanského zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel finanční prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, že by tato situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 30. 6. 2023, vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.

4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
6. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

13. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

Cesta HC6

Číslo položky	Typ	Kód	Název položky
22	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
30	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Cesta HC9a1

Číslo položky	Typ	Kód	Název položky
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
33	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Cesta HC9a2

Číslo položky	Typ	Kód	Název položky
20	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 21. 6. 2023

V Brně dne 21. 6. 2023

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
xxxxxxxxxx
STRABAG a.s., xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

.....
xxxxxxxxxx
STRABAG a.s., xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Za správnost:

.....
Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem stavebních prací je realizace polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště.

Trasa polní cesty **HC6** je navržena jako jednopruhová na návrhovou rychlost 30 km/h, kategorie P 4,5/30 na pozemku p.č. 664 (LV 10002). Cesta HC6 má délku 677,72 m. Stávající užívaná hlavní polní cesta v jižní části katastrálního území, vychází z hranice katastrálního území a pokračuje severovýchodním směrem do intravilánu. Cesta je navržena s povrchem z asfaltového betonu, s výhybnami a ozeleněním.

Trasa polní cesty **HC9** je navržena jako jednopruhová na návrhovou rychlost 20 km/h, kategorie P 4,0/20 na pozemcích p.č. 656 (LV 10001) – HC9a a p.č. 521 (LV 10001) – HC9b. Cesta je rozdělena na část HC9a a HC9b. HC9a vede od silnice III/01926 východním směrem kolem osady Nový Dvůr a dále podél lesa. Stáčí se jihovýchodním směrem k rybníku Doubský. Parcela cesty je ukončena u parcely tratě ČD 224 Tábor-Horní Cerekev. Pod tratí je vybudován podjezd, kterým dojde k propojení s cestou HC9b. Polní cesta HC9b pokračuje za železničním podjezdem a vede východním směrem ke katastrální hranici s k.ú. Vlásenice u Pelhřimova. Cesta HC9b se realizovat nebude z důvodu nesouhlasu s kácením dřevin.

Cesta HC9a je navržena s povrchem z asfaltového betonu, s výhybnami a ozeleněním. Cesta HC9a má délku 1481,44 m. Cesta HC9a je dále rozdělena na 2 části v km 0,360. Důvodem je případná postupná realizace, kdy 1. část bude sloužit jako přístup k prvkům protierozních úprav.

Součástí cest jsou pouze sjezdy na okolní pozemky a výhybny, žádné další objekty nejsou navrhovány. V rámci stavby je nutné u všech cest provést kácení kolidujících stromů a dřevin.

Protierozní prvky se nachází na pozemcích p.č. 884, 854, 856 a 814, všechny na LV 10001. Stávající terén v místě navržených protierozních prvků klesá ve sklonu přibližně 12%. Tento velký sklon je jednou z příčin eroze, při které je postupně unášena úrodná půda do nižších poloh. Snahou navržených protierozních úprav je změnou sklonu zastavit anebo aspoň výrazně zpomalit erozní proces. Sklon protierozních úprav je navržen 1%. Po levé straně tak vznikne násypové těleso ve sklonu napojení na hranu parcely. Po pravé straně se sklon plochy napojí na terén, případně se mírně zahlubí. Vzniklé zemní těleso se ohumusuje v tl. 150 mm. Protierozní funkci ještě posílí výsadba navržená na svazích (keře) a v prostoru 3 m od hrany svahu (stromy).

Výše uvedené stavby jsou v souladu se schválenou pozemkovou úpravou v k.ú. Proseč-Obořiště, zpracovatel – sdružení společností TRAVAL s.r.o. a TKP geo s.r.o., včetně zajištění funkční návaznosti stavby.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, pod zakázkovým číslem 921/2021, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nespĺňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nespĺňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nespĺňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nespĺňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště

HARMONOGRAM PRACÍ

UZLOVÉ BODY

	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
VEDEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
Polní cesta HC6						
Zemní práce						
Komunikace pozemní						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Přesun sutě						
Přesun hmot						
VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VÝSADBA U CESTY HC6						
Polní cesta HC9a1						
Zemní práce						
Vodorovné konstrukce						
Komunikace pozemní						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
Trubní vedení						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Přesun sutě						
Přesun hmot						
Zemní práce při extr.mont. Pracích						
VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VÝSADBA U CESTY HC9a1						
Polní cesta HC9a2						
Zemní práce						
Vodorovné konstrukce						
Komunikace pozemní						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Přesun sutě						
Přesun hmot						
VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VÝSADBA U CESTY HC9a2						
Protierozní prvky v bloku EHP13						
Zemní práce						
Přesun hmot						

dokončení stavebních prací

dokončení výsadby zeleně

Termín dokončení stavebních prací

2.10.2023

Termín dokončení výsadby zeleně

15.11.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště	JKSO	
		EČO	
		Místo	Proseč - Obořiště
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina		
Projektant	APC SILNICE s.r.o.	60705981	
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11. 5. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 2 834 905,77	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 15 126 135,90	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	0,00
5	"M" Dodávky 35 927,80			17	0,00
6	Montáž 22 236,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 18 019 205,47	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 457 470,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 18 476 675,47																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>18 476 675,47</td> <td>3 880 101,85</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">22 356 777,32</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	18 476 675,47	3 880 101,85	Cena s DPH		22 356 777,32	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	18 476 675,47	3 880 101,85														
Cena s DPH		22 356 777,32															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
922/2022_II	Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště	18 476 675,47	0,00	3 880 101,85	22 356 777,32	0,00	18 019 205,47	457470,00	0,00	0,00
SO 101	Polní cesta HC6	3 830 369,32	0,00	804 377,56	4 634 746,88	0,00	3 830 369,32	0,00	0,00	0,00
SO 102	Polní cesta HC9a1	3 090 714,08	0,00	649 049,96	3 739 764,04	0,00	3 090 714,08	0,00	0,00	0,00
SO 103	Polní cesta HC9a2	7 467 847,71	0,00	1 568 248,02	9 036 095,73	0,00	7 467 847,71	0,00	0,00	0,00
SO 805	Protierozní prvky v bloku EHP13	3 389 168,78	0,00	711 725,44	4 100 894,22	0,00	3 389 168,78	0,00	0,00	0,00
SO 806	Výsadba u cesty HC6	178 742,45	0,00	37 535,91	216 278,36	0,00	178 742,45	0,00	0,00	0,00
SO 807	Výsadba u cesty HC9a1	50 038,72	0,00	10 508,13	60 546,85	0,00	50 038,72	0,00	0,00	0,00
SO 808	Výsadba u cesty HC9a2	12 324,41	0,00	2 588,13	14 912,54	0,00	12 324,41	0,00	0,00	0,00
VRN a ON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	457 470,00	0,00	96 068,70	553 538,70	0,00	0,00	457470,00	0,00	0,00
Celkem		18476675,47	0,00	3880101,85	22356777,32	0,00	18019205,47	457470,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							460 261,70	3 370 107,62	3 830 369,32		2 181,729	
Práce a dodávky HSV												
1		1	Zemní práce				454 355,92	469 630,55	923 986,47		1 896,714	
1	R	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 054,900	67,00	0,00	137 678,30	137 678,30	0,000	0,267	
"dle výkazu kubatur pol A14 odstranění vozovky 60"2054,90					2 054,900							
2	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	585,450	91,00	0,00	53 275,95	53 275,95	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol F1 Výkop"585,45					585,450							
3	R	162551108	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	585,450	91,00	0,00	53 275,95	53 275,95	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol F3 vodorovně přemístění výkopku do 3 km"585,45					585,450							
4	R	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	590,880	160,00	0,00	94 540,80	94 540,80	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol F2 Násyp"590,88					590,880							
5		58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 431,500	282,00	403 683,00	0,00	403 683,00	1,000	1 431,500	
"dle výkazu kubatur pol C4 nákup šterkodrti 0/63"1431,5					1 431,500							
6		58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	149,700	282,00	42 215,40	0,00	42 215,40	1,000	149,700	
"dle výkazu kubatur pol C2 nákup lomového kamene"149,7					149,700							
7	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	585,450	13,00	0,00	7 610,85	7 610,85	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol F4 uložení na meziskládku"585,45					585,450							
8	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	622,300	47,00	0,00	29 248,10	29 248,10	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"dle výkazu kubatur pol D1 ohumusování v rovině"622,30					622,300						
9	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	622,300	7,00	0,00	4 356,10	4 356,10	0,000	0,000
"založení trávníku v rovině"622,3					622,300						
10	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	656,400	9,00	0,00	5 907,60	5 907,60	0,000	0,000
"založení trávníku ve svahu"656,40					656,400						
11		00572470	osivo směs travní univerzál	kg	65,850	71,00	4 675,35	0,00	4 675,35	0,001	0,066
"dle výkazu kubatur pol D4 Travní semeno"65,85					65,850						
12	R	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	622,300	13,00	0,00	8 089,90	8 089,90	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D6 úprava pláně bez zhutnění"622,3					622,300						
13	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	664,450	20,00	0,00	13 289,00	13 289,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A19 + A32 úprava pláně"329,95+334,5					664,450						
14	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	100,000	43,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D7 svahování zářezu"100					100,000						
15	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	556,400	43,00	0,00	23 925,20	23 925,20	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D8 svahování násypu"556,4					556,400						
16	R	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	656,400	52,00	0,00	34 132,80	34 132,80	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D2 ohumusování ve svahu"656,4					656,400						
17		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	315,181	12,00	3 782,17	0,00	3 782,17	1,000	315,181
"dle výkazu kubatur pol D5 nákup humusu"153,44*1,23*1,67					315,181						
5 Komunikace pozemní							0,00	2 791 840,00	2 791 840,00		279,453

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	329,950	134,00	0,00	44 213,30	44 213,30	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A20 ŠDA 150 mm"329,95		329,950						
19	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	329,950	179,00	0,00	59 061,05	59 061,05	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A21 ŠDA 200 mm"329,95		329,950						
20	R	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 073,200	44,00	0,00	47 220,80	47 220,80	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A35 rozprostření vybouraného živičného krytu do 100 mm"1073,20		1 073,200						
21	R	564951413R	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	334,500	89,00	0,00	29 770,50	29 770,50	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A33 rozprostření vybouraného živičného krytu do 200 mm"334,5		334,500						
22	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 701,950	338,00	0,00	913 259,10	913 259,10	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A22 ACP 16+ 70 mm"2701,95		2 701,950						
23	R	567521121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	2 372,000	103,00	0,00	244 316,00	244 316,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A16 recyklace 200 mm"2372		2 372,000						
24	R	567522114R	Příplatek za přidání cementu a asfaltu	m2	2 372,000	140,00	0,00	332 080,00	332 080,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A17 příplatek za přidání cementu a asfaltu"2372		2 372,000						
25	R	569251111R	Sanace kraje vozovky	m2	334,500	179,00	0,00	59 875,50	59 875,50	0,345	115,403
			"dle výkazu kubatur pol A30 sanace kraje vozovky"334,5		334,500						
26	R	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	699,700	116,00	0,00	81 165,20	81 165,20	0,230	160,931
			"dle výkazu kubatur pol A27 krajnice zpevněná kam. drtí"699,7		699,700						
27	R	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	135,600	317,00	0,00	42 985,20	42 985,20	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"dle výkazu kubatur pol A40 zemní krajnice"135,6					135,600						
28	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 701,950	36,00	0,00	97 270,20	97 270,20	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A25 infiltrační postřik"2701,95					2 701,950						
29	R	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 701,950	14,00	0,00	37 827,30	37 827,30	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A24 spojovací postřik"2701,95					2 701,950						
30	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 701,950	263,00	0,00	710 612,85	710 612,85	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A23 ACO 11+ 50 mm"2701,95					2 701,950						
31	R	597361111R	Svodnice ocelová š 80 mm kotvená do betonu C25/30	m	29,000	2 769,00	0,00	80 301,00	80 301,00	0,108	3,119
"dle výkazu kubatur pol E 1,2,3 montáž žlábků na základ z C 25/30 včetně dodání materiálu"29					29,000						
32	R	R01	Zkoušky pro stanovení receptury recyklace	kpl	1,000	11 882,00	0,00	11 882,00	11 882,00	0,000	0,000
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 905,78	50 280,90	56 186,68		5,562
33	R	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	58,000	543,00	0,00	31 494,00	31 494,00	0,090	5,207
"dle výkazu kubatur pol E4 Osazení obruby z drobné kostky s opěrou"58					58,000						
34		58381007R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	t	1,420	4 159,00	5 905,78	0,00	5 905,78	0,222	0,315
"dle výkazu kubatur pol E5 dodání drobné kostky"1,42					1,420						
35	R	919122132	Utěsnění dilatačních spár záhlívkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlívkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	116,000	149,00	0,00	17 284,00	17 284,00	0,000	0,039
"dle výkazu kubatur pol E6 asfaltová záhlívka spáry"116					116,000						
36	R	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	13,300	113,00	0,00	1 502,90	1 502,90	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"dle výkazu kubatur pol B1 Zarovnění styčné plochy živičné"13,3					13,300						
997		Přesun sutě				0,00	36 538,88	36 538,88			0,000
37	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	386,760	69,00	0,00	26 686,44	26 686,44	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F9 vodorovná doprava hmot do 1 km"386,76					386,760						
38	R	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	119,620	8,00	0,00	956,96	956,96	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F10 příplatek za další km"119,62					119,620						
39	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	386,760	23,00	0,00	8 895,48	8 895,48	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur F8 naložení suti"386,76					386,760						
Součet					386,760						
998		Přesun hmot				0,00	21 817,29	21 817,29			0,000
40	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 181,729	10,00	0,00	21 817,29	21 817,29	0,000	0,000
Celkem							460 261,70	3 370 107,62	3 830 369,32		2 181,729

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							489 254,29	2 543 295,99	3 032 550,28		1 976,566	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							461 133,57	665 589,96	1 126 723,53			1 826,738
1	R	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 007,600	95,00	0,00	95 722,00	95 722,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B3 bourání podkladů štěrkových 200 mm"1007,6					1 007,600							
2	R	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 007,600	48,00	0,00	48 364,80	48 364,80	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B1 bourání vozovky živičné do 100 mm"1007,6					1 007,600							
3	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 257,460	91,00	0,00	114 428,86	114 428,86	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol G1 Výkop"1257,46					1 257,460							
4	R	132212111R	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných	m3	46,800	484,00	0,00	22 651,20	22 651,20	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol E3 ruční výkop rýhy"46,8					46,800							
5	R	151101101	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	123,180	53,00	0,00	6 528,54	6 528,54	0,001	0,103	
"dle výkazu kubatur pol E4 pažení stěn rýh"93,6					93,600							
"dle výkazu kubatur pol F6 pažení stěn rýh"29,58					29,580							
Součet					123,180							
6	R	151101111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	123,180	18,00	0,00	2 217,24	2 217,24	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol E4 pažení stěn rýh"93,6		93,600						
			"dle výkazu kubatur pol F6 pažení stěn rýh"29,58		29,580						
			Součet		123,180						
7	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 304,260	91,00	0,00	118 687,66	118 687,66	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G4 vodorovné přemístění výkopku do 1 km"1304,26		1 304,260						
8	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 304,260	13,00	0,00	16 955,38	16 955,38	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G5 uložení na meziskládku"1304,26		1 304,260						
9	R	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	801,220	160,00	0,00	128 195,20	128 195,20	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G2 Násyp"801,22		801,220						
10		58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	569,450	282,00	160 584,90	0,00	160 584,90	1,000	569,450
			"dle výkazu kubatur pol C5 nákup štěrkodrti 0/63"569,45		569,450						
11		58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	895,470	282,00	252 522,54	0,00	252 522,54	1,000	895,470
			"dle výkazu kubatur pol C2 nákup lomového kamene"895,47		895,470						
12	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	32,840	462,00	0,00	15 172,08	15 172,08	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol E9 obsyp štěrkopískem"32,84		32,840						
13		58331200	štěrkopísek netříděný	t	150,180	282,00	42 350,76	0,00	42 350,76	1,000	150,180
			"dle výkazu kubatur pol E10 dodání štěrkopísku"75,09		75,090						
			75,09 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		150,180						
14	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	680,000	47,00	0,00	31 960,00	31 960,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D1 ohumusování v rovině"680		680,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	680,000	7,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,000	0,000
			"založení trávníku v rovině"680		680,000						
16	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	178,000	9,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,000	0,000
			"založení trávníku ve svahu"178		178,000						
17		00572470	osivo směs travní univerzál	kg	44,190	71,00	3 137,49	0,00	3 137,49	0,001	0,044
			"dle výkazu kubatur pol D4 Travní semeno"44,19		44,190						
18	R	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	680,000	13,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D6 úprava pláně bez zhutnění"680,00		680,000						
19	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 629,750	20,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A15 úprava pláně"1629,75		1 629,750						
20	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	50,000	43,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D7 svahování zářezu"50		50,000						
21	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	128,000	43,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D8 svahování násypu"128		128,000						
22	R	182351123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	178,000	52,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D2 ohumusování ve svahu"178		178,000						
23		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	211,490	12,00	2 537,88	0,00	2 537,88	1,000	211,490
			"dle výkazu kubatur pol D5 nákup humusu"102,96*1,23*1,67		211,490						
4			Vodorovné konstrukce				0,00	10 261,60	10 261,60		0,000
24	R	451311111R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. do 100 mm	m2	10,000	736,00	0,00	7 360,00	7 360,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"dle výkazu kubatur pol F13 podklad z betonu 100 mm"10					10,000						
25	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,900	744,00	0,00	2 901,60	2 901,60	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol E7 lože ze štěrkopísku"3,9					3,900						
Součet					3,900						
5 Komunikace pozemní							0,00	1 440 144,20	1 440 144,20		92,206
26	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 629,750	134,00	0,00	218 386,50	218 386,50	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A16 ŠDA 150 mm"1629,75					1 629,750						
27	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 665,750	179,00	0,00	298 169,25	298 169,25	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A17 ŠDA 200 mm"1665,75					1 665,750						
28	R	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 269,750	338,00	0,00	429 175,50	429 175,50	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A18 ACP 16+ 70 mm"1269,75					1 269,750						
29	R	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	374,200	116,00	0,00	43 407,20	43 407,20	0,230	86,066
"dle výkazu kubatur pol A23 krajnice zpevněná kam. drtí"374,2					374,200						
30	R	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	72,000	317,00	0,00	22 824,00	22 824,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A29 zemní krajnice"72					72,000						
31	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 269,750	36,00	0,00	45 711,00	45 711,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A21 infiltrační postřík"1269,75					1 269,750						
32	R	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 269,750	14,00	0,00	17 776,50	17 776,50	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A20 spojovací postřík"1269,75					1 269,750						
33	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 269,750	263,00	0,00	333 944,25	333 944,25	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"dle výkazu kubatur pol A19 ACO 11+ 50 mm"1269,75					1 269,750						
34	R	594511111R	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	10,000	3 075,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,614	6,140
"dle výkazu kubatur pol F11 zpevnění lomovým kamenem"10					10,000						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	3 480,00	3 480,00		0,171
35	R	628631211R	Spárování dlažby z lomového kamene cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm	m2	10,000	348,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,017	0,171
"dle výkazu kubatur pol F12 vyspárování"10					10,000						
8 Trubní vedení							0,00	44 519,60	44 519,60		0,109
36	R	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	7,480	4 490,00	0,00	33 585,20	33 585,20	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F8 obetonování"7,48					7,480						
37	R	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	27,200	402,00	0,00	10 934,40	10 934,40	0,004	0,109
"dle výkazu kubatur pol F11 bednění"27,2					27,200						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 120,72	140 081,67	168 202,39		57,342
38	R	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	40 177,00	0,00	80 354,00	80 354,00	14,150	28,299
"dle výkazu kubatur pol F5 čelo propustku DN 600 – základ"2					2,000						
39	R	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	9,860	2 489,00	0,00	24 541,54	24 541,54	0,885	8,730
"dle výkazu kubatur pol F1 zřízení propustku z trub DN 600"9,86					9,860						
40		59222026	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600	m	9,860	2 852,00	28 120,72	0,00	28 120,72	0,558	5,497
"dle výkazu kubatur pol F2 dodání ŽB trub 80/250"9,86					9,860						
41	R	919535555R	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 8/10	m3	6,410	5 283,00	0,00	33 864,03	33 864,03	2,311	14,816
"dle výkazu kubatur pol E3 obetonování propustku"6,41					6,410						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
42	R	919731123	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	11,700	113,00	0,00	1 322,10	1 322,10	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B5 Zarovnaní styčné plochy živičné"11,7		11,700						
		997	Přesun sutě				0,00	219 453,30	219 453,30		0,000
43	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	665,010	69,00	0,00	45 885,69	45 885,69	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G7 vodorovná doprava hmot do 1 km"665,01		665,010						
44	R	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 645,130	8,00	0,00	69 161,04	69 161,04	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G8 příplatek za další km"8645,13		8 645,130						
45	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1 108,350	23,00	0,00	25 492,05	25 492,05	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol C7 naložení suti"443,34		443,340						
			"nakládání suti pro odvoz na skládku"665,01		665,010						
			Součet		1 108,350						
46	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	221,670	356,00	0,00	78 914,52	78 914,52	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G9 poplatek za uložení na skládku – živice"221,67		221,670						
		998	Přesun hmot				0,00	19 765,66	19 765,66		0,000
47	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 976,566	10,00	0,00	19 765,66	19 765,66	0,000	0,000
		M	Práce a dodávky M				35 927,80	22 236,00	58 163,80		2,126

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							35 927,80	22 236,00	58 163,80		2,126	
48	R	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm "dle výkazu kubatur pol F6 žlábek TK1"68	m	68,000	238,00	0,00	16 184,00	16 184,00	0,000	0,000	
49		59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm "dle výkazu kubatur pol F6 žlábek TK1"68	m	68,000	416,00	28 288,00	0,00	28 288,00	0,031	2,108	
50	R	460791116	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm "dle výkazu kubatur pol E5 trouba PVC 160"34	m	34,000	178,00	0,00	6 052,00	6 052,00	0,000	0,000	
51		34571097R	trubka elektroinstalační tuhá z PVC DN 160 "dle výkazu kubatur pol E5 trouba PVC 160"34 34 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství	m	35,700	214,00	7 639,80	0,00	7 639,80	0,001	0,018	
Celkem								525 182,09	2 565 531,99	3 090 714,08		1 978,692

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							1 607 570,13	5 860 277,58	7 467 847,71		6 505,417	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							1 567 522,63	1 516 417,75	3 083 940,38			6 226,851
1	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 300,850	91,00	0,00	391 377,35	391 377,35	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol G1 Výkop"4300,85						4 300,850	
2	R	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4 300,850	91,00	0,00	391 377,35	391 377,35	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol G3 vodorovné přemístění výkopku do 2 km"4300,85						4 300,850	
3	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4 300,850	13,00	0,00	55 911,05	55 911,05	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol G4 uložení na meziskládku"4300,85						4 300,850	
4	R	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	2 247,920	160,00	0,00	359 667,20	359 667,20	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol G2 Násyp"2247,92						2 247,920	
5		58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	2 902,720	282,00	818 567,04	0,00	818 567,04	1,000	2 902,720	
					"dle výkazu kubatur pol C4 nákup šterkodrti 0/63"2902,72						2 902,720	
6		58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	2 585,610	282,00	729 142,02	0,00	729 142,02	1,000	2 585,610	
					"dle výkazu kubatur pol C2 nákup lomového kamene"2585,61						2 585,610	
7	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 366,600	47,00	0,00	111 230,20	111 230,20	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol D1 ohumusování v rovině"2366,60						2 366,600	
8	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 366,600	7,00	0,00	16 566,20	16 566,20	0,000	0,000	
					"založení trávníku v rovině"2366,60						2 366,600	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	628,900	9,00	0,00	5 660,10	5 660,10	0,000	0,000
			"založení trávníku ve svahu"628,90		628,900						
10		00572470	osivo směs travní univerzální	kg	154,270	71,00	10 953,17	0,00	10 953,17	0,001	0,154
			"dle výkazu kubatur pol D4 Travní semeno"154,27		154,270						
11	R	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	2 366,600	13,00	0,00	30 765,80	30 765,80	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D6 úprava pláně bez zhutnění"2366,6		2 366,600						
12	R	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4 705,850	20,00	0,00	94 117,00	94 117,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A14 úprava pláně"4705,85		4 705,850						
13	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	314,450	43,00	0,00	13 521,35	13 521,35	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D7 svahování zářezu"314,45		314,450						
14	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	314,450	43,00	0,00	13 521,35	13 521,35	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D8 svahování násypů"314,45		314,450						
15	R	182351123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	628,900	52,00	0,00	32 702,80	32 702,80	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D2 ohumusování ve svahu"628,90		628,900						
16		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	738,367	12,00	8 860,40	0,00	8 860,40	1,000	738,367
			"dle výkazu kubatur pol D5 nákup humusu"359,46*1,23*1,67		738,367						
4 Vodorovné konstrukce							0,00	3 680,00	3 680,00		0,000
17	R	451311111R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. do 100 mm	m2	5,000	736,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F11 podklad z betonu 100 mm"5		5,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5 Komunikace pozemní							0,00	4 123 552,10	4 123 552,10		270,053
18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 705,850	134,00	0,00	630 583,90	630 583,90	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A15 ŠDA 150 mm"4705,85		4 705,850						
19	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4 817,950	179,00	0,00	862 413,05	862 413,05	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A16 ŠDA 200 mm"4817,95		4 817,950						
20	R	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	3 584,350	338,00	0,00	1 211 510,30	1 211 510,30	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A17 ACP 16+ 70 mm"3584,35		3 584,350						
21	R	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	1 147,700	116,00	0,00	133 133,20	133 133,20	0,230	263,971
			"dle výkazu kubatur pol A22 krajnice zpevněná kam. drtí"1147,70		1 147,700						
22	R	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	224,300	317,00	0,00	71 103,10	71 103,10	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A27 zemní krajnice"224,3		224,300						
23	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	3 584,350	36,00	0,00	129 036,60	129 036,60	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A20 infiltrační postřík"3584,35		3 584,350						
24	R	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 584,350	14,00	0,00	50 180,90	50 180,90	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A19 spojovací postřík"3584,35		3 584,350						
25	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 584,350	263,00	0,00	942 684,05	942 684,05	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A18 ACO 11+ 50 mm"3584,35		3 584,350						
26	R	594511111R	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	5,000	3 075,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,614	3,070
			"dle výkazu kubatur pol F9 zpevnění lomovým kamenem"5		5,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
27	R	597361111R	Svodnice ocelová š 80 mm kotvená do betonu C25/30 "dle výkazu kubatur pol E 1,2,3 montáž žlábků na základ z C 25/30 včetně dodání materiálu"28	m	28,000	2 769,00	0,00	77 532,00	77 532,00	0,108	3,012
							28,000				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	1 740,00	1 740,00		0,086
28	R	628631211R	Spárování dlažby z lomového kamene cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm "dle výkazu kubatur pol F10 vyspárování"5	m2	5,000	348,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,017	0,086
							5,000				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							40 047,50	63 644,52	103 692,02		8,428
29	R	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky "dle výkazu kubatur pol E4 Osazení obruby z drobné kostky s opěrou"56 "dle výkazu kubatur pol F5 Osazení obruby z drobné kostky s opěrou"9,4 Součet	m	65,400	543,00	0,00	35 512,20	35 512,20	0,090	5,872
							56,000				
							9,400				
							65,400				
30		58381007R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 "dle výkazu kubatur pol E5 dodání drobné kostky"1,37 "dle výkazu kubatur pol F6 dodání drobné kostky"0,23 Součet	t	1,600	4 159,00	6 654,40	0,00	6 654,40	0,222	0,355
							1,370				
							0,230				
							1,600				
31	R	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm "dle výkazu kubatur pol E6 asfaltová zálivka spáry"112 "dle výkazu kubatur pol F7 asfaltová zálivka spáry"18,8 Součet	m	130,800	149,00	0,00	19 489,20	19 489,20	0,000	0,044
							112,000				
							18,800				
							130,800				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	919731123	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	3,000	113,00	0,00	339,00	339,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B1 Zarovnění styčné plochy živičné"3		3,000						
33	R	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	4,660	1 782,00	0,00	8 304,12	8 304,12	0,438	2,042
			"dle výkazu kubatur pol F1 uzavřený žlab sv. š. 300 mm, v. 595 mm, tř. F900"4,66		4,660						
34		59227010R	žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm	m	4,660	5 585,00	26 026,10	0,00	26 026,10	0,017	0,080
			"dle výkazu kubatur pol F2 dodání žlabu"4,66		4,660						
35		59227010R4	betonové čelo – základ pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm	kus	1,000	2 733,00	2 733,00	0,00	2 733,00	0,017	0,017
			"dle výkazu kubatur pol F4 dodání čelní stěny"1		1,000						
			Součet		1,000						
36		59227010R5	revizní díl – pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm	kus	1,000	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	0,017	0,017
			"dle výkazu kubatur pol F4 dodání čelní stěny"1		1,000						
			Součet		1,000						
		997	Přesun sutě				0,00	86 189,04	86 189,04		0,000
37	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7 182,420	12,00	0,00	86 189,04	86 189,04	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol G5 poplatek za uložení na skládku"4300,85*1,67		7 182,420						
			Součet		7 182,420						
		998	Přesun hmot				0,00	65 054,17	65 054,17		0,000
38	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6 505,417	10,00	0,00	65 054,17	65 054,17	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Polní cesta HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							1 607 570,13	5 860 277,58	7 467 847,71		6 505,417

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							204 650,35	3 184 518,43	3 389 168,78		113,953	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							204 650,35	3 164 234,80	3 368 885,15		113,953	
1	R	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	8 189,400	43,00	0,00	352 144,20	352 144,20	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A3 odhumusování"8189,40					8 189,400							
2	R	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,000	91,00	0,00	546,00	546,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol F1 Výkop"6					6,000							
3	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 489,250	91,00	0,00	135 521,75	135 521,75	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol C7 přesun humusu po staveništi"1489,25					1 489,250							
4	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6 238,200	62,00	0,00	386 768,40	386 768,40	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol F3 vodorovné přemístění výkopku do 500 m"6+6232,20					6 238,200							
Součet					6 238,200							
5	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 605,450	125,00	0,00	325 681,25	325 681,25	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol C8 přesun humusu na skládku"2605,45					2 605,450							
6	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10 326,900	39,00	0,00	402 749,10	402 749,10	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol C6 naložení humusu"4094,7					4 094,700							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol F5 naložení zeminy"6232,2		6 232,200						
			Součet		10 326,900						
7	R	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	5 193,500	160,00	0,00	830 960,00	830 960,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F2 Násyp"5193,5		5 193,500						
8		58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	84,508	358,00	30 253,86	0,00	30 253,86	1,000	84,508
			"dle výkazu kubatur pol F6 materiál vhodný do násypů" 41,64*1,65*1,23		84,508						
			Součet		84,508						
9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 611,450	13,00	0,00	33 948,85	33 948,85	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F4 uložení na meziskládku"6		6,000						
			"dle výkazu kubatur pol C9 uložení humusu na skládku"2605,45		2 605,450						
			Součet		2 611,450						
10	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 939,500	47,00	0,00	279 156,50	279 156,50	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol C1 ohumusování v rovině"5939,5		5 939,500						
11	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 939,500	5,00	0,00	29 697,50	29 697,50	0,000	0,000
			"založení trávníku v rovině"5939,5		5 939,500						
12	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 334,100	9,00	0,00	21 006,90	21 006,90	0,000	0,000
			"založení trávníku ve svahu"2334,1		2 334,100						
13		00572470	osivo směs travní univerzál	kg	426,090	71,00	30 252,39	0,00	30 252,39	0,001	0,426
			"dle výkazu kubatur pol C4 Travní semeno"426,09		426,090						
14	R	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí	m2	5 939,500	13,00	0,00	77 213,50	77 213,50	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol C10 úprava pláně bez ztuhnutí"5939,5		5 939,500						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	50,000	43,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol C11 svahování zářezu"50		50,000						
16	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémoliv hornině	m2	2 284,100	43,00	0,00	98 216,30	98 216,30	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol C12 svahování násypu"2284,1		2 284,100						
17	R	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 334,100	52,00	0,00	121 373,20	121 373,20	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol C2 ohumusování ve svahu"2334,1		2 334,100						
18	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	109,000	119,00	0,00	12 971,00	12 971,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D7 hloubení jamek do 1 m3 se 100% výměnou půdy"45		45,000						
			"dle výkazu kubatur pol E5 hloubení jamek do 1 m3 se 100% výměnou půdy"64		64,000						
			Součet		109,000						
19		10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	109,000	119,00	12 971,00	0,00	12 971,00	0,220	23,980
20	R	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	45,000	238,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D1 Výsadba stromů"45		45,000						
21		02650442R1	jabloň Akane (<i>Malus domestica Akane</i>), obvod 10-12 cm	kus	13,000	2 376,00	30 888,00	0,00	30 888,00	0,010	0,130
			"dle výkazu kubatur pol D2 dodání stromů jabloň Akane (<i>Malus domestica Akane</i>), obvod 10-12 cm"13		13,000						
22		02650530R	jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), obvod 10-12 cm	kus	13,000	1 782,00	23 166,00	0,00	23 166,00	0,009	0,117
			"dle výkazu kubatur pol D3 dodání stromů jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), obvod 10-12 cm"13		13,000						
23		02650442R2	švestka domácí (<i>Prunus domestica</i>), obvod 10-12 cm	kus	13,000	2 376,00	30 888,00	0,00	30 888,00	0,010	0,130

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol D4 dodání stromů švestka domácí (Prunus domestica), obvod 10-12 cm"13		13,000						
24		02650360R	dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm	kus	3,000	2 495,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,027	0,081
			"dle výkazu kubatur pol D5 dodání stromů dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm"3		3,000						
25		02650360R3	buk lesní (Fagus sylvatica), obvod 10-12 cm	kus	3,000	2 376,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,027	0,081
			"dle výkazu kubatur pol D5 dodání stromů buk lesní (Fagus sylvatica), obvod 10-12 cm"3		3,000						
26	R	184103811	Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m	m2	64,000	30,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,000	0,022
			"dle výkazu kubatur pol E1 Výsadba keřů"64		64,000						
27		02650483R	růže šípková (Rosa canina), vel. 50-80 cm	kus	22,000	36,00	792,00	0,00	792,00	0,015	0,330
			"dle výkazu kubatur pol E2 dodání keřů růže šípková (Rosa canina), vel. 50-80 cm"22		22,000						
28		02650483R1	trnka obecná (Prunus spinosa), vel. 50-80 cm	kus	21,000	36,00	756,00	0,00	756,00	0,015	0,315
			"dle výkazu kubatur pol E2 dodání keřů trnka obecná (Prunus spinosa), vel. 50-80 cm"21		21,000						
29		02650483R2	hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), vel. 50-80 cm	kus	21,000	36,00	756,00	0,00	756,00	0,015	0,315
			"dle výkazu kubatur pol E2 dodání keřů hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), vel. 50-80 cm"21		21,000						
30	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	45,000	333,00	0,00	14 985,00	14 985,00	0,000	0,003
			"dle výkazu kubatur pol D8 ukotvení kmene dřeviny 3 kůly"45		45,000						
31		60591255R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m	kus	135,000	119,00	16 065,00	0,00	16 065,00	0,006	0,797
			"dle výkazu kubatur pol D9 kůl vyvazovací 250/6 cm"135		135,000						
32		60591320R	příčka z púlené frézované kulatiny	kus	135,000	18,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,004	0,513
			"dle výkazu kubatur pol D10 příčka z púlené frézované kulatiny"135		135,000						
33	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	109,000	30,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D13 zhotovení závlahové mísy dřevin"45		45,000						
			"dle výkazu kubatur pol E6 zhotovení závlahové mísy dřevin"64		64,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					109,000						
34	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,000	59,00	0,00	2 655,00	2 655,00	0,000	0,001
"dle výkazu kubatur pol D17 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m "45					45,000						
35		61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	45,000	59,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,001	0,023
"dle výkazu kubatur pol D18 obal stromu – rákosová rohože"45					45,000						
36	R	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	90,000	12,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,000	0,002
"dle výkazu kubatur pol D11 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně úvazku"45*2					90,000						
37	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	109,000	53,00	0,00	5 777,00	5 777,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D14 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "45					45,000						
"dle výkazu kubatur pol E7 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "64					64,000						
Součet					109,000						
38		10391100	kůra mulčovací VL	m3	10,900	713,00	7 771,70	0,00	7 771,70	0,200	2,180
"dle výkazu kubatur pol D15 mulčovací kůra"4,5					4,500						
"dle výkazu kubatur pol E8 mulčovací kůra"6,4					6,400						
Součet					10,900						
39	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	10,900	119,00	0,00	1 297,10	1 297,10	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D19 zálivka stromů"4,5					4,500						
"dle výkazu kubatur pol E10 zálivka keřů"6,4					6,400						
Součet					10,900						
40	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,900	356,00	0,00	3 880,40	3 880,40	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D20 dovoz vody pro zálivku do 1 km"4,5					4,500						
"dle výkazu kubatur pol E11 dovoz vody pro zálivku do 1 km"6,4					6,400						
Součet					10,900						
41	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	21,800	36,00	0,00	784,80	784,80	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol D21 příplatek za další km "9					9,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol E12 příplatek za další km "12,8		12,800						
			Součet		21,800						
42		08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	10,900	36,00	392,40	0,00	392,40	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D22 voda na zálivku"4,5		4,500						
			"dle výkazu kubatur po E13 voda na zálivku"6,4		6,400						
			Součet		10,900						
43	R	R01	Aplikace půdního kondicionéru	t	0,109	71 294,00	0,00	7 771,05	7 771,05	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D16 aplikace půdního kondicionéru"0,045		0,045						
			"dle výkazu kubatur pol E9 aplikace půdního kondicionéru"0,064		0,064						
			Součet		0,109						
		998	Přesun hmot				0,00	20 283,63	20 283,63		0,000
44	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	113,953	178,00	0,00	20 283,63	20 283,63	0,000	0,000
			Celkem				204 650,35	3 184 518,43	3 389 168,78		113,953

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							51 463,10	127 279,35	178 742,45		5,429	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							51 463,10	125 020,89	176 483,99		5,429	
1	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	475,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A1 Kácení stromu DN 300 mm listnatého"9		9,000					
2	R	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	1 782,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A6 Kácení stromu DN 500 mm listnatého"8		8,000					
3	R	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	3 208,00	0,00	9 624,00	9 624,00	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A11 Kácení stromu DN 700 mm listnatého"3		3,000					
4	R	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	4,000	4 991,00	0,00	19 964,00	19 964,00	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A16 Kácení stromu DN 900 mm listnatého"4		4,000					
5	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	1 188,00	0,00	10 692,00	10 692,00	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A4 Odstranění pařezu do DN 300"9		9,000					
6	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	1 426,00	0,00	11 408,00	11 408,00	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A9 Odstranění pařezu do DN 500"8		8,000					
7	R	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 545,00	0,00	4 635,00	4 635,00	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A14 Odstranění pařezu do DN 700"3		3,000					
8	R	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000	1 782,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A19 Odstranění pařezu do DN 900"4		4,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	119,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A2 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 300*9					9,000						
10	R	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	238,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A7 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 500*8					8,000						
11	R	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	475,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 700*3					3,000						
12	R	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	4,000	951,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A17 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 900*4					4,000						
13	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	119,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A3 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 300*9					9,000						
14	R	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	238,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A8 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 500*8					8,000						
15	R	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	475,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"dle výkazu kubatur pol A13 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 700*3					3,000						
16	R	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000	951,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A18 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 900*4					4,000						
17	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	238,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A5 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 300*9					9,000						
18	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	238,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A10 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 500*8					8,000						
19	R	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	238,00	0,00	714,00	714,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur poi A15 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 700*3					3,000						
20	R	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000	238,00	0,00	952,00	952,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A20 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 900*4					4,000						
21	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	19,000	238,00	0,00	4 522,00	4 522,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol B5 hloubení jamek do 1 m3 se 100% výměnou půdy"19					19,000						
22		10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	19,000	119,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,220	4,180
23	R	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	19,000	238,00	0,00	4 522,00	4 522,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol B1 Výsadba stromů"19					19,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
24		02650442R	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), obvod 10-12 cm	kus	7,000	1 782,00	12 474,00	0,00	12 474,00	0,010	0,070
			"dle výkazu kubatur pol B2 dodání stromů jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), obvod 10-12 cm"7		7,000						
25		02650360R	dub letní (<i>Quercus robur</i>), obvod 10-12 cm	kus	7,000	2 495,00	17 465,00	0,00	17 465,00	0,027	0,189
			"dle výkazu kubatur pol B3 dodání stromů dub letní (<i>Quercus robur</i>), obvod 10-12 cm"7		7,000						
26		02650530R	jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), obvod 10-12 cm	kus	5,000	1 782,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,009	0,045
			"dle výkazu kubatur pol B4 dodání stromů jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), obvod 10-12 cm"5		5,000						
27	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	19,000	333,00	0,00	6 327,00	6 327,00	0,000	0,001
			"dle výkazu kubatur pol B6 ukotvení kmene dřeviny 3 kůly"19		19,000						
28		60591255R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m	kus	57,000	119,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,006	0,336
			"dle výkazu kubatur pol B7 kůl vyvazovací 250/6 cm"57		57,000						
29		60591320R	příčka z půlené frézované kulatiny	kus	57,000	18,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,004	0,217
			"dle výkazu kubatur pol B8 příčka z půlené frézované kulatiny"57		57,000						
30	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	19,000	30,00	0,00	570,00	570,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B11 zhotovení závlahové mísy dřevin"19		19,000						
31	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000	59,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,000	0,001
			"dle výkazu kubatur pol B15 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m"19		19,000						
32		61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	19,000	59,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,001	0,010
			"dle výkazu kubatur pol B16 obal stromu – rákosová rohože"19		19,000						
33	R	184911111	Znovuuvázáání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	38,000	12,00	0,00	456,00	456,00	0,000	0,001
			"dle výkazu kubatur pol B9 uvázání dřeviny ke kůlům úvazky včetně úvazku"19*2		38,000						
34	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,000	53,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B12 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "19		19,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC6

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
35		10391100	kůra mulčovací VL "dle výkazu kubatur pol B13 mulčovací kůra"1,9	m3	1,900	713,00	1 354,70	0,00	1 354,70	0,200	0,380
36	R	185804311	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 "dle výkazu kubatur pol B17 zálivka stromů"1,9	m3	1,900	119,00	0,00	226,10	226,10	0,000	0,000
37	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m "dle výkazu kubatur pol B18 dovoz vody pro zálivku do 1 km"1,9	m3	1,900	356,00	0,00	676,40	676,40	0,000	0,000
38	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "dle výkazu kubatur pol B19 příplatek za další km "3,8	m3	3,800	36,00	0,00	136,80	136,80	0,000	0,000
39		08211321	voda pitná pro ostatní odběratele "dle výkazu kubatur pol B20 voda na zálivku"1,9	m3	1,900	36,00	68,40	0,00	68,40	0,000	0,000
40	R	R01	Aplikace půdního kondicionéru "dle výkazu kubatur pol B14 aplikace půdního kondicionéru"0,019	t	0,019	71 294,00	0,00	1 354,59	1 354,59	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	2 258,46	2 258,46		0,000
41	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,429	416,00	0,00	2 258,46	2 258,46	0,000	0,000
Celkem							51 463,10	127 279,35	178 742,45		5,429

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							16 101,40	33 937,32	50 038,72		1,710	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							16 101,40	33 225,96	49 327,36			1,710
1	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	475,00	0,00	475,00	475,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A1 Kácení stromu DN 300 mm listnatého"1					1,000							
2	R	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	1 782,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A6 Kácení stromu DN 500 mm listnatého"4					4,000							
3	R	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A11 Kácení stromu DN 700 mm listnatého"1					1,000							
4	R	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	475,00	0,00	475,00	475,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A16 Kácení stromu DN 300 mm					1,000							
5	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	1 188,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A4 Odstranění pařezu do DN 300"2					2,000							
6	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	1 545,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A9 Odstranění pařezu do DN 500"4					4,000							
7	R	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 782,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A14 Odstranění pařezu do DN 700"1					1,000							
8	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A2 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 300"1					1,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	238,00	0,00	952,00	952,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A7 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 500"4					4,000						
10	R	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	475,00	0,00	475,00	475,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A12 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 700"1					1,000						
11	R	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A17 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatého do DN 300"1					1,000						
12	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A3 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 300"1					1,000						
13	R	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	238,00	0,00	952,00	952,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A8 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 500"4					4,000						
14	R	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	475,00	0,00	475,00	475,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A13 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 700"1					1,000						
15	R	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol A18 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatého do DN 300"1		1,000						
16	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do	kus	2,000	238,00	0,00	476,00	476,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A5 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 300"2		2,000						
17	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do	kus	4,000	238,00	0,00	952,00	952,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A10 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 500"4		4,000						
18	R	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do	kus	1,000	238,00	0,00	238,00	238,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur poi A15 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 700"1		1,000						
19	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	6,000	238,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B5 hloubení jamek do 1 m3 se 100% výměnou půdy"6		6,000						
20		10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6,000	119,00	714,00	0,00	714,00	0,220	1,320
21	R	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	6,000	238,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B1 Výsadba stromů"6		6,000						
22		02650442R	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), obvod 10-12 cm	kus	2,000	1 782,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,010	0,020
			"dle výkazu kubatur pol B2 dodání stromů jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), obvod 10-12 cm"2		2,000						
23		02650360R	dub letní (<i>Quercus robur</i>), obvod 10-12 cm	kus	2,000	2 495,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,027	0,054
			"dle výkazu kubatur pol B3 dodání stromů dub letní (<i>Quercus robur</i>), obvod 10-12 cm"2		2,000						
24		02650530R	jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), obvod 10-12 cm	kus	2,000	1 782,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,009	0,018
			"dle výkazu kubatur pol B4 dodání stromů jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), obvod 10-12 cm"2		2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
25	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m "dle výkazu kubatur pol B6 ukotvení kmene dřevin 3 kůly"6	kus	6,000	333,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,000	0,000
26		60591255R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m "dle výkazu kubatur pol B7 kůl vyvazovací 250/6 cm"18	kus	18,000	119,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,006	0,106
27		60591320R	příčka z půlené frézované kulatiny "dle výkazu kubatur pol B8 příčka z půlené frézované kulatiny"18	kus	18,000	18,00	324,00	0,00	324,00	0,004	0,068
28	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m "dle výkazu kubatur pol B11 zhotovení závlahové mísy dřevin"6	kus	6,000	30,00	0,00	180,00	180,00	0,000	0,000
29	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle výkazu kubatur pol B15 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m "6	m2	6,000	59,00	0,00	354,00	354,00	0,000	0,000
30		61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm "dle výkazu kubatur pol B16 obal stromu – rákosová rohože"6	m2	6,000	59,00	354,00	0,00	354,00	0,001	0,003
31	R	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu "dle výkazu kubatur pol B9 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně úvazku"6*2	kus	12,000	12,00	0,00	144,00	144,00	0,000	0,000
32	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle výkazu kubatur pol B12 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "6	m2	6,000	53,00	0,00	318,00	318,00	0,000	0,000
33		10391100	kůra mulčovací VL "dle výkazu kubatur pol B13 mulčovací kůra"0,6	m3	0,600	713,00	427,80	0,00	427,80	0,200	0,120
34	R	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 "dle výkazu kubatur pol B17 zálivka stromů"0,6	m3	0,600	119,00	0,00	71,40	71,40	0,000	0,000
35	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m "dle výkazu kubatur pol B18 dovoz vody pro zálivku do 1 km"0,6	m3	0,600	356,00	0,00	213,60	213,60	0,000	0,000
36	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "dle výkazu kubatur pol B19 příplatek za další km "1,2	m3	1,200	36,00	0,00	43,20	43,20	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
37		08211321	voda pitná pro ostatní odběratele "dle výkazu kubatur pol B20 voda na zálivku"0,6	m3	0,600	36,00	21,60	0,00	21,60	0,000	0,000
					0,600						
38	R	R01	Aplikace půdního kondicionéru "dle výkazu kubatur pol B14 aplikace půdního kondicionéru"0,006	t	0,006	71 294,00	0,00	427,76	427,76	0,000	0,000
					0,006						
		998	Přesun hmot				0,00	711,36	711,36		0,000
39	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,710	416,00	0,00	711,36	711,36	0,000	0,000
			Celkem				16 101,40	33 937,32	50 038,72		1,710

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							5 604,80	6 719,61	12 324,41		0,576	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							5 604,80	6 479,99	12 084,79			0,576
1	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	475,00	0,00	475,00	475,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A1 Kácení stromu DN 300 mm listnatého - odhad"1					1,000							
2	R	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	475,00	0,00	475,00	475,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A4 Kácení stromu DN 300 mm jehličnatého"1					1,000							
3	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	1 188,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A7 Odstranění pařežu do DN 300"2					2,000							
4	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A2 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 300"1					1,000							
5	R	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A5 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých DN 300"1					1,000							
6	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A3 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 300"1					1,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A6 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatého DN 300"1					1,000						
8	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 100 mm	kus	2,000	238,00	0,00	476,00	476,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A8 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 300"2					2,000						
9	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	2,000	238,00	0,00	476,00	476,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol B4 hloubení jamek do 1 m3 se 100% výměnou půdy"2					2,000						
10		10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,000	119,00	238,00	0,00	238,00	0,220	0,440
11	R	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	2,000	238,00	0,00	476,00	476,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol B1 Výsadba stromů"2					2,000						
12		02650442R	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), obvod 10-12 cm	kus	1,000	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,010	0,010
"dle výkazu kubatur pol B2 dodání stromů jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), obvod 10-12 cm"1					1,000						
13		02650360R	dub letní (<i>Quercus robur</i>), obvod 10-12 cm	kus	1,000	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,027	0,027
"dle výkazu kubatur pol B3 dodání stromů dub letní (<i>Quercus robur</i>), obvod 10-12 cm"1					1,000						
14	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	2,000	333,00	0,00	666,00	666,00	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol B5 ukotvení kmene dřeviny 3 kůly"2					2,000						
15		60591255R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m	kus	6,000	119,00	714,00	0,00	714,00	0,006	0,035
"dle výkazu kubatur pol B6 kůl vyvazovací 250/6 cm"6					6,000						
16		60591320R	příčka z půlené frézované kulatiny	kus	6,000	18,00	108,00	0,00	108,00	0,004	0,023
"dle výkazu kubatur pol B7 příčka z půlené frézované kulatiny"6					6,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	2,000	30,00	0,00	60,00	60,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B10 zhotovení závlahové mísy dřevin"2		2,000						
18	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	59,00	0,00	118,00	118,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B14 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m"2		2,000						
19		61894003	<i>rákos ohradový neloupaný 60x200cm</i>	m2	2,000	59,00	118,00	0,00	118,00	0,001	0,001
			"dle výkazu kubatur pol B15 obal stromu – rákosová rohože"2		2,000						
20	R	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	4,000	12,00	0,00	48,00	48,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B8 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně úvazku"2*2		4,000						
21	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	53,00	0,00	106,00	106,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B11 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1"2		2,000						
22		10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	0,200	713,00	142,60	0,00	142,60	0,200	0,040
			"dle výkazu kubatur pol B12 mulčovací kůra"0,2		0,200						
23	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,200	119,00	0,00	23,80	23,80	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B16 zálivka stromů"0,2		0,200						
24	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,200	356,00	0,00	71,20	71,20	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B17 dovoz vody pro zálivku do 1 km"0,2		0,200						
25	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,400	36,00	0,00	14,40	14,40	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B18 příplatek za další km"0,4		0,400						
26		08211321	<i>voda pitná pro ostatní odběratele</i>	m3	0,200	36,00	7,20	0,00	7,20	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B19 voda na zálivku"0,2		0,200						
27	R	R01	Aplikace půdního kondicionéru	t	0,002	71 294,00	0,00	142,59	142,59	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B14 aplikace půdního kondicionéru"0,002		0,002						
		998	Přesun hmot				0,00	239,62	239,62		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Výsadba u cesty HC9a2

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Proseč - Obořiště

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
28	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,576	416,00	0,00	239,62	239,62	0,000	0,000

Celkem

5 604,80

6 719,61

12 324,41

0,576

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objekt: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 11. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
N00 Nepojmenované práce							0,00	457 470,00	457 470,00		0,000
1	R	VRN01	Průzkumné práce „náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských "kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných 1	kpl	1,000	29 706,00	0,00	29 706,00	29 706,00	0,000	0,000
2	R	VRN02	Geodetické zaměření před výstavbou	kpl	1,000	65 353,00	0,00	65 353,00	65 353,00	0,000	0,000
3	R	VRN03	Vytyčení sítí	kpl	1,000	5 941,00	0,00	5 941,00	5 941,00	0,000	0,000
4	R	VRN04	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	77 235,00	0,00	77 235,00	77 235,00	0,000	0,000
5	R	VRN05	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	59 412,00	0,00	59 412,00	59 412,00	0,000	0,000
6	R	VRN06	Zařízení staveniště „položka zahrnuje i případné provizorní komunikace sjezdy a 1	kpl	1,000	47 529,00	0,00	47 529,00	47 529,00	0,000	0,000
7	R	VRN07	DIO vč. vyřízení	kpl	1,000	23 765,00	0,00	23 765,00	23 765,00	0,000	0,000
8	R	VRN08	Zkoušky a revize	kpl	1,000	35 647,00	0,00	35 647,00	35 647,00	0,000	0,000
9	R	VRN09	Informační tabule	kpl	1,000	29 706,00	0,00	29 706,00	29 706,00	0,000	0,000
10	R	VRN10	Vypracování geometrického plánu	kpl	1,000	65 353,00	0,00	65 353,00	65 353,00	0,000	0,000
11	R	VRN11	Laboratorní rozbory zemin	kpl	1,000	17 823,00	0,00	17 823,00	17 823,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	457 470,00	457 470,00		0,000