

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21\_P104\_HC2B  
Stavba: Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

KSO:  
Místo: Štítary u Krásné

CC-CZ:  
Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel:  
ČR - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
GEOREAL spol. s r.o.

IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514

Zpracovatel:  
DRS stavební s.r.o.

IČ: 06324827  
DIČ: CZ06324827

Poznámka:

Soupis prací je sestaven pomocí software KROS4 společnosti ÚRS Praha, a.s. s využitím cenové soustavy ÚRS 2022/I. Výpočty výměr neuvedené v soupisu byly stanoveny za použití software AutoCAD, RoadPAC, RoadCAD, příp. PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání VZ. konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání VZ. Zhotovitel je povinen si PD nastudovat a porovnat s výkazem výměr. Případně chybějící položky doplněny do výkazu výměr při výběrovém řízení, nebo budou fakturovány jako vícepráce dle aktuální cenové soustavy.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 104 647,57</b>
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>10 104 647,57</b>	<b>2 121 975,99</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>12 226 623,56</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21\_P104\_HC2B

**Stavba:** Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Místo: Štítary u Krásné

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: GEOREAL spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: DRS stavební s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>HC2B</b>	<b>Vedlejší polní cesta</b>	<b>10 104 647,57</b>	<b>12 226 623,56</b>
SO104.A	VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA HC2B	9 119 025,57	11 034 020,94
SO104.B	PROPUSTEK DN500	308 356,70	373 111,61
SO304	Odvodnění polní cesty HC2B	423 765,30	512 756,01
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	253 500,00	306 735,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO104.A - VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA HC2B**

KSO:

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

IČ:

06324827

DIČ:

CZ06324827

**Cena bez DPH**

**9 119 025,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 119 025,57	21,00%	1 914 995,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 034 020,94**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO104.A - VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA HC2B**

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

7. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s  
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**9 119 025,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 119 025,57

1 - Zemní práce

2 124 636,81

5 - Komunikace pozemní

6 888 327,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

1 180,00

998 - Přesun hmot

104 881,71

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO104.A - VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA HC2B**

Místo: Štítary u Krásné

Datum: 7. 2. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: GEOREAL spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DRS stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**9 119 025,57**

D HSV Práce a dodávky HSV

9 119 025,57

D 1 Zemní práce

2 124 636,81

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	237,673	18,00	4 278,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu					
	VV		Spálení křovin					
	VV		46,583+10,98+9,71+21,25+18,22+11,42+4,4+23,66+33,68+12,68+7,8+14,52+22,77		237,673			
	VV		Součet		237,673			
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	237,673	55,00	13 072,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	VV		Odstranění stávajících křovin a stromů					
	VV		46,583+10,98+9,71+21,25+18,22+11,42+4,4+23,66+33,68+12,68+7,8+14,52+22,77		237,673			
	VV		Součet		237,673			
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	30,000	288,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	55,000	725,00	39 875,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
5	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	24,000	1 600,00	38 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		24			24,000		
	VV		Součet			24,000		
6	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000	2 240,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
7	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	3 400,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
8	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
9	K	112155115.R	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 5 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	30,000	310,00	9 300,00	
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm					
	VV		Štěpkování					
	VV		30			30,000		
	VV		Součet			30,000		
10	K	112155121.R	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 5 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	55,000	450,00	24 750,00	
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		Štěpkování					
	VV		55			55,000		
	VV		Součet			55,000		
11	K	112155125.R	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 5 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	31,000	700,00	21 700,00	
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		Štěpkování					
	VV		24+1+3+3			31,000		
	VV		Součet			31,000		
12	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	1 050,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm					
	VV		30			30,000		
	VV		Součet			30,000		
13	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	55,000	1 600,00	88 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
14	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm	kus	25,000	2 500,00	62 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm					
	VV		24+1		25,000			
	VV		Součet		25,000			
15	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	3 350,00	10 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 900 do 1100 mm					
	VV		Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	3,000	4 350,00	13 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 1100 do 1300 mm					
	VV		Odstranění pařezů D přes 1100 do 1300 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	751,990	65,00	48 879,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Sejmutí ornice					
	VV		751,99		751,990			
	VV		Součet		751,990			
18	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 130,401	240,00	271 296,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		Výkop					
	VV		1193,99		1 193,990			
	VV		Výkop - svah					
	VV		11,61		11,610			
	VV		Odpočet sejmutí ornice					
	VV		-751,99*0,1		-75,199			
	VV		Součet		1 130,401			
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	866,611	290,00	251 317,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop					
	VV		1193,99		1 193,990			
	VV		Výkop - svah					
	VV		11,61		11,610			
	VV		Odpočet sejmutí ornice					
	VV		-751,99*0,1		-75,199			
	VV		Násyp					
	VV		-116,01		-116,010			
	VV		Násyp - svah					
	VV		-147,78		-147,780			
	VV		Součet		866,611			
20	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	19 932,053	1,80	35 877,70	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Vodorovné přemístění					
	VV		866,611*23		19 932,053			
	VV		Součet		19 932,053			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	866,611	8,00	6 932,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		866,611		866,611			
	VV		Součet		866,611			
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 429,908	160,00	228 785,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		odpad - zemina					
	VV		866,611*1,65		1 429,908			
	VV		Součet		1 429,908			
23	K	122252205.AZ	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	848,360	240,00	203 606,40	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
	VV		Výkop - aktivní zóna					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		848,36		848,360			
	VV		Součet		848,360			
24	K	162751117.AZ	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	848,360	290,00	246 024,40	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop - aktivní zóna					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		848,36		848,360			
	VV		Součet		848,360			
25	K	162751119.AZ	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	19 512,280	1,80	35 122,10	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Výkop - aktivní zóna					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		848,36*23		19 512,280			
	VV		Součet		19 512,280			
26	K	997221873.AZ	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 399,794	160,00	223 967,04	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		odpad - zemina					
	VV		848,36*1,65		1 399,794			
	VV		Součet		1 399,794			
27	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	263,790	120,00	31 654,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy					
	VV		těžitelnosti					
	VV		Násyp					
	VV		116,01		116,010			
	VV		Násyp - svah					
	VV		147,78		147,780			
	VV		Součet		263,790			
28	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 853,126	20,00	37 062,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		Úprava pláně					
	VV		jízdní pruh					
	VV		skladba B					
	VV		(1583,84+31,45+24,9+27,42+17,05)*1,1		1 853,126			
	VV		Součet		1 853,126			
29	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	844,080	22,00	18 569,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Ohumusování tl. 100 mm					
	VV		0,74+140,61+7,68+17,57+67,28+85,18+56,19		375,250			
	VV		157,62+17,04+0,51+98,15+5,96+153,65+35,90		468,830			
	VV		Součet		844,080			
30	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	844,080	80,00	67 526,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		Svahování násypů strojně					
	VV		0,74+140,61+7,68+17,57+67,28+85,18+56,19		375,250			
	VV		157,62+17,04+0,51+98,15+5,96+153,65+35,90		468,830			
	VV		Součet		844,080			
31	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	844,080	34,00	28 698,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výsev trávniku hydroosevem na ornici					
	VV		Výsev trávniku hydroosevem na ornici					
	VV		0,74+140,61+7,68+17,57+67,28+85,18+56,19		375,250			
	VV		157,62+17,04+0,51+98,15+5,96+153,65+35,90		468,830			
	VV		Součet		844,080			
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	29,543	195,00	5 760,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		osivo směs travní parková					
	VV		Výsev trávniku hydroosevem na ornici					
	VV		(0,74+140,61+7,68+17,57+67,28+85,18+56,19)/100*3,5		13,134			
	VV		(157,62+17,04+0,51+98,15+5,96+153,65+35,90)/100*3,5		16,409			
	VV		Součet		29,543			
	D	5	Komunikace pozemní				6 888 327,05	
33	K	564861111.AZ	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 120,900	250,00	530 225,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		Aktivní zóna ŠD, fr. 0-63 tl. 400 mm					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		848,36/0,4		2 120,900			
	VV		Součet		2 120,900			
34	K	567512132	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 120 do 150 mm	m2	3 963,342	178,00	705 474,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 120 do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		R, tl.200 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)					
	VV		Skladba A + Skladba C					
	VV		(2998,35+688,48)*1,075			3 963,342		
	VV		Součet			3 963,342		
35	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	35,670	4 680,00	166 935,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		cement portlandský CEM I 52,5MPa					
	VV		Pojivo pro studenou recyklaci					
	VV		Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu receptury. Uvažováno 3%,					
	VV		Uvažováno 3% pojiva na m3, objemová hmotnost 1500 kg/m3					
	VV		Výpočet je předběžný, bude fakturováno dle skutečnosti.					
	VV		((3963,342*0,2)*0,03)*1,5			35,670		
	VV		Součet			35,670		
36	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokrtí tl. 100 mm	m2	1 466,700	133,00	195 071,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokrtí tl. 100 mm					
	VV		krajnice					
	VV		146,67/0,1			1 466,700		
	VV		Součet			1 466,700		
37	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 686,830	342,00	1 260 895,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		ACO 11, tl.50 mm, ČSN EN 13108-1					
	VV		Skladba A + Skladba C					
	VV		2998,35+688,48			3 686,830		
	VV		Součet			3 686,830		
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 684,660	342,00	576 153,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		ACO 11, tl. 50 mm, ČSN EN 13108-1					
	VV		skladba B					
	VV		1583,84+31,45+24,9+27,42+17,05			1 684,660		
	VV		Součet			1 684,660		
39	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	5 398,347	14,50	78 276,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		PS-EP, 0,3 kg/m2, ČSN 73 6129					
	VV		Skladba A					
	VV		2998,35*1,005			3 013,342		
	VV		skladba B					
	VV		(1583,84+31,45+24,9+27,42+17,05)*1,005			1 693,083		
	VV		Skladba C					
	VV		688,48*1,005			691,922		
	VV		Součet			5 398,347		
40	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	5 398,347	435,00	2 348 280,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		ACP 16+, tl. 70 mm, ČSN EN 13108-1					
	VV		Skladba A					
	VV		2998,35*1,005			3 013,342		
	VV		skladba B					
	VV		(1583,84+31,45+24,9+27,42+17,05)*1,005			1 693,083		
	VV		Skladba C					
	VV		688,48*1,005			691,922		
	VV		Součet			5 398,347		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 768,893	310,00	548 356,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		MZK, tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)					
	VV		skladba B					
	VV		(1583,84+31,45+24,9+27,42+17,05)*1,05		1 768,893			
	VV		Součet		1 768,893			
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 782,890	172,00	478 657,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		ŠDa, fr. 0-63 tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)					
	VV		skladba B					
	VV		(1583,84+31,45+24,9+27,42+17,05)*1,1		1 853,126			
	VV		skladba C					
	VV		688,48*1,1		757,328			
	VV		Pod krajnicemi					
	VV		156,76*1,1		172,436			
	VV		Součet		2 782,890			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 180,00	
43	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				104 881,71	
44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 685,795	10,00	36 857,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		ACO, ACP, postřik					
	VV		478,034+218,43+1,673+996,699		1 694,836			
	VV		MZK					
	VV		657,851		657,851			
	VV		ŠD					
	VV		960,097+337,341		1 297,438			
	VV		R					
	VV		35,670		35,670			
	VV		Součet		3 685,795			
45	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	18 428,975	2,50	46 072,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		ACO, ACP, postřik					
	VV		(478,034+218,43+1,673+996,699)*5		8 474,180			
	VV		MZK					
	VV		657,851*5		3 289,255			
	VV		ŠD					
	VV		(960,097+337,341)*5		6 487,190			
	VV		R					
	VV		35,670*5		178,350			
	VV		Součet		18 428,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	998225111.AZ	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	975,614	10,00	9 756,14	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		AZ					
	VV		975,614		975,614			
	VV		Součet		975,614			
47	K	998225195.AZ	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	4 878,070	2,50	12 195,18	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		AZ					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		975,614*5		4 878,070			
	VV		Součet		4 878,070			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO104.B - PROPUSTEK DN500**

KSO:

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

IČ:

06324827

DIČ:

CZ06324827

**Cena bez DPH**

**308 356,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 356,70	21,00%	64 754,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**373 111,61**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO104.B - PROPUSTEK DN500**

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

7. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s  
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**308 356,70**

1 - Zemní práce

31 360,23

2 - Zakládání

124 692,87

4 - Vodorovné konstrukce

126 798,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 134,00

998 - Přesun hmot

14 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 371,60

5 - Komunikace pozemní

10 371,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO104.B - PROPUSTEK DN500**

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

7. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s  
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**308 356,70**

D 1

## Zemní práce

**31 360,23**

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	24,476	720,00	17 622,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		Odkop pro propustek					
	VV		3,33*7,35					
	VV		Součet					
					24,476			
					24,476			
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,331	450,00	8 698,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Zásyp potrubí					
	VV		2,63*7,35					
	VV		Součet					
					19,331			
					19,331			
3	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,035	463,00	16,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		(19,331*1,8)/1000					
	VV		Součet					
					0,035			
					0,035			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	42,620	45,00	1 917,90	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		Zhutnění základové spáry					
	VV		30,19+1*(1,8+9,13+1,5)					
	VV		Součet					
					42,620			
					42,620			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,145	290,00	1 492,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop					
	VV		24,476					
	VV		Odpočet násyp					
	VV		-19,331					
	VV		Součet					
					24,476			
					-19,331			
					5,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	118,335	1,80	213,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Vodorovné přemístění					
	VV		5,145*23		118,335			
	VV		Součet		118,335			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,145	8,00	41,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		5,145		5,145			
	VV		Součet		5,145			
8	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,489	160,00	1 358,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		odpad - zemina					
	VV		5,145*1,65		8,489			
	VV		Součet		8,489			
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>124 692,87</b>	
9	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	11,260	469,00	5 280,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
	VV		Betonáž podkladního betonu – prostý beton C16/20, včetně dopravy materiálů					
	VV		1*1,15+1*0,85		2,000			
	VV		1*9,26		9,260			
	VV		Součet		11,260			
10	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	11,260	155,00	1 745,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		Štěrkopískový podsyp					
	VV		1*1,15+1*0,85		2,000			
	VV		1*9,26		9,260			
	VV		Součet		11,260			
11	K	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	2,252	480,00	1 080,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí desek zřízení					
	VV		Bednění + odbědňovací nátěr					
	VV		0,1*9,26*2+0,1*1,15*2+0,1*0,85*2		2,252			
	VV		Součet		2,252			
12	K	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	2,252	60,00	135,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění					
	VV		Odsranění bednění + odbědňovací nátěr					
	VV		0,1*9,26*2+0,1*1,15*2+0,1*0,85*2		2,252			
	VV		Součet		2,252			
13	K	273361412	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,127	94 000,00	11 938,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2					
	VV		Betonářská výztuž základové desky a obetonování trub – KARI síť O8mm, oka 100x100mm včetně dopravy materiálu					
	VV		deska					
	VV		(1*9,26)*7,90/1000		0,073			
	VV		trouba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1*6,78)*7,90/1000				0,054	
	VV		Součet				0,127	
14	K	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	0,600	4 220,00	2 532,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	VV		Betonový práh					
	VV		(0,3*0,5*1)*4				0,600	
	VV		Součet				0,600	
15	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	15,779	890,00	14 043,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
	VV		Bednění betonového prahu					
	VV		4*0,5*(0,3*2+1*2)				5,200	
	VV		Bednění pro obetonování trouby					
	VV		0,58*2*8,32+2*0,58*0,8				10,579	
	VV		Součet				15,779	
16	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	15,779	60,00	946,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
	VV		Bednění betonového prahu					
	VV		4*0,5*(0,3*2+1*2)				5,200	
	VV		Bednění pro obetonování trouby					
	VV		0,58*2*8,32+2*0,58*0,8				10,579	
	VV		Součet				15,779	
17	K	919551113	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm	m	9,130	950,00	8 673,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm					
	VV		Osazení plastové trouby DN=500mm pro převedení vody přes staveniště, dl. 20,00m (14kg/m")					
	VV		9,13				9,130	
	VV		Součet				9,130	
18	M	28617048	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN10	m	9,130	6 100,00	55 693,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN10					
	VV		trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN10					
	VV		9,13				9,130	
	VV		Součet				9,130	
19	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,080	6 300,00	13 104,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		Obetonování trub					
	VV		8,32*0,25				2,080	
	VV		Součet				2,080	
20	K	27336111.R	D+M Kotvení trouby před betonáží, včetně dopravy materiálu	kpl	1,000	9 520,00	9 520,00	
	PP		D+M Kotvení trouby před betonáží, včetně dopravy materiálu					
	VV		D+M Kotvení trouby před betonáží, včetně dopravy materiálu					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>126 798,00</b>	
21	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	30,190	310,00	9 358,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	VV		17,35+9,94+2,9				30,190	
	VV		Součet				30,190	
22	K	465513257	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2	m2	30,190	3 890,00	117 439,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,35+9,94+2,9				30,190	
	VV		Součet				30,190	
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>15 134,00</b>	
23	K	938902152	Čištění příkopů	m	10,500	108,00	1 134,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna přes 400 mm					
	VV		10,5				10,500	
	VV		Součet				10,500	
D 998			<b>Přesun hmot</b>				<b>14 000,00</b>	
24	K	DOP	Doprava veškerého materiálu	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Doprava veškerého materiálu					
	VV		Doprava veškerého materiálu					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
D HSV			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>10 371,60</b>	
D 5			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>10 371,60</b>	
25	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	40,200	258,00	10 371,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		dosypání štěrkem 63/125 tl. 250 mm					
	VV		40,2				40,200	
	VV		Součet				40,200	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO304 - Odvodnění polní cesty HC2B**

KSO:

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

IČ:

06324827

DIČ:

CZ06324827

**Cena bez DPH**

**423 765,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 765,30	21,00%	88 990,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**512 756,01**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO304 - Odvodnění polní cesty HC2B**

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

7. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s  
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**423 765,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

423 765,30

1 - Zemní práce

71 826,24

2 - Zakládání

274 277,06

8 - Trubní vedení

63 662,00

998 - Přesun hmot

14 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**SO304 - Odvodnění polní cesty HC2B**

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

7. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s  
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**423 765,30**

D HSV

Práce a dodávky HSV

423 765,30

D 1

Zemní práce

71 826,24

1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,000	380,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		zasakovací jámy (1*2*1,5)*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
2	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	54,600	550,00	30 030,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		Trativod					
	VV		54,60		54,600			
	VV		Součet		54,600			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	63,600	290,00	18 444,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop - trativod					
	VV		54,60		54,600			
	VV		Výkop - zasakovací jámy					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		63,600			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 462,800	1,80	2 633,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Vodorovné přemístění					
	VV		63,60*23		1 462,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Součet		1 462,800			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	63,600	8,00	508,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		54,60		54,600			
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		63,600			
6	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,940	160,00	16 790,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		odpad - zemina					
	VV		63,60*1,65		104,940			
	VV		Součet		104,940			
	D	2	Zakládání				274 277,06	
7	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	294,310	144,00	42 380,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		trativod					
	VV		294,31		294,310			
	VV		Součet		294,310			
8	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	11,772	1 745,00	20 542,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného					
	VV		trativod					
	VV		(294,31)*0,4*0,1		11,772			
	VV		Součet		11,772			
9	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	63,600	1 689,00	107 420,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm					
	VV		(1*2*1,5)*3		9,000			
	VV		54,60		54,600			
	VV		Součet		63,600			
10	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	753,144	24,00	18 075,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		zasakovací jámy					
	VV		((1*2)*2)*1,2)*3		14,400			
	VV		((1+1+2+2)*1,5)*1,2)*3		32,400			
	VV		trativod					
	VV		(294,31)*(0,5*4*1,2)		706,344			
	VV		Součet		753,144			
11	M	69311084	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2	m2	753,144	114,00	85 858,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2					
	VV		zasakovací jámy					
	VV		((1*2)*2)*1,2)*3		14,400			
	VV		((1+1+2+2)*1,5)*1,2)*3		32,400			
	VV		trativod					
	VV		(294,31)*(0,5*4*1,2)		706,344			
	VV		Součet		753,144			
	D	8	Trubní vedení				63 662,00	
12	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	27,800	2 290,00	63 662,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu					
VV			Pozinkovaný U profil se zesílenou nájezdovou hranou					
VV			6+5,2+5,2+5,7+5,7			27,800		
VV			Součet			27,800		
D	998		Přesun hmot				14 000,00	
13	K	DOP	Doprava veškerého materiálu	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
PP			Doprava veškerého materiálu					
VV			Doprava veškerého materiálu					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

KSO:

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

IČ:

06324827

DIČ:

CZ06324827

**Cena bez DPH**

**253 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 500,00	21,00%	53 235,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**306 735,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

7. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s  
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**253 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

253 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

145 000,00

VRN2 - Řízení stavby

3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

69 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

31 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2BC v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2B - Vedlejší polní cesta

Soupis:

**VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

7. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s  
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**253 500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

253 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

145 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí					
	P		<i>Poznámka k položce: vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich ochrany před poškozením se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku, sondy k ověření polohy</i>					
2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Archeologický dohled					
	VV		1		1,000			
3	K	011324000	Archeologický průzkum	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Archeologický průzkum					
	P		<i>Poznámka k položce: základní orientační průzkum během dohledu</i>					
	VV		1		1,000			
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce: vytyčení hranic pozemků, vytyčení hranice odnětí půdy a zajištění jejich nepřekročení, vytyčení staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností geodetické zaměřování všech nových inženýrských sítí - kanalizace dešťová, plynovod, elektrická vedení, sdělovací vedení.</i>					
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, včetně hloubek šachet a potrubí, hloubek uložení ostatních sítí, podélných profilů a dimenze všech nových inženýrských sítí plynovodu, elektrických vedení, sdělovacích kabelů, po provedení ochrany chrániček, dešťová kanalizace, opěrné stěny a ostatní dle požadavku TDI a investora a dle podmínek stavebního a VH povolení, včetně papírového tisku 4 ks,</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh vyžadující vyhláška 499/2006 Sb. včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby</i>					
	VV		1		1,000			
8	K	013254000.1	Realizační dokumentace stavby (RDS)	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Realizační dokumentace stavby (RDS)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní dokumentace					
	P		<i>Poznámka k položce: předání závěrečného paré se splněnými podmínkami správců a podmínkami vydaného stavebního a vodoprávního povolení, včetně jejich stanovisek ke stavbě, počet kusů 4</i>					
	D	VRN2	Řízení stavby				3 500,00	
10	K	041903000.1	Účast správců a vlastníků sítí na realizaci stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Účast správců a vlastníků sítí na realizaci stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklád každý kontrolní den</i>					
11	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce: Koordinační a kompletační činnost dodavatele (koordinace s pracemi, které bude provádět jiný zhotovitel - sdělovací vedení, elektrická vedení, plynovod, splašková a dešťová kanalizace, ostatní), koordinace s přílehlými vlastníky a obyvateli, koordinace a dohled nad dodržováním podmínek platného stavebního a VH povolení dle TKP (Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - vydalo Ministerstvo dopravy)</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				69 500,00	
12	K	032002000	Vybavení staveniště a zařízení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybavení staveniště a zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce: jsou objekty a zařízení, která slouží po dobu provádění stavby k provozním, výrobním a sociálním účelům zhotovitele a ostatním subjektům výstavby. Vybavení potřebná pro realizaci stavby, včetně nutného odděňování staveniště, včetně zřízení příjezdu, staveniště není v té samé ulici, nutno respektovat vybavení dle Souhrnné zprávy, započítat veškerý nutný provoz a zabezpečení, včetně připojení energií, oplocení, zabezpečení přílehlých pozemků, osvětlení, dopravní značení na vlastním staveništi (směrové tabule příkazů a zákazů, ostatní)</i>					
			<i>při zemních pracech budou použity stroje s ekologicky čistými mazadly, pohonnými hmotami, atd.</i>					
13	K	034303000	Technické opatření na staveništi - pěší provoz	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Technické opatření na staveništi - pěší provoz					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: zřízení bezkolizních přístupů pěších do obytných budov během stavby a hlavně během výstavby bezbarierových ramp, v případě tělesně postiženého zajistit pozvolnou rampou, řádné označení a osvětlení výkopů a překopů. Deponované zeminy a materiály budou zajištěny proti prašnosti. Veškerá výše uvedená množství jsou pouze předpokládaná orientační, firma přizpůsobí svým vlastním vnitřním předpisům a svému pracovnímu postupu tak, aby plně vyhovovalo plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	034303000.1	Technické opatření na staveništi - automobilový provoz	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Technické opatření na staveništi - automobilový provoz					
	P		<i>Poznámka k položce: obsahuje hlavně mobilní oplocení s mobilními patkami v výplně drátového pletiva, přejezdové plechy ocelové předpokládaných rozměrů 3 * 1,5 m pro zatížení osobních a nákladních, firma přizpůsobí svým vlastním vnitřním předpisům a svému pracovnímu postupu tak, aby plně vyhovovalo plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi, včetně dodání vhodných kamenů a informační tabule s údaji podle stavebního povolení	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Informační tabule na staveništi, včetně dodání vhodných kamenů a informační tabule s údaji podle stavebního povolení					
	P		<i>Poznámka k položce: výroba a montáž informační tabule  z voděodolného materiálu, vysoce trvanlivý plast nebo slitina kovu, včetně všech grafických náležitostí, informační tabule obsahuje popis projektu, symbol Společenství EU a logo příslušného programu platného pro dané období. Velikost, obsah a umístění informační tabule budou upřesněny při realizaci stavby. Připevnění informační tabule bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty. Základní velikost informační tabule A3. Připevnění na vhodný kámen  včetně nákupu, doprava, složení kamene na určené místo investorem z vhodného kamene s plochou přední hranou pro připevnění tabule, předpokládaný kámen do 1 m3 objemu</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	039002000	Zrušení zařízení stavenišť	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zrušení zařízení stavenišť					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				31 500,00	
17	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a investora  dle TKP (Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - vydalo Ministerstvo dopravy)</i>					
18	K	044002000	Revize	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Revize					
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré dodatečné dílčí revize neobsažené ve stavebním objektu dané specializace, plynovod, elektrická vedení, sdělovací vedení.</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy				4 000,00	
19	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Územní vlivy					
	P		<i>Poznámka k položce: Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnicích, práce v blízkosti zástavby, ztížené dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí, splnění podmínek a požadavků uvedených v plánu BOZP po dobu výstavby</i>					
20	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranná pásma					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

*Poznámka k položce:  
 respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech elektrického vedení, plynového vedení, vodárenská (vodní zdroje, vodojemy, čistírný vod, vodovodní řady), přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), protipožární a jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení, obnovení výstražných folií porušených během stavby*