

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

## SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa:** Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Záleský, vrchní referent Pobočky

Svitavy

Tel.: +420 724 877 157

E-mail: m.zalesky1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Jméno:**

**AQUASYS spol. s r.o.**

**Sídlo:**

**Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**

zastoupený:

**Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou společnosti**

tel./fax:

**566 652 511/566 652 520**

e-mail:

**[aquasys@aquasys.cz](mailto:aquasys@aquasys.cz)**

ID DS:

**ms4my27**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **XXXXXXXXXXXXX, výrobní ředitel**

tel./fax:

**566 652 511/566 652 520**

e-mail:

**[aquasys@aquasys.cz](mailto:aquasys@aquasys.cz)**

bankovní spojení:

**ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou**

číslo účtu:

**176725996/0300**

IČO:

**25344447**

DIČ:

**CZ25344447 je plátcem DPH**

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl **C**, vložka **26547**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **1.6.2023**

Zadávací dokumentace ze dne: **15.5.2023**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **8.6.2023**

### ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radišov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky Realizace polní cesty C6 a biokoridorů BK1, BK2 v k.ú. Radišov (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení Realizace biokoridorů BK1 a BK2 v k.ú. Radišov (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

### ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Realizace biokoridorů BK1 a BK2 v k.ú. Radišov**

Místo plnění: **k.ú. Radišov**

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost Agroprojekce Litomyšl s.r.o., č. zakázek 066 33/16, 066 34/16. Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. (dle čl.II bod 2.g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
- k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, a poplatků za uložení odpadů na skládku.

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

- n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
  - q. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **1.6.2023**. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za dílo:

bez DPH činí	1.467.000,00 Kč.
DPH 21 % činí	308.070,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1.775.070,00 Kč.
---	------------------

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	1.058.099,70 Kč.
DPH 21 % činí	222.200,94 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	1.280.300,64 Kč.

2. Cena za zajištění následné péče:	
bez DPH činí	408.900,30 Kč.

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

DPH 21 % činí 85.869,06 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí 494.769,36 Kč.

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 130.300,10 Kč.  
DPH .....28.623,02 Kč.  
Cena včetně DPH ..... 164.923,12 Kč

a) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 130.300,10 Kč.  
DPH .....28.623,02 Kč.  
Cena včetně DPH ..... 164.923,12 Kč

a) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 130.300,10 Kč.  
DPH .....28.623,02 Kč.  
Cena včetně DPH ..... 164.923,12 Kč

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.  
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

4. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, a protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Svitavy, Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **10.11.2023**
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **10.11.2026**
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí místa plnění **30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení díla: **60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, biokoridor BK2 nejdříve po sklizni stávající plodiny**
  - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba): **10.11.2023**
  - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **10.11.2026**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: **11.11.2024**

Rok: **10.11.2025**

Rok: **10.11.2026**

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

### **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.



Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.
17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.
18. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
  - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **4 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

#### **Místo plnění**

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

### Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

### Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
12. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

### Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně a následné předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
    1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
    2. certifikáty použitých materiálů,
    3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
    4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
23. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

### **Čl. XI Evidence**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje i na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.



Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, a nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Milan Záleský, vrchní referent Pobočky Svitavy

Tel.: +420 724 877 157

E-mail: m.zalesky1@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: **IXXXXXXXXXX, výrobní ředitel**

Tel.: **566 652 511**

E-mail: [aquasys@aquasys.cz](mailto:aquasys@aquasys.cz)

### **ČI. XVI Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 548 občanského zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel finanční prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, že by tato situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 30.6.2023, vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v položkovém nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno:
  - a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv;
  - b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění

Č.j. objednatele: 782-2023-544101

UID: spudms00000013770657

Č.j. zhotovitele: AQS/2023/21/5411

Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

- c. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
- d. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
5. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
6. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
7. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne...29.6.2023

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: 29.6.2023

**Ing. Miroslav Kučera**  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

**Ing. Radek Lunzar, prokura společnosti**

## **Příloha č. 1 Specifikace díla**

Předmětem díla je realizace prvků plánu společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Radišov. Jedná se o realizaci krajinotvorných opatření spočívající v založení dvou biokoridorů BK1 a BK2.

Lokální biokoridor BK1 – realizace lokálního biokoridoru BK2, včetně následné péče výsadeb, který bude založen na parcelách 1067 a 1080 ve vlastnictví obce Staré Město v k.ú. Radišov o ploše osetí 5558 m<sup>2</sup>. Biokoridor BK1 vede podél koryta Radišovského potoka. Biokoridor je rozdělen polní cestou C6 na dva úseky. Každý úsek má samostatnou parcelu. BK1 bude vysázen řadami stromů a keřů v pořadí: krajní partie keře, uprostřed řady stromů. Délka pravidelných úseků je 50 m, schéma je vyznačeno v podrobné situaci projektové dokumentace. Ve stavebním objektu SO 02 bude provedena půdní příprava, výsev luční květnaté travní směsi alespoň o 25 druhích s minimálním zastoupením kvetoucích bylin alespoň 5%, a následná výsadba dřevin, spojená se zajištěním ochrany výsadeb před okusem a před zarůstáním buření.

- Založení travních porostů – 5558 m<sup>2</sup>
- Kosení před výsadbou 5558 m<sup>2</sup>
- Oplocení v celkové délce 900 m
- Výsadba stromů 439 ks – zapěstované sazenice s balem 125/150 (javor mléč 42 ks, dub letní 23 ks, dub zimní 21 ks, lípa srdčitá 21 ks, lípa velkolistá 21 ks, habr obecný 76 ks, třešeň ptačí 80 ks, jeřáb břek 79 ks, bříza bradavičnatá 76 ks)
- Výsadba keřů 730 ks – kontejnerová výška sazenic 40 – 60 cm (líška obecná 75 ks, trnka obecná 145 ks, svída krvavá 145 ks, svída dřín 75 ks, hloh obecný 70 ks, zimolez pýřitý 75 ks, ptačí zob obecný 75 ks, růže šípková 70 ks).
- Následná péče 3 roky - zahrnuje následnou péči o provedenou výsadbu biokoridoru BK1, včetně náhrady uhynulých sazenic po dobu 3 let, ochrana před zarůstáním, zálivka, průklest.

Lokální biokoridor BK2 - realizace lokálního biokoridoru BK2, včetně následné péče výsadeb, který bude založen na parcele 1032 ve vlastnictví obce Staré Město v k.ú. Radišov o ploše osetí 4665 m<sup>2</sup>. Biokoridor BK2 vede severním směrem v polní trati podél polní cesty C6. Realizace BK2 spočívá v založení travních porostů a ve výsadbě stromů a keřů. Délka pravidelných úseků je 50 m, schéma vysázení je vyznačeno v podrobné situaci projektové dokumentace. Bude provedena půdní příprava, výsev luční květnaté travní směsi alespoň o 25 druhích s minimálním zastoupením kvetoucích bylin alespoň 5%, a následná výsadba dřevin, spojená se zajištěním ochrany výsadeb před okusem a před zarůstáním buření.

- Založení travních porostů – 4665 m<sup>2</sup>
- Kosení před výsadbou 4665 m<sup>2</sup>
- Oplocení v celkové délce 647 m
- Výsadba stromů 241 ks – zapěstované sazenice s balem 125/150 (javor mléč 27 ks, dub letní 17 ks, dub zimní 12 ks, lípa srdčitá 14 ks, lípa velkolistá 12 ks, habr obecný 36 ks, třešeň ptačí 41 ks, jeřáb břek 41 ks, bříza bradavičnatá 41 ks)
- Výsadba keřů 999 ks – kontejnerová výška sazenic 40 – 60 cm (líška obecná 102 ks, trnka obecná 220 ks, svída krvavá 187 ks, svída dřín 90 ks, hloh obecný 90 ks, zimolez pýřitý 90 ks, ptačí zob obecný 130 ks, růže šípková 90 ks).
- Následná péče 3 roky - zahrnuje následnou péči o provedenou výsadbu, včetně náhrady uhynulých sazenic do dobu 3 let, ochrana před zarůstáním, zálivka, průklest.

Biokoridor je dynamický krajínovotvorný prvok, který spolu s biocentry vytváří systém ekologické stability krajiny, umožňuje migraci živočichů a propojuje mezi sebou biocentra.

Plocha všech pozemků biokoridorů bude celoplošně zatravněna.

**Případní odumřelí jedinci vysazených stromů budou před předáním stavby nahrazeni tak, aby výsadby byly předány ve 100% zdravotním stavu.**

#### **UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY**

**Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:**

- a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o původu stromů, a to v termínu před provedením výsadby stromů.
- b) Sazenice stromů musí být zdravé, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyžralými výhony, prosty chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu. Maximální průměr nezakalusovaných ran je 20 mm, přičemž je nutné respektování třetinového pravidla (viz SPPK A02 002 – Řez stromů, AOPK ČR).

Technologické postupy a zásady výsadeb stromů a prací s tím spojených jsou stanoveny v příslušných normách a ve Standardech péče o přírodu a krajinu vydávaných Agenturou ochrany přírody a krajiny.



## Příloha č. 2 - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

**SO 01 - BK 1**

KSO: 823 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**466 574,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	466 574,25	21,00%	97 980,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**564 554,84**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

**SO 01 - BK 1**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

1. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**466 574,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

466 574,25

---

1 - Zemní práce

314 041,30

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

147 200,00

---

998 - Přesun hmot

5 332,95

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt: SO 01 - BK 1

Místo:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 1. 3. 2023

Projektant: Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**466 574,25**

D HSV Práce a dodávky HSV

**466 574,25**

D 1 Zemní práce

**314 041,30**

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	5 558,000	1,00	5 558,00	CS ÚRS 2023 01
PP Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231</a> VV "pokosení před výsadbou - viz. TZ D.1.2.1." 5558,0								
2	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 558,000	2,50	13 895,00	CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121</a> P <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>V položce je zahrnuto uválcování po zasetí.</i> VV "viz. TZ D.1.2.1." 5558,0								
3	M	00599002-R	Luční květnatá travní směs	kg	11,449	4 200,00	48 085,80	
PP Luční květnatá travní směs P <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>výsevek 0,1-0,2 kg/100 m2</i> VV 5558*0,002*1,03								
4	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	730,000	25,00	18 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101113</a> VV "keře - viz. TZ D.1.2.1." 730,0								
5	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	439,000	35,00	15 365,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101114</a> VV "stromy - viz. TZ D.1.2.1." 439,0								
6	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5 558,000	1,00	5 558,00	CS ÚRS 2023 01
PP Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403112</a> VV "viz. TZ D.1.2.1." 5558,0								
7	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 558,000	0,50	2 779,00	CS ÚRS 2023 01
PP Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403151</a> VV "viz. TZ D.1.2.1." 5558,0								
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	5 558,000	0,50	2 779,00	CS ÚRS 2023 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161</a> Poznámka k položce:☐ Uválcování po zasetí je zahrnuto v položce založení trávníku. "viz. TZ D.1.2.1." 5558,0		5 558,000			
9	K	183551013	Úprava půdy podmítkou ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,556	5 000,00	2 780,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Úprava zemědělské půdy - podmítka pluhem na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551013</a> "viz. TZ D.1.2.1." 0,5558		0,556			
10	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	730,000	25,00	18 250,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5; při průměru balu přes 100 do 200 mm Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102111</a> "keře - viz. TZ D.1.2.1." 730,0		730,000			
11	M	02699002-R	Dodávka keřů kontejnerovaných v. 40-60 cm	ks	730,000	30,00	21 900,00	
			PP Dodávka keřů kontejnerovaných v. 40-60 cm Poznámka k položce:☐ líška obecná 75 ks trnka obecná 145 ks svída krvavá 145 ks svída dřín 75 ks P hloh obecný 70 ks zimolez pyřitý 75 ks ptačí zob obecný 75 ks růže šípková 70 ks☐					
12	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	439,000	35,00	15 365,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5; při průměru balu přes 200 do 300 mm Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112</a> "stromy - viz. TZ D.1.2.1." 439,0		439,000			
13	M	02699011-R	Dodávka stromků se zapěstovanou korunkou v. 125/150 cm, bal	kus	439,000	70,00	30 730,00	
			PP Dodávka stromků se zapěstovanou korunkou v. 125/150 cm, bal Poznámka k položce:☐ javor mléč 42 ks☐ dub letní 23 ks☐ dub zimní 21 ks☐ P lípa srdčitá 21 ks☐ lípa velkolistá 21 ks☐ habr obecný 76 ks třešeň ptačí 80 ks☐ jeřáb břek 79 ks ☐ bříza bradavičnatá 76 ks					
14	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kúlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	1 169,000	25,00	29 225,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Ukotvení dřeviny kúly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kúlem, délky přes 1 do 2 m Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215112</a> "keře - viz. TZ D.1.2.1." 730,0 VV "stromy" 439,0		730,000 439,000			
15	M	60599010-R	Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný impregnovaný dl. 120 cm, průměr 4 cm	ks	730,000	16,00	11 680,00	
			PP Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný impregnovaný dl. 120 cm, průměr 4 cm					
16	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	439,000	80,00	35 120,00	CS ÚRS 2023 01
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
17	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1 169,000	20,00	23 380,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121</a> P Poznámka k položce:☐ Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. VV 730+439		1 169,000			
18	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	1 169,000	1,00	1 169,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184816111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184816111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	730+439				1 169,000	
19	M	005999002-R	Tableta	ks	804,000	1,00	804,00	
		PP	Tableta					
		VV	"keře - viz. E.1." 730,0/2				365,000	
		VV	"stromy - viz. E.1." 439,0				439,000	
20	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	5 558,000	1,20	6 669,60	CS ÚRS 2023 01
		PP	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511</a>					
		VV	"viz. TZ D.1.2.1." 5558,0				5 558,000	
21	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	3,335	300,00	1 000,50	CS ÚRS 2023 01
		PP	herbicid totální systémový neselektivní					
		VV	"6 l/ha" 6,0*0,5558				3,335	
22	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,040	100,00	804,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312</a>					
		P	Poznámka k položce: □ Dodávka vody je zahrnuta v ceně.					
		VV	"keře" 730*0,005				3,650	
		VV	"stromy" 439*0,010				4,390	
23	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,040	300,00	2 412,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121</a>					
24	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	16,080	30,00	482,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>					
		VV	2*8,04				16,080	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				147 200,00	
25	K	348999001-R	Oplocenky z lesnického pletiva 160/2,0/2,8 23 drátů, kůly frézované, impregnované	m	900,000	160,00	144 000,00	
		PP	Oplocenky z lesnického pletiva 160/2,0/2,8 23 drátů, kůly frézované, impregnované					
		P	Poznámka k položce: □ Lesnické pletivo 160/2,0/2,8 23 drátů, kůly D do 20 cm frézované, impregnované dl. 2 m (po 3 m), vzpěry D do 15 cm v rozích a na každém 3. kůlu. □					
		VV	"viz. Situace C.2. a TZ D.1.2.1." 900,0				900,000	
26	K	348999005-R	Branka z lesnického pletiva 160/2,0/2,8	ks	4,000	800,00	3 200,00	
		PP	Branka z lesnického pletiva 160/2,0/2,8					
		P	Poznámka k položce: □ Lesnické pletivo 160/2,0/2,8 23 drátů, 2 ks frézované impregnované kůly D min. 10 cm, dl. 2,5 m zaražené 2 m od sebe, spojené ráhmem. □					
		VV	"viz. TZ D.1.2.1." 4,0				4,000	
	D	998	Přesun hmot				5 332,95	
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	15,237	350,00	5 332,95	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.1 - Následná péče 1. rok**

KSO: 823 2

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**72 862,65**

DPH základní  
snížená

Základ daně

72 862,65

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 301,16

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 163,81**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.1 - Následná péče 1. rok**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

1. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**72 862,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

72 862,65

---

1 - Zemní práce

72 632,00

---

998 - Přesun hmot

230,65

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov  
 Objekt: SO 02 - Následná péče - 3 roky  
 Soupis: **SO 02.1 - Následná péče 1. rok**  
 Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy  
 Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 1. 3. 2023  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel: XXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**72 862,65**

D HSV Práce a dodávky HSV

72 862,65

D 1 Zemní práce

72 632,00

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	16 674,000	2,00	33 348,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231</a>					
	VV		"viz. TZ D.1.2.1." 5558,0*3		16 674,000			
2	K	184851712	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně od 30 do 60 cm	tis kus	2,190	2 500,00	5 475,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712</a>					
	VV		"keře - 1 m2/ks" 730*1,0*3/1000		2,190			
3	K	184851713	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně přes 60 cm	tis kus	1,976	2 500,00	4 940,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713</a>					
	VV		"stromy - 1,5 m2/ks" 439*1,5*3/1000		1,976			
4	K	184999001-R	Oprava oplocení a úvazků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Oprava oplocení a úvazků					
5	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	263,000	20,00	5 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111</a>					
	VV		"stromy - viz. TZ D.1.2.1. - 60%" 263,0		263,000			
6	K	184999002-R	Náhradní výsadba keřů	ks	73,000	1,00	73,00	
	PP		Náhradní výsadba keřů					
	VV		"předpokládaný úhyn 10%" 73,0		73,000			
7	K	184999003-R	Náhradní výsadba stromů	ks	44,000	1,00	44,00	
	PP		Náhradní výsadba stromů					
	VV		"předpokládaný úhyn 10%" 44,0		44,000			
8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	40,200	100,00	4 020,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311</a>					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Dodávka vody je zahrnuta v ceně.					
	VV		"keře" 730*0,005*5		18,250			
	VV		"stromy" 439*0,010*5		21,950			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	40,200	300,00	12 060,00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Dodávka vody je zahrnuta v ceně.</i>					
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	80,400	30,00	2 412,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>					
	VV		2*40,2		80,400			
	D	998	Přesun hmot				230,65	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,659	350,00	230,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.2 - Následná péče 2. rok**

KSO: 823 2

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**72 862,65**

DPH základní  
snížená

Základ daně

72 862,65

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 301,16

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 163,81**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.2 - Následná péče 2. rok**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

1. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**72 862,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

72 862,65

---

1 - Zemní práce

72 632,00

---

998 - Přesun hmot

230,65

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov  
 Objekt: SO 02 - Následná péče - 3 roky  
 Soupis: **SO 02.2 - Následná péče 2. rok**  
 Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy  
 Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 1. 3. 2023  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel: XXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**72 862,65**

D HSV Práce a dodávky HSV

72 862,65

D 1 Zemní práce

72 632,00

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	16 674,000	2,00	33 348,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231</a>					
	VV		"viz. TZ D.1.2.1." 5558,0*3		16 674,000			
2	K	184851712	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně od 30 do 60 cm	tis kus	2,190	2 500,00	5 475,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712</a>					
	VV		"keře - 1 m2/ks" 730*1,0*3/1000		2,190			
3	K	184851713	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně přes 60 cm	tis kus	1,976	2 500,00	4 940,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713</a>					
	VV		"stromy - 1,5 m2/ks" 439*1,5*3/1000		1,976			
4	K	184999001-R	Oprava oplocení a úvazků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Oprava oplocení a úvazků					
5	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	263,000	20,00	5 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111</a>					
	VV		"stromy - viz. TZ D.1.2.1. - 60%" 263,0		263,000			
6	K	184999002-R	Náhradní výsadba keřů	ks	73,000	1,00	73,00	
	PP		Náhradní výsadba keřů					
	VV		"předpokládaný úhyn 10%" 73,0		73,000			
7	K	184999003-R	Náhradní výsadba stromů	ks	44,000	1,00	44,00	
	PP		Náhradní výsadba stromů					
	VV		"předpokládaný úhyn 10%" 44,0		44,000			
8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	40,200	100,00	4 020,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311</a>					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Dodávka vody je zahrnuta v ceně.					
	VV		"keře" 730*0,005*5		18,250			
	VV		"stromy" 439*0,010*5		21,950			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	40,200	300,00	12 060,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Dodávka vody je zahrnuta v ceně.</i>					
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	80,400	30,00	2 412,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>					
	VV		2*40,2		80,400			
	D	998	Přesun hmot				230,65	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,659	350,00	230,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.3 - Následná péče 3. rok**

KSO: 823 2

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**72 862,65**

DPH základní  
snížená

Základ daně

72 862,65

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 301,16

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 163,81**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.3 - Následná péče 3. rok**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

1. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**72 862,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

72 862,65

---

1 - Zemní práce

72 632,00

---

998 - Přesun hmot

230,65

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov  
 Objekt: SO 02 - Následná péče - 3 roky  
 Soupis: **SO 02.3 - Následná péče 3. rok**  
 Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy  
 Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 1. 3. 2023  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel: XXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**72 862,65**

D HSV Práce a dodávky HSV

72 862,65

D 1 Zemní práce

72 632,00

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	16 674,000	2,00	33 348,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231</a>					
	VV		"viz. TZ D.1.2.1." 5558,0*3		16 674,000			
2	K	184851712	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně od 30 do 60 cm	tis kus	2,190	2 500,00	5 475,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712</a>					
	VV		"keře - 1 m2/ks" 730*1,0*3/1000		2,190			
3	K	184851713	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně přes 60 cm	tis kus	1,976	2 500,00	4 940,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713</a>					
	VV		"stromy - 1,5 m2/ks" 439*1,5*3/1000		1,976			
4	K	184999001-R	Oprava oplocení a úvazků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Oprava oplocení a úvazků					
5	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	263,000	20,00	5 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111</a>					
	VV		"stromy - viz. TZ D.1.2.1. - 60%" 263,0		263,000			
6	K	184999002-R	Náhradní výsadba keřů	ks	73,000	1,00	73,00	
	PP		Náhradní výsadba keřů					
	VV		"předpokládaný úhyn 10%" 73,0		73,000			
7	K	184999003-R	Náhradní výsadba stromů	ks	44,000	1,00	44,00	
	PP		Náhradní výsadba stromů					
	VV		"předpokládaný úhyn 10%" 44,0		44,000			
8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	40,200	100,00	4 020,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311</a>					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Dodávka vody je zahrnuta v ceně.					
	VV		"keře" 730*0,005*5		18,250			
	VV		"stromy" 439*0,010*5		21,950			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	40,200	300,00	12 060,00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Dodávka vody je zahrnuta v ceně.</i>					
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	80,400	30,00	2 412,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>					
	VV		2*40,2		80,400			
	D	998	Přesun hmot				230,65	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,659	350,00	230,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**96 561,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 561,75	21,00%	20 277,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**116 839,72**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

1. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**96 561,75**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

96 561,75

---

VRN2 - Vedlejší náklady

35 761,75

---

VRN9 - Ostatní náklady

60 800,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 1 v k.ú. Radišov

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 1. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Projektant: Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**96 561,75**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

96 561,75

D VRN2 Vedlejší náklady

35 761,75

1	K	031002000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	35 761,75	35 761,75	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění.

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a najezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

D VRN9 Ostatní náklady

60 800,00

2	K	090001000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce:

P oplocenka dl. 900 m

3	K	091406000	Publicita projektu - informační tabule	ks	2,000	9 600,00	19 200,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

PP Publicita projektu - informační tabule

Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace prezentační cedule

nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).

4	K	091804002	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

Poznámka k položce:

P - předběžný záchranný archeologický výzkum

## Příloha č. 2 - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

**SO 01 - BK 2**

KSO: 823 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**398 163,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 163,70	21,00%	83 614,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**481 778,08**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

**SO 01 - BK 2**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

7. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**398 163,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

398 163,70

---

1 - Zemní práce

287 236,00

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

106 720,00

---

998 - Přesun hmot

4 207,70

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 01 - BK 2

Místo:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Projektant: Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**398 163,70**

D HSV Práce a dodávky HSV

398 163,70

D 1 Zemní práce

287 236,00

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	4 665,000	1,00	4 665,00	CS ÚRS 2023 01
PP Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231</a> VV "pokosení před výsadbou - viz. TZ D.1.2.1." 4665,0								
2	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 665,000	2,50	11 662,50	CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121</a> VV "viz. TZ D.1.2.1." 4665,0								
3	M	00599002-R	Luční květnatá travní směs	kg	9,610	4 200,00	40 362,00	
PP Luční květnatá travní směs P Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> výsevek 0,1-0,2 kg/100 m2 VV 4665*0,002*1,03								
4	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	999,000	25,00	24 975,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101113</a> VV "keře - viz. TZ D.1.2.1." 999,0								
5	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	241,000	35,00	8 435,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101114</a> VV "stromy - viz. TZ D.1.2.1." 241,0								
6	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4 665,000	1,00	4 665,00	CS ÚRS 2023 01
PP Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403112</a> VV "viz. TZ D.1.2.1." 4665,0								
7	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 665,000	0,50	2 332,50	CS ÚRS 2023 01
PP Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403151</a>								
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	9 330,000	0,50	4 665,00	CS ÚRS 2023 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161</a> VV "viz. TZ D.1.2.1." 2*4665,0								
9	K	183551013	Úprava půdy podmínkou ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,467	5 000,00	2 335,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava zemědělské půdy - podmítka pluhem na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183551013</a>					
	VV		"viz. TZ D.1.2.1." 0,4665		0,467			
10	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	999,000	25,00	24 975,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102111</a>					
	VV		"keře - viz. TZ D.1.2.1." 999,0		999,000			
11	M	02699002-R	Dodávka keřů kontejnerovaných v. 40-60 cm	ks	999,000	30,00	29 970,00	
	PP		Dodávka keřů kontejnerovaných v. 40-60 cm					
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>					
			líška obecná 102					
			trnka obecná 220					
			svída krvavá 187					
	P		svída dřín 90					
			hloh obecný 90					
			zimolez pýřitý 90					
			ptačí zob obecný 130					
			růže šípková 90 <input type="checkbox"/>					
12	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	241,000	35,00	8 435,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112</a>					
	VV		"stromy - viz. TZ D.1.2.1." 241,0		241,000			
13	M	02699011-R	Dodávka stromků s balem se zapěstovanou korunkou v. 125/150 cm	kus	241,000	70,00	16 870,00	
	PP		Dodávka stromků s balem se zapěstovanou korunkou v. 125/150 cm					
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>					
			javor mléč 27					
			dub letní 17 <input type="checkbox"/>					
			dub zimní 12 <input type="checkbox"/>					
			lípa srdčitá 14					
	P		lípa velkolistá 12 <input type="checkbox"/>					
			habr obecný 36					
			třešeň ptačí 41 <input type="checkbox"/>					
			jeřáb břek 41 <input type="checkbox"/>					
			bříza bradavičnatá 41 <input type="checkbox"/>					
14	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	1 240,000	25,00	31 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215112</a>					
	VV		"keře - viz. TZ D.1.2.1." 999,0		999,000			
	VV		"stromy - viz. TZ D.1.2.1." 241,0		241,000			
15	M	60599010-R	Kolíky ke keřům - označnick smrkový frézovaný impregnovaný dl. 120 cm, průměr 4 cm	ks	999,000	16,00	15 984,00	
	PP		Kolíky ke keřům - označnick smrkový frézovaný impregnovaný dl. 120 cm, průměr 4 cm					
16	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	241,000	80,00	19 280,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
17	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1 240,000	20,00	24 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121</a>					
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>					
			Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.					
	VV		999+241		1 240,000			
18	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	1 240,000	1,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184816111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184816111</a>					
	VV		999+241		1 240,000			
19	M	005999002-R	Tableta	ks	741,000	1,00	741,00	
	PP		Tableta					
	VV		"keře - viz. E.1. (1 tbl na 2 keře)" 500,0		500,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stromy - viz. E.1." 241,0		241,000			
20	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	4 665,000	1,20	5 598,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511</a>					
	VV		"viz. TZ D.1.2.1." 4665,0		4 665,000			
21	M	25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	2,799	300,00	839,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		herbicide totální systémový neselektivní					
	VV		"6 l/ha" 6,0*0,4665		2,799			
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,405	100,00	740,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312</a>					
	P		Poznámka k položce: □ Dodávka vody je zahrnuta v ceně.					
	VV		"keře" 999*0,005		4,995			
	VV		"stromy" 241*0,010		2,410			
23	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,405	300,00	2 221,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121</a>					
24	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	14,810	30,00	444,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>					
	VV		2*7,405		14,810			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				106 720,00	
25	K	348999001-R	Oplocenky z lesnického pletiva 160/2,0/2,8 23 drátů, kůly frézované, impregnované	m	647,000	160,00	103 520,00	
	PP		Oplocenky z lesnického pletiva 160/2,0/2,8 23 drátů, kůly frézované, impregnované					
			Poznámka k položce: □					
	P		Lesnické pletivo 160/2,0/2,8 23 drátů, kůly D do 20 cm frézované, impregnované dl. 2 m (po 3 m), vzpěry D do 15 cm v rozích a na každém 3. kůlu. □					
	VV		"viz. Situace C.2. a TZ D.1.2.1." 647,0		647,000			
26	K	348999005-R	Branka z lesnického pletiva 160/2,0/2,8	ks	4,000	800,00	3 200,00	
	PP		Branka z lesnického pletiva 160/2,0/2,8					
			Poznámka k položce: □					
	P		Lesnické pletivo 160/2,0/2,8 23 drátů, 2 ks frézované impregnované kůly D min. 10 cm, dl. 2,5 m zaražené 2 m od sebe, spojené ráhmem. □					
	VV		"viz. TZ D.1.2.1." 4,0		4,000			
	D	998	Přesun hmot				4 207,70	
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,022	350,00	4 207,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.1 - Následná péče 1. rok**

KSO: 823 2

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**63 437,45**

DPH základní  
snížená

Základ daně

63 437,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 321,86

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 759,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.1 - Následná péče 1. rok**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

7. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**63 437,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

63 437,45

---

1 - Zemní práce

63 249,50

---

998 - Přesun hmot

187,95

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov  
 Objekt: SO 02 - Následná péče - 3 roky  
 Soupis: **SO 02.1 - Následná péče 1. rok**

Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy  
 Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2023  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel: XXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**63 437,45**

D HSV Práce a dodávky HSV

63 437,45

D 1 Zemní práce

63 249,50

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13 995,000	2,00	27 990,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231</a>					
			VV "viz. TZ D.1.2.1." 4665,0*3	13 995,000				
2	K	184851712	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně od 30 do 60 cm	tis kus	2,997	2 500,00	7 492,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712</a>					
			VV "keře - 1 m2/ks" 999*1,0*3/1000	2,997				
3	K	184851713	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně přes 60 cm	tis kus	1,085	2 500,00	2 712,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713</a>					
			VV "stromy - 1,5 m2/ks" 241*1,5*3/1000	1,085				
4	K	184999001-R	Oprava oplocení a úvazků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			PP Oprava oplocení a úvazků					
5	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	145,000	20,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111</a>					
			VV "stromy - viz. TZ D.1.2.1. - 60%" 145,0	145,000				
6	K	184999002-R	Náhradní výsadba keřů	ks	99,000	1,00	99,00	
			PP Náhradní výsadba keřů					
			VV "předpokládaný úhyn 10%" 99,0	99,000				
7	K	184999003-R	Náhradní výsadba stromů	ks	24,000	1,00	24,00	
			PP Náhradní výsadba stromů					
			VV "předpokládaný úhyn 10%" 24,0	24,000				
8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	37,025	100,00	3 702,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312</a>					
			VV "keře" 999*0,005*5	24,975				
			VV "stromy" 241*0,010*5	12,050				
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	37,025	300,00	11 107,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			<i>Poznámka k položce: □ Dodávka vody je zahrnuta v ceně.</i>						
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	74,050	30,00	2 221,50	CS ÚRS 2023 01	
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>						
VV			2*37,025						
					74,050				
D 998			Přesun hmot				187,95		
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,537	350,00	187,95	CS ÚRS 2023 01	
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.2 - Následná péče 2. rok**

KSO: 823 2

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**63 437,45**

DPH základní  
snížená

Základ daně

63 437,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 321,86

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 759,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.2 - Následná péče 2. rok**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

7. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**63 437,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

63 437,45

---

1 - Zemní práce

63 249,50

---

998 - Přesun hmot

187,95

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov  
 Objekt: SO 02 - Následná péče - 3 roky  
 Soupis: **SO 02.2 - Následná péče 2. rok**  
 Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy  
 Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2023  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel: XXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**63 437,45**

D HSV Práce a dodávky HSV

63 437,45

D 1 Zemní práce

63 249,50

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13 995,000	2,00	27 990,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231</a>					
			VV "viz. TZ D.1.2.1." 4665,0*3	13 995,000				
2	K	184851712	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně od 30 do 60 cm	tis kus	2,997	2 500,00	7 492,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712</a>					
			VV "keře - 1 m2/ks" 999*1,0*3/1000	2,997				
3	K	184851713	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně přes 60 cm	tis kus	1,085	2 500,00	2 712,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713</a>					
			VV "stromy - 1,5 m2/ks" 241*1,5*3/1000	1,085				
4	K	184999001-R	Oprava oplocení a úvazků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			PP Oprava oplocení a úvazků					
5	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	145,000	20,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111</a>					
			VV "stromy - viz. TZ D.1.2.1. - 60%" 145,0	145,000				
6	K	184999002-R	Náhradní výsadba keřů	ks	99,000	1,00	99,00	
			PP Náhradní výsadba keřů					
			VV "předpokládaný úhyn 10%" 99,0	99,000				
7	K	184999003-R	Náhradní výsadba stromů	ks	24,000	1,00	24,00	
			PP Náhradní výsadba stromů					
			VV "předpokládaný úhyn 10%" 24,0	24,000				
8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	37,025	100,00	3 702,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312</a>					
			VV "keře" 999*0,005*5	24,975				
			VV "stromy" 241*0,010*5	12,050				
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	37,025	300,00	11 107,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121</a>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			<i>Poznámka k položce: □ Dodávka vody je zahrnuta v ceně.</i>						
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	74,050	30,00	2 221,50	CS ÚRS 2023 01	
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>						
VV			2*37,025						
					74,050				
D 998			Přesun hmot				187,95		
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,537	350,00	187,95	CS ÚRS 2023 01	
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.3 - Následná péče 3. rok**

KSO: 823 2

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**63 437,45**

DPH základní  
snížená

Základ daně

63 437,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 321,86

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 759,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

SO 02 - Následná péče - 3 roky

Soupis:

**SO 02.3 - Následná péče 3. rok**

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Datum:

7. 3. 2023

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**63 437,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

63 437,45

---

1 - Zemní práce

63 249,50

---

998 - Přesun hmot

187,95

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov  
 Objekt: SO 02 - Následná péče - 3 roky  
 Soupis: **SO 02.3 - Následná péče 3. rok**

Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy  
 Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 7. 3. 2023  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel: XXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**63 437,45**

D HSV Práce a dodávky HSV

63 437,45

D 1 Zemní práce

63 249,50

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13 995,000	2,00	27 990,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231</a>					
	VV		"viz. TZ D.1.2.1." 4665,0*3		13 995,000			
2	K	184851712	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně od 30 do 60 cm	tis kus	2,997	2 500,00	7 492,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851712</a>					
	VV		"keře - 1 m2/ks" 999*1,0*3/1000		2,997			
3	K	184851713	Ruční ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně přes 60 cm	tis kus	1,085	2 500,00	2 712,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Strojní ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851713</a>					
	VV		"stromy - 1,5 m2/ks" 241*1,5*3/1000		1,085			
4	K	184999001-R	Oprava oplocení a úvazků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Oprava oplocení a úvazků					
5	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	145,000	20,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184806111</a>					
	VV		"stromy - viz. TZ D.1.2.1. - 60%" 145,0		145,000			
6	K	184999002-R	Náhradní výsadba keřů	ks	99,000	1,00	99,00	
	PP		Náhradní výsadba keřů					
	VV		"předpokládaný úhyn 10%" 99,0		99,000			
7	K	184999003-R	Náhradní výsadba stromů	ks	24,000	1,00	24,00	
	PP		Náhradní výsadba stromů					
	VV		"předpokládaný úhyn 10%" 24,0		24,000			
8	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	37,025	100,00	3 702,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312</a>					
	VV		"keře" 999*0,005*5		24,975			
	VV		"stromy" 241*0,010*5		12,050			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	37,025	300,00	11 107,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: □ Dodávka vody je zahrnuta v ceně.</i>					
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	74,050	30,00	2 221,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>					
VV			2*37,025		74,050			
D 998			Přesun hmot				187,95	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,537	350,00	187,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**96 800,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 800,00	21,00%	20 328,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**117 128,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**96 800,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

96 800,00

---

VRN2 - Vedlejší náklady

36 000,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

60 800,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biokoridor BK 2 v k.ú. Radišov

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Svitavy

Projektant: Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**96 800,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96 800,00

D VRN2 Vedlejší náklady 36 000,00

1	K	031002000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění  
Poznámka k položce:   
Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a najezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

D VRN9 Ostatní náklady 60 800,00

2	K	090001000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Geodetické práce před výstavbou  
Poznámka k položce:   
oplocenka dl. 650 m

3	K	091406000	Publicita projektu - informační tabule	ks	2,000	9 600,00	19 200,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

PP Publicita projektu - informační tabule  
Poznámka k položce:   
Zhotovení a instalace prezentační cedule  
P nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).

4	K	091804002	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla  
Poznámka k položce:   
- předběžný záchranný archeologický výzkum