ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
1		Rozvaděč obj.A	RH–A			
2	RH–A	venk.jednotka	24	400	5.3	
10		venk.jedn.	VJ–3.01			
11	VJ–3.01	pos.1,3–D.box–PMBD3640	3.02	230	0.01	
12	VJ–3.01	pos.1,2–D.box–PMBD3630	4.01	230	0.01	
20		distributor.box pos.1,3	DB1–3.02			
21	DB1–3.02	vnitř.jedn.+č.kondenz.	3.03	230	0.036	
22	DB1–3.02	vnitř.jedn.+č.kondenz.	3.04	230	0.036	
23	DB1–3.02	vnitř.jedn.+č.kondenz.	3.05	230	0.036	
24	DB1–3.02	vnitř.jedn.+č.kondenz.	3.06	230	0.036	
30		distributor.box pos.1,2	DB2–4.01			
31	DB2–4.01	vnitř.jedn.+č.kondenz.	4.02	230	0.036	
32	DB2–4.01	vnitř.jedn.+č.kondenz.	4.03	230	0.036	
33	DB2–4.01	vnitř.jedn.+č.kondenz.	4.04	230	0.036	

OZNAČENÍ	TYP	ODKUD	KAM	POZNÁMKA
			RH–A	
2WL4	CYKY–J 5x4	RH–A	24	35m
			VJ–3.01	
3WS1	JYTY–J 4x1 mm	VJ–3.01	3.02	25m
3WS2	JYTY–J 4x1 mm	VJ–3.01	4.01	10m
			DB1–3.02	
3WS3	JYTY–J 4x1 mm	DB1–3.02	3.03	4m
3WS4	JYTY–J 4x1 mm	DB1–3.02	3.04	5m
3WS5	JYTY–J 4x1 mm	DB1–3.02	3.05	3m
3WS6	JYTY–J 4x1 mm	DB1–3.02	3.06	4m
			DB2–4.01	
4WS1	JYTY–J 4x1 mm	DB2–4.01	4.02	10m
4WS2	JYTY–J 4x1 mm	DB2–4.01	4.03	6m
4WS3	JYTY–J 4x1 mm	DB2–4.01	4.04	5m

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing.J.Macíček	Ing.Macíček	Ing.J.Henzl	Ing.J.Henzl

TERMING spol. s r.o.
Bendlova 1, 613 00 Brno
tel.: 54521 1734, fax/tel.: 54521 1046
www.terming.cz, e-mail:terming@terming.cz

OKRES: Jihomoravský | OBEC: Brno

INVESTOR: Státní pozemkový úřad,130 00 Praha 3

Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK
na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
D.2 Elektroinstalace

Seznam spotřebičů a kabelů

FORMAT	1 A4
DATUM	10.06.2023
STUPEN	RP
MERITKO	1:1
ZAK.CISLO:	23–047
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
23–047/D.2	D.2.130