SITUACE STAVBY - So 04

M 1 : 500



LEGENDA:

HLADINA RETENČNÍHO PROSTORU	Hrp	293,75 m n.m.
HLADINA MAXIMÁLNÍ	Hmax	293,95 m n.m.
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI	Hrp	1 660 m²
OBJEM PŘI	Hrp	1 175 m³

OPEVNĚNÍ HRÁZE A ZÁHOZ Z LK

So 04.3 - UKONČUJÍCÍ ŽB PRAH

So 04.3 - ZÁHOZ Z LK
- LK 200 - 500 kg

So 04.4 - ODTOKOVÉ KORYTO OD BEZP. P.
- šířka ve dně 3,35 - 4,85 m, délka 10,6 m
- opevněno záhozem z LK (200 - 500 kg)

So 04.2 - HRÁZ
- výška hráze na kótě 294,00 m n.m., šířku 3,5 m, délka 42,0 m
- sklon návodního líce 1 : 3 a sklon vzdušného líce 1 : 2

So 04.4 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV - PRŮLEH
- přelivná hrana délky 5,40 m (4,34 m přímá + 2 x 0,53 m šikmá)

So 04.3 - VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ - POŽERÁK
- světlý rozměr šachty 1,20 x 1,35 m
- přítok z obetonovaného potrubí PP DN 300 délky 2,10 m
- odtok z obetonovaného potrubí PP DN 300 délky 7,00 m

So 04.3 - SCHODY DO ZÁTOPY
- schody z LK do betonu, šířky 1,2 m a délky 5,5 m
- 11 stupňů rozměru 167 x 500 mm

So 04.1 - NOVÉ KORYTO TOKU
- šířka ve dně 1,0 m, hloubka 20 cm, sklon svahů 1 : 2
- délka 49,0 m

S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

VED. PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Pavel Fiala	Ing. Pavel Fiala	Ing. Blahoslav Kopeček
INVESTOR	ČR - Státní pozemkový úřad	
MÍSTO STAVBY	k.ú. Žákovice, Vítonice u Bystřice pod Hostýnem	

K-INVEST s.r.o.
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
IČO : 255 89 679

AKCE

REALIZACE KOPŮ ŽÁKOVICE - III. ETAPA

SO 04 - VODNÍ NÁDRŽ VN4

DRUH VÝKR. SITUACE STAVBY - So 04

DATUM	02/2022
MĚŘÍTKO	1 : 500
FORMÁT	A3
STUPEŇ	DUR+DSP+DPS
VERZE PD	Č.VÝKRESU D.IV - **1**