UZAMYKATELNÝ POKLOP - So 04

M 1 : 25

PŮDORYS



ŘEZ 2 - 2´



LEGENDA:

1. PÁSOVINA OCELOVÁ PLOCHA 60/6 DL. 1 800mm
2. TYČ OCELOVA KRUHOVÁ Ø10mm
3. UZAMYKATELNÝ ZÁMEK
4. OCELOVÝ POKLOP, ROZ. 460 x 1 480 mm, TL. 5 mm - 2 ks
5. VÁLCOVÝ PROFIL L 80 x 40 x 6 mm, DL. 1 510 mm 2x
6. VÁLCOVÝ PROFIL L 80 x 40 x 6 mm, DL. 960 mm 2x
7. OCELOVÝ PANT, DL. 120 mm, 4 ks
8. OCELOVÉ MADLA POKLOPU
9. UKOTVENÍ RÁMU - OCEL. PÁS 50x5mm, DÉLKY 130 mm - 10 ks
10. KOVOVÝ ŘETÍZEK NA UCHYCENÍ POKLOPU , DÉLKA 0,5 m - 4 ks

ŘEZ 1 - 1´



TVARY A ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED VÝROBOU OMĚŘENY NA MÍSTĚ, ZHOTOVITEL JE POVINEN NA PŘEDMĚTNÉ KONSTRUKCE ZPRACOVAT SVOJI DOKUMENTACI ZHOTOVITELE A VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
KOVOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM ÚPRAVOU POZINKOVÁNÍM DO HLOUBKY 126 MIKROMILIMETRŮ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

VED. PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	K-INVEST s.r.o. Demlova 1011, 674 01 Třebíč IČO : 255 89 679	
Ing. Pavel Fiala	Ing. Pavel Fiala	Ing. Blahoslav Kopeček		
INVESTOR	ČR - Státní pozemkový úřad			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Žákovice, Vítonice u Bystřice pod Hostýnem			
AKCE **REALIZACE KOPÚ ŽÁKOVICE - III. ETAPA** **SO 04 - VODNÍ NÁDRŽ VN4**			DATUM	02/2022
			MĚŘÍTKO	1 : 25
			FORMÁT	A3
			STUPEŇ	DUR+DSP+DPS
DRUH VÝKR. UZAMYKATELNÝ POKLOP - So 04			VERZE PD	Č.VÝKRESU D.IV - 8