



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 10.05.2021

SPU 165121/2021

listy: 1 přílohy:



spu557d2e18b7

Státní pozemkový úřad

Zajíček Pavel, Ing.

nám. T.G. Masaryka 2957/9a

690 02 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2021-002110

VYŘIZUJE

Kruták Michal

DATUM

05.05.2021

Perná - KPÚ Perná - realizační projekty I. etapa - zpevnění polních cest C18, C19 a C20

Předložená projektová dokumentace ke stavebnímu řízení řeší stavbu "KPÚ Perná - realizační projekty I. etapa. Investorem stavby je Pozemkový úřad Břeclav.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav, a.s.) vydala dne 17.8.2012 stanovisko pod značkou 2693/12-Ja k výše uvedené stavbě. VaK Břeclav prodlužuje platnost stanoviska do 5.5.2023. Prodloužení platnosti stanoviska je podmíněno neměnnou projektovou dokumentací na základě které bylo stanovisko 2693/12-Ja vydáno, tzn. k PD datované 06/2012. V případě jakékoliv změny v PD požadujeme doložit PD k opětovnému vyjádření.

Stanovisko 2693/12-Ja v citovaném znění:

Jedná se o zpevnění polních cest C18 a C19. Vozovka v celém úseku tvoří jeden jízdní pruh o šíři 2,5 m a zpevněné krajnice 2 x 0,5 m. Délka polní cesty C18 je 750 m a C19 585,5 m. Začátek polní cesty C19 je napojen stávajícím sjezdem na státní silnici III/42121. Zpevnění asfaltobetonem je navrženo v trase stávajících polních cest. Krajnice budou zhuťněné z hrubého drceného kameniva a budou prolity betonem, aby nedošlo k jejich vymílání. V km 0,004 bude uložen příčný žlab délky 8,0 m.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav, a.s.) souhlasí s provedením stavby KPÚ Perná - realizační projekty I. etapa - zpevnění polních cest C18 a C19 za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

- v zájmovém prostoru je na začátku polních cest C18 a C19 situován VDJ Perná II s ČS a výtlačný vodovodní řad z trub PE 110 do obce Klentnice
- v souběhu s cestou C 19 je situován přívadecí řad z trub OC DN 50 mm, který je v současné době mimo provoz - vodovodní řady požadujeme před zahájením zemních prací vytyčit na základě písemné objednávky u střediska vodovodů Mikulov (tel. 519 510 964)
- vytyčení vodovodu požadujeme provést za účasti zástupce střediska vodovodů Mikulov a o účasti požadujeme provést zápis
- v rámci předmětné stavby požadujeme na náklady investora stavby provést sjezd ze zpevněné komunikace k objektu VDJ Perná s ČS (technické řešení sjezdu požadujeme předem projednat na místě samém s vedoucím střediska vodovodů Mikulov)
- případné zabezpečení vodovodního řadu dle jeho aktuálního technického stavu musí být před zahájením stavby projednáno s vedoucím střediska vodovodů Mikulov
- při stavbě musí být dodrženo min. krytí vodovodních řadů v souladu s ČSN 73 6005 a k vodovodním řadům musí být zajištěn trvalý a bezpečný přístup

- zahájení prací požadujeme min. 14 dnů předem písemně oznámit středisku vodovodů Mikulov
- platnost vyjádření je 2 roky od data vydání



Milan Vojta, MBA, M.A.
pověřený ředitel společnosti

Příloha: 1 x situace vodovodů



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

⑥

