



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- STÁVAJÍCÍ PROJEKOVANÉ VEDENÍ NA (E.O.)
 - NEZAMEROVÝ PRŮBĚH METALIZOVANÉHO KABELU (CETN)
 - VÝKOPNÝ PRŮBĚH METALIZOVANÉHO KABELU (CETN)

LEGENDA PLOCH

- NOVÉ BETONOVÉ PRAHY ŠÍŘKY 400mm, VYTUŽENÉ KARI SÍŤMI (PODROBNÝ NÁVRH VIZ. SCHÉMATICKÝ VÝKRES PRAH)
- NOVÁ BETONOVÁ OPEVNĚNÍ STĚNA ŠÍŘKY 400mm, VYTUŽENÁ KARI SÍŤMI (PODROBNÝ NÁVRH VIZ. SCHÉMATICKÝ VÝKRES PRAH)
- SVRHY KORYTA ZPEVNĚNÁ LOMOVÝM KAMENEM FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm
- DNO KORYTA ZPEVNĚNÉ LOMOVÝM KAMENEM FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm
- NÁTOKOVÝ TRÝCHTŘ Z LOMOVÉHO KAMENE FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE TL. 150mm S PROBETONOVANÝMI SPÁRAMI
- BROD Z BETONOVÝCH SLABŇOVÝCH PANELOV 3000x1000x80mm, OSAZENÝCH DO BETONOVÉHO LŮŽE TL. 150mm, VYTUŽENÝ KARI SÍŤI Ø8mm, Ø10x100/100mm
- ZATRAVNĚNÁ NEZASTAVĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH PLOCH (OHUŠKOVÁNÍ + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM) – 10950,0 m²
- UVAŽOVANÁ PLOCHA NAVRHOVANÝCH BRODŮ

LEGENDA

- HRANICE STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE VN
- OBRYŠ STÁVAJÍCÍHO KORYTA
- STÁVAJÍCÍ VÝROSTLÁ ZELENĚ (OCHRANA ZELENĚ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA) – NEBUDE STAVEBNÍM ZÁMĚREM DOTČENA POŠKOZENÁ, VÝJAMA NALETOVÉ ZELENĚ, KTERÁ BUDE OSTRANĚNÁ – VÝKOPOVÉ PRÁCE V KÖRĚNOVÉ ZÓNĚ STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

STÁVAJÍCÍ DUB S OBNAŽENÝM KÖRĚNOVÝM SYSTÉMEM NEBUDE ZEMNÍM A STAVEBNÍM PRÁCEM DOTČEN, POŠKOZEN – BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K JEHO OCHRANĚ (PODROBNĚJŠÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA) – VLIVEM ODSTUPU NOVOHO PŘÍKOPU OD STÁVAJÍCÍHO STROMU DOJDE KE ZVÝŠENÍ KÖRĚNOVÉHO SYSTÉMU (VÝKOPOVÉ PRÁCE V KÖRĚNOVÉ ZÓNĚ STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ)

SVODNÝ PŘÍKOP PR1

BROD B2

BROD B1