LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (EG.D)
- NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (CETIN)
- KABELOVÉ VEDENÍ OSAZENO DO DĚLENÝCH CHRÁNIČEK (15,0m) S DOSTATEČNÝM HLOUBKOVÝM KRYTÍM A S NAPOJENÍM NA CHRÁNIČKU U MOSTKU K–CE ŘÍKY TRNAVKY – PŘED UMÍSTĚNÍM KABELOVÉHO VEDENÍ DO CHRÁNIČKY BUDE PŘIZVÁN PRACOVNÍK PO5 PRO KONTROLU NEPORUŠENOSTI SEK
- KABELOVÉ VEDENÍ NN OSAZENO DO DĚLENÝCH CHRÁNIČEK (15,0m) S DOSTATEČNÝM HLOUBKOVÝM KRYTÍM – PŘED UMÍSTĚNÍM KABELOVÉHO VEDENÍ DO CHRÁNIČKY BUDE PŘIZVÁN PRACOVNÍK PRO KONTROLU NEPORUŠENOSTI

LEGENDA

- 761/20 — HRANICE STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN
- OBRYS STÁVAJÍCÍHO KORYTA
- KÁCENÝ DVOJKMEN U SOUTOKU S ŘÍČKOU TRNAVA – STROM NA POZEMKU INVESTORA
- POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE VYKÁCEN KEŘOVÝ POROST PODÉL KORYTA O CELKOVÉ PLOŠE 370,0m2
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ (OCHRANA ZELENĚ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA) – VÝKOPOVÉ PRÁCE V KOŘENOVÉ ZÓNĚ STROMU BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ – OPATŘENÍ A POSTUP PRACÍ PRO OBNAŽENÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM U STÁVAJÍCÍCH 2ks DUBŮ – ZPRACOVATEL ING. JAN SERVUS – PODROBNĚJŠÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŮVODNÍ OBRYS DNA KORYTA

POZN:
- DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ O STAVU A OPATŘENÍCH PRO 2 STÁVAJÍCÍ DUBY, NACHÁZEJÍCÍ SE V NAVRHOVANÉM SVODNÉM PŘÍKOPĚ JE ZŘEJMÉ Z DOKLADOVÉ ČÁSTI

- V RÁMCI POKÁCENÉ ZELENĚ BUDE PROVEDENA NÁHRADNÍ VÝSADBA 5ks LISTNATÝCH STROMŮ NA POZEMKU PARC. Č. 2426/1 V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

!!! POZOR !!!
ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES;
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
- SOUČÁSTÍ TÉTO SITUACE JSOU I VYJÁDŘENÍ VČ. PŘÍLOH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZODP.PROJEKTANT: Ing.Vítězslav Pavel	VYPRACOVAL: David Valenta	KONTROLOVAL: Ing.Vítězslav Pavel
KRAJ: Vysočina	OKRES: Velká Chyška	K.Ú.: Velká Chyška
STAVEBNÍK: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Sirotčí 1317, 393 01 Pelhřimov		

VODA DOPRAVA GEOTECHNIKA
VDG Projektování s.r.o.
PRAŽSKÁ 405, 393 01 PELHŘIMOV
TEL.: 721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdgp.cz

STAVBA: Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška

OBSAH: Situace celková koordinační - stávající stav

ČÍSLO ZAKÁZKY	21/2022
DATUM	07/2023
MĚŘÍTKO	1 : 250
FORMÁT	10x A4
STUPEŇ PD	JPD
ČÍSLO PŘÍLOHY	C5

ČÍSLO PARE