


Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola	 <p>ROKYCANOVA 114/IV VYSOKÉ MÝTO 566 01 tel. 566 411 111</p> <p>E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz</p>
Kraj : Královéhradecký		ORP : Nové Město n. Met.		
MÚ : Nové Město nad Metují, Černčice, Nahořany				
Investor : ČR-SPÚ Husinecká 1024/11a, 13000 Praha3 Žižkov				
Akce : <div style="text-align: center;"> Odstranění části Závlahy Metuje </div>				Stupeň : DBP Datum : 08. 2022 Formát : 2xA4 Zak.číslo : 058 30/21 Měřítko : 1:100
Obsah : Výkres demolice akvaduktu				Příloha : <i>D.1.1.</i>

VÝKRES DEMOLICE AKVADUKTU

M 1 : 100

Demolicе:					kubatura		hmotnost
kamenné zідky - (14,0+2*0,95)*(0,65+0,75)*0,5					11,13	2490 kg/m3	27,714 t
železobetonová mostovka - 4,0*0,2*13,5					10,8	2400 kg/m3	25,920 t
ocelové nosníky I300 - 2*7,5*54,2kg/m							0,813 t
zděné opěry v úrovni ocelových nosníků - předpoklad - 2*4,0*3,4*0,3					8,16	2490 kg/m3	20,318 t
ocelové nosníky U160 - 2*7.2+4*2.5*18,8kg/m							0.459 t

