

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Svitavy

Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Záleský, pracovník Pobočky Svitavy

Tel.:	+420 724 877 157
E-mail:	m.zalesky1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: P O P R spol. s r.o.

Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

zastoupený:	Ing. Vladimír Pražák, jednatel
tel./fax:	xxxx
e-mail:	xxxx
ID DS:	v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **xxxx**

tel./fax: **xxxx**

e-mail: **xxxx**

bankovní spojení: **Komerční banka Hradec Králové**

číslo účtu: **894044-511/0100**

IČO: **46509283**
DIČ: **CZ46509283 je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285**

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se zněním Čl. XVIII. bodem 3 Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku z důvodu chybějících 2 položek v položkovém rozpočtu pro zásyp vsakovacích rýh, a to zásyp sypaninou v množství 77,4 m³ a kamenivo drcené hrubé frakce v množství 116,1 t. Celková hodnota dodatečných stavebních prací podle přiloženého a odsouhlaseného položkového rozpočtu činí 42 233,70 Kč bez DPH, celkem 51 102,78 Kč včetně DPH.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 23.8.2023

V Hradci Králové dne 22.8.2023

.....

.....

Objednatel

zhotovitel

Ing. Miroslav Kučera

Ing. Vladimír Pražák

**ředitel KPÚ
pro Pardubický kraj**

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023/2019

Stavba: Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

KSO:
Místo: Čistá u Litomyšle

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel:
Obec Čistá

IČ: 00237621
DIČ: CZ00237621

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			42 233,70
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	42 233,70	8 869,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	51 102,78
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 023/2019

Stavba: Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Místo: Čistá u Litomyšle

Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Obec Čistá

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		42 233,70	51 102,78	
023/2019_ 1	SO 101 Komunikace	0,00	0,00	STA
023/2021_ 2	SO 801 Vegetační úpravy	0,00	0,00	STA
023/2021_ 3	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA
023/2021_ 4	Vícepráce	42 233,70	51 102,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt:

023/2019_1 - SO 101 Komunikace

KSO:

Místo: Čistá u Litomyšle

Zadavatel:

Obec Čistá

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

00237621

DIČ:

CZ00237621

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt: **023/2019_1 - SO 101 Komunikace**

Místo: Čistá u Litomyšle

Zadavatel: Obec Čistá

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2021

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt:

023/2019_1 - SO 101 Komunikace

Místo: Čistá u Litomyšle

Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Obec Čistá

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	70,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323

VV "dle příloh D.1.1.1.2"

VV "stávající polní cesta"70

70,000

2	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	2 443,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125

VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"

VV "sejmutí ornice tl. 300mm"1913+530

2 443,000

3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	55,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103

VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"

VV "dle rozpisu výměr v technické zprávě"

VV "odkopávky pro zřízení pláně a příkopu"55,5

55,500

4	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	77,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251251

VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"

VV "hloubení zasakovacích rýh"

VV 15*1,8*1

27,000

VV 18*1,8*1

32,400

VV 10*1,8*1

18,000

VV Součet

77,400

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopek z rýh"77,4

77,400

6	K	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	77,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171111103

7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	201,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"

VV "násyp z odtěžené zeminy"55,5

55,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"provedení násypu ze zemín vhodných nakupovaných"201,8-55,5		146,300			
	VV		Součet		201,800			
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	263,340		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"zemina vhodná do násypu a následné vápnění v případě potřeby"					
	VV		"provedení násypu ze zemín vhodných nakupovaných"(201,8-55,5)*1,8		263,340			
9	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	791,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103					
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"ohumusování tl. 100mm v rámci stavby"34+10+28+20+169+530		791,000			
10	K	181351115	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	2 179,333		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115					
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"rozprostření zbývající ornice tl. 300mm na vhodný pozemek"653,8/0,3		2 179,333			
11	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	791,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"oseť travním semenem"34+10+28+20+169+530		791,000			
12	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	15,820		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"oseť travním semenem"(34+10+28+20+169+530)		791,000			
	VV		791*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,820			
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
13	K	561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	2 137,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561031121					
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"v případě nedodržení Edef.2min.=30MPa bude provedeno zlepšení zeminy vápnem"					
	VV		"zlepšení zeminy výpnev v množství 3%"2137		2 137,000			
14	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	28,850		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"vápno pro zlepšení zeminy"((2137*0,25)*1,8)*0,03		28,850			
15	K	564851111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 082,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"podkladní vrstva ŠD 0/32"1945		1 945,000			
	VV		"ložná vrstva ŠD 0/63"2137		2 137,000			
	VV		Součet		4 082,000			
16	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 500,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565165121					
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"podkladní vrstva"1500		1 500,000			
17	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkuřdi tl. 100 mm	m2	347,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569831111					
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
	VV		"krajnice ze ŠD 0/32"43+31+73+99+101		347,000			
18	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	1 500,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106					
	VV		"dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "spojovací postřik"1500		1 500,000			
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 395,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
			VV "obrusná vrstva"1395		1 395,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
20	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2"					
			VV "červené IZ 11g"2		2,000			
21	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			VV "IZ11g červený"2		2,000			
22	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2"					
			VV "stávající DZ IZ4a"1		1,000			
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
			VV "napojení na polní cestu"16+4+4		24,000			
24	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	24,480		0,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 24*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		24,480			
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,360		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
			VV "obrubník 10/20"24*0,3*0,05		0,360			
26	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112212					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
			VV "proříznutí spáry"18		18,000			
27	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121111					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
			VV "zalití spáry"18		18,000			
28	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	251,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
			VV "oplaštění zasakovací rýhy"					
			VV 2*(15*1,8+1,8*1+15*1)		87,600			
			VV 2*(18*1,8+1,8*1+18*1)		104,400			
			VV 2*(10*1,8+1,8*1+10*1)		59,600			
			VV Součet		251,600			
29	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
			VV "dle příloh D.1.1.1.2"					
			VV "stávající DZ IZ4a"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesuny hmot a sutí				0,00	
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	30,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 VV "kamenivo"30,8		30,800			
31	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	277,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 VV "na skládku do 10km"30,8*9		277,200			
32	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	108,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611 VV "kamenivo"30,8		30,800			
			VV "zemina z rýh"77,4		77,400			
			VV Součet		108,200			
D 997			Přesun sutě				0,00	
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,082		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	170,120		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873 VV "výkopek z rýh"77,4*1,8		139,320			
			VV "kamenivo z cetsy"30,8		30,800			
			VV Součet		170,120			
D 998			Přesun hmot				0,00	
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	377,916		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt:

023/2021_2 - SO 801 Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Čistá u Litomyšle

Zadavatel:

Obec Čistá

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

00237621

DIČ:

CZ00237621

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt: **023/2021_2 - SO 801 Vegetační úpravy**

Místo: Čistá u Litomyšle

Zadavatel: Obec Čistá

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2021

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - HSV	0,00
A - Rostlinný materiál	0,00
B - Práce a dodávky	0,00
1 - Zemní práce	0,00
C - Ostatní materiál	0,00
D - Doprava	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt:

023/2021_2 - SO 801 Vegetační úpravy

Místo: Čistá u Litomyšle

Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Obec Čistá

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		HSV				0,00	
D	A		Rostlinný materiál				0,00	
1	M	1	kultivary třešňi mix - výběr dle aktuální nabídky např. 'Karešova', 'Kaštánka', 'Kordia', 'Rivan', 'Brulat', ok 10-12 bal/PK	kus	28,000		0,00	
D	B		Práce a dodávky				0,00	
2	K	111	Vytyčení výsadky	kus	28,000		0,00	
3	K	112	Povýsadbový čez	kus	28,000		0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
4	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101115					
5	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102115					
6	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132					
7	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121					
8	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421					
9	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	2,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311					
10	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121					
D	C		Ostatní materiál				0,00	
11	M	2	mulčovací kůra tříděná	m3	2,800		0,00	
12	M	3	chránič paty kmene	kus	28,000		0,00	
13	M	4	kůly dl. 2,2m, prům. 6cm	kus	84,000		0,00	
14	M	5	příčka dl. 30cm	kus	84,000		0,00	
15	M	6	příčka dl. 40cm - ochrana báze	kus	84,000		0,00	
16	M	7	úvazek dl. 0,5m	bm	42,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	8	půdní kondicioner Terracotem 200g / výsadb, jámu stromu	kg	5,600		0,00	
	D	D	Doprava				0,00	
18	K	9	Doprava dřevin	km	215,000		0,00	
19	K	10	Vykládka, manipulace	kpl	1,000		0,00	
20	K	11	Doprava ostat. materiálu 15km x 2x 6x - dodávka do 3,5t	km	180,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt:

023/2021_3 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Čistá u Litomyšle

Zadavatel:

Obec Čistá

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

IČ:

00237621

DIČ:

CZ00237621

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt:

023/2021_3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Čistá u Litomyšle

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel:

Obec Čistá

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyšle

Objekt:

023/2021_3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Čistá u Litomyšle

Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Obec Čistá

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
1	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí	sada	1,000		0,00	
2	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění	sada	1,000		0,00	
3	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení	sada	1,000		0,00	
4	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (3x tištěná dokumentace, 3xCD)	sada	1,000		0,00	
5	K	0005	Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	4,000		0,00	
6	K	0006	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele: "statická zkouška únosnosti pláně 2ks" "statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks" "zkouška shody na asf. vrstvě - mezerovitost (na vzorku z vývrtu) 2ks" "míra zhutnění (náзорnost vývrtu) 2ks" "spojení vrstev 2ks" "tloušťka vrstvy 2ks" "rozběr zeminy v aktivní zóně"1	sada	1,000		0,00	
7	K	0007	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000		0,00	
8	K	0008	Zajištění záchraného archeologického průzkumu	sada	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyše

Objekt:

023/2021_4 - Vícepráce

KSO:

Místo: Čistá u Litomyše

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel:

Obec Čistá

IČ: 00237621

DIČ: CZ00237621

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

42 233,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 233,70	21,00%	8 869,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 102,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyše

Objekt: **023/2021_4 - Vícepráce**

Místo: Čistá u Litomyše

Zadavatel: Obec Čistá

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2021

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

42 233,70

HSV - Práce a dodávky HSV

42 233,70

1 - Zemní práce

42 233,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta na pozemku p.č. 6472 v k.ú. Čistá u Litomyše

Objekt:

023/2021_4 - Vícepráce

Místo: Čistá u Litomyše

Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Obec Čistá

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 233,70

D HSV Práce a dodávky HSV

42 233,70

D 1 Zemní práce

42 233,70

1	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	77,400			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101					
			WV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
			WV "zásyp zasakovacích rýh"					
			WV 15*1,8*1			27,000		
			WV 18*1,8*1			32,400		
			WV 10*1,8*1			18,000		
			WV Součet			77,400		
2	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	116,100			CS ÚRS 2023 02
			WV "dle příloh D.1.1.1.2 a D.1.1.1.4"					
			WV "zásyp zasakovacích rýh"					
			WV (15*1,8*1)*1,5			40,500		
			WV (18*1,8*1)*1,5			48,600		
			WV (10*1,8*1)*1,5			27,000		
			WV Součet			116,100		