VZDÁL. OBJEKTŮ A SMĚROVÝCH LOMŮ	10.80	22.25	26.95	
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	NB1	L1	L2	NB2

MĚŘÍTKA 1:500/100



HLOUBKA VÝKOPU	1.90	1.92	1.99	2.00	2.05	1.90
KÓTA VÝKOPU	469.49	469.71	470.01	470.16	470.45	470.71
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.80	1.82	1.89	1.90	1.95	1.80
KÓTA DNA POTRUBÍ	469.59	469.81	470.11	470.26	470.55	470.81
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	471.39	471.63	472.00	472.16	472.50	472.61
SROVNÁVACÍ ROVINA	462.00					
STANIČENÍ [km/m]	0.0	10.80	25.80	33.05	47.10	60.00
DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN100–LT–60.00					
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.3–60.00					
ULOŽENÍ	písek					

revize	datum	změna

zodpovědný projektant:	vedoucí projektant:	vypracoval:	kontroloval:

ZAKÁZKA:

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V K.Ú. MĚČÍN

OBSAH:

D.1.1. - VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

PODÉLNÝ PROFIL PŘELOŽKY VODOVODU

formát A4:	2
stupeň:	DSP
datum:	01/2020
měřítko:	1:500/100
arch. č.:	80/2019

b.45 paré

OBJEDNATEL: ČR - SPÚ, KPÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ
Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

ZHOTOVITEL: VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň
společnost zapsána v OŘ Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314
www.vodoplan.cz