

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 590-2023-520201 uzavřené dne 8. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247;
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
Tel.: +420 724 970 469
E-mail: j.cermak@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva,
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 8. 6. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 7. 2023, na provedení díla s názvem „Polní cesta C7 a IP 277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína.“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo a s ní související změna termínu dokončení díla.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Z důvodu velmi balvanitého podloží nebude realizována sanace podloží a zlepšení zemin hydraulickými pojivy, tak jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci, ale dochází ke změně a navýšení mocnosti štěrkové sanace.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k méněpracím ve výši 1 812 932,99 Kč bez DPH, to je 2 193 648,92 Kč s DPH a k dodatečným pracím ve výši 2 275 030,65 Kč bez DPH, to je 2 752 787,09 Kč s DPH.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k navýšení ceny díla o 462 097,66 Kč bez DPH, to je 559 138,17 Kč s DPH.
4. Na základě zdlouhavého a protahujícího se jednání s autorským dozorem ohledně výše popsaných změn v sanaci podloží dochází rovněž k prodloužení termínu dokončení díla.

Čl. IV Změna ceny díla

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Celková cena za provedení díla: | |
| bez DPH činí | 12 654 338,90 Kč. |
| DPH 21 % činí | 2 657 411,17 Kč. |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 15 311 750,07 Kč. |

Čl. V Změna doby plnění

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - Lhůta pro dokončení stavebních prací: **08. 12. 2023**
 - Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: **08. 12. 2023**
 - Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **15. 12. 2023**
- Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Úprava pláně a odvodnění stavby – lhůta pro plnění do: **06. 11. 2023**

Pokládka konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: **24. 11. 2023**

Pokládka asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do: **05. 12. 2023**

Čl. VI Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.
 - Přílohou č. 2 je položkový rozpočet méněprací.
 - Přílohou č. 3 je položkový rozpočet víceprací.
- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 18. 10. 2023

V Brně dne 18. 10. 2023

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

STRABAG a.s.

Za správnost:

Za správnost:

.....
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy

HARMONOGRAM PRACÍ - Aktualizace po přerušení

UZLOVÉ BODY

												dokončení úpravy pláňe a odvodnění do 06.11.2023		dokončení pokládky křehkých vrstev do 24.11.2023		dokončení AV do 5.12.2023		
	červenec			srpen			září			říjen			Listopad			Prosinec		
Polní cesta C7 a IP277 a IP278																		
Zemní práce																		
Zakládání																		
Vodorovné konstrukce																		
Komunikace pozemní																		
Trubní vedení																		
Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
Přesun hmot																		
Přerušení prací od 1. 9. do 22. 10. 2023																		
Interakční prvek IP277																		
Interakční prvek IP278																		
Vedlejší rozpočtové náklady IP278																		
Vedlejší rozpočtové náklady IP277																		
Vedlejší rozpočtové náklady SO 100																		

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy	21.7.2023
Termín dokončení stavebních prací - původní termín před přerušením	30.10.2023
Termín dokončení výsadby zeleně - původní termín před přerušením	31.10.2023
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - původní termín před přerušením	6.11.2023
Termín dokončení stavebních prací - nový termín	8.12.2023
Termín dokončení výsadby zeleně - nový termín	8.12.2023
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - nový termín	15.12.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek	JKSO	
		EČO	
		Místo	Prasolesy u Mrákotína
		IČO	DIČ
Objednatel	SPÚ Jihlava		
Projektant	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.		
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		5. 5. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -640 079,45	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 1 102 177,11	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 462 097,66	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 462 097,66																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>462 097,66</td> <td>97 040,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">559 138,17</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	462 097,66	97 040,51	Cena s DPH		559 138,17	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	462 097,66	97 040,51														
Cena s DPH		559 138,17															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek

Objednatel: SPÚ Jihlava

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Prasolesy u Mrákočina

Zpracoval:

Datum: 5. 5. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
DS_57_23	Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek	462 097,66	0,00	97 040,51	559 138,17	0,00	462 097,66	0,00	0,00	0,00
SO 100m	Objekty pozemních komunikací - méněpráce	-1 812 932,99	0,00	-380 715,93	-2 193 648,92	0,00	-1 812 932,99	0,00	0,00	0,00
SO 100v	Objekty pozemních komunikací - vícepráce	2 275 030,65	0,00	477 756,44	2 752 787,09	0,00	2 275 030,65	0,00	0,00	0,00
Celkem		462097,66	0,00	97040,51	559138,17	0,00	462097,66	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek
Objekt: Objekty pozemních komunikací - méněpráce

Objednatel: SPÚ Jihlava
 Zhotovitel: Strabag a.s.
 Místo: Prasolesy u Mrákotína

Zpracoval:
 Datum: 5. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-640 079,45	-1 172 853,54	-1 812 932,99		-549,738
1 Zemní práce							0,00	-60 180,41	-60 180,41		0,000
2	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-152,599	96,80	0,00	-14 771,58	-14 771,58	0,000	0,000
4	R	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	-3,456	241,90	0,00	-836,01	-836,01	0,000	0,000
5	R	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-21,750	96,80	0,00	-2 105,40	-2 105,40	0,000	0,000
6	R	133251102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-4,240	1 487,40	0,00	-6 306,58	-6 306,58	0,000	0,000
8	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-170,570	172,00	0,00	-29 338,04	-29 338,04	0,000	0,000
9	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přídavek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-4 264,253	1,60	0,00	-6 822,80	-6 822,80	0,000	0,000
2 Zakládání							-42 063,22	-536 595,59	-578 658,81		-374,859
22		69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-2 249,370	18,70	-42 063,22	0,00	-42 063,22	0,000	-0,675
23	R	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-1 055,000	410,00	0,00	-432 550,00	-432 550,00	0,205	-215,948
24	R	243531111	Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého drceného frakce 32 až 63 mm	m3	-78,960	1 317,70	0,00	-104 045,59	-104 045,59	2,004	-158,236

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek
Objekt: Objekty pozemních komunikací - méněpráce

Objednatel: SPÚ Jihlava
 Zhotovitel: Strabag a.s.
 Místo: Prasolesy u Mrákočina

Zpracoval:
 Datum: 5. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5 Komunikace pozemní							-598 016,23	-576 077,54	-1 174 093,77		-174,879
31	R	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m ²	-6 939,640	42,40	0,00	-294 240,74	-294 240,74	0,000	0,000
32		58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	-174,879	3 419,60	-598 016,23	0,00	-598 016,23	1,000	-174,879
33	R	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 200	m ²	-672,000	232,70	0,00	-156 374,40	-156 374,40	0,000	0,000
35	R	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	-672,000	186,70	0,00	-125 462,40	-125 462,40	0,000	0,000
Celkem							-640 079,45	-1 172 853,54	-1 812 932,99		-549,738

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek
Objekt: Objekty pozemních komunikací - vícepráce

Objednatel: SPÚ Jihlava
 Zhotovitel: Strabag a.s.
 Místo: Prasolesy u Mrákotína

Zpracoval:
 Datum: 5. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	2 275 030,65	2 275 030,65		0,000	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							0,00	329 517,05	329 517,05			0,000
201	R	122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	152,599	434,80	0,00	66 350,05	66 350,05	0,000	0,000	
202	R	132412122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných	m3	3,456	2 218,90	0,00	7 668,52	7 668,52	0,000	0,000	
203	R	132551104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	21,750	698,70	0,00	15 196,73	15 196,73	0,000	0,000	
209	R	133451101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	2,120	1 235,20	0,00	2 618,62	2 618,62	0,000	0,000	
204	R	133551101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	2,120	1 643,20	0,00	3 483,58	3 483,58	0,000	0,000	
205	R	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	341,140	207,40	0,00	70 752,44	70 752,44	0,000	0,000	
207	R	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	152,599	207,40	0,00	31 649,03	31 649,03	0,000	0,000	
206	R	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 264,253	15,30	0,00	65 243,07	65 243,07	0,000	0,000	
208	R	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 814,975	15,30	0,00	58 369,12	58 369,12	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek
Objekt: Objekty pozemních komunikací - vícepráce

Objednatel: SPÚ Jihlava
 Zhotovitel: Strabag a.s.
 Místo: Prasolesy u Mrákořtína

Zpracoval:
 Datum: 5. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	737,468	11,10	0,00	8 185,89	8 185,89	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	1 945 513,60	1 945 513,60		0,000
34	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12 159,460	160,00	0,00	1 945 513,60	1 945 513,60	0,000	0,000
Celkem							0,00	2 275 030,65	2 275 030,65		0,000