

Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ	Dodávka jedn	Celkem	Montáž jedn.	Celkem	Váha jedn.	Celkem
	1 Klimatizace kanceláří								
	1 Venkovní kondenzační jednotka Qch=33,5kW, 1120x528x710	1	ks					157	157
	2 Vnitřní klimat. nástěnná jednotka Qch=3,6kW, 990x223x310	2	ks					11.4	22.8
	3 Vnitřní klimat. nástěnná jednotka Qch=2,2kW, 835x203x280	12	ks					8.4	100.8
	4 Ovladač dálkový infra	14	ks					1	14
	5 Rozbočovač	12	ks					1	12
	6 Rozbočovač d25,4/12,7-15,9/9,53-19,1/9,53	1	ks					1	1
	7 Čerpadlo kondenzátu+detekční j. DN16/6mm, P=22W	14	ks					1	14
008a	Cu potrubí izolované d12,7/6,35mm (2x37,5m)	75	bm					1	75
008b	Cu potrubí izolované d15,9/9,53mm (2x37,5m)	75	bm					1	75
008c	Cu potrubí izolované d19,1/9,53mm (2x12,5m)	25	bm					1	25
008d	Cu potrubí izolované d25,4/12,7mm (2x12,5m)	25	m2					1	25
	9 Montážní, těsnící a spojovací materiál	30	kg					1	30
	CELKEM								551.6