

## TABULKA KUBATUR IZOLACE ZDIVA

DEMONTÁŽ ZAKONČOVACÍ LIŠTY	25,0 m
OČIŠTĚNÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA	24,0 m <sup>2</sup>
REPROFILACE	0,5 m <sup>3</sup>
ASFALTOVÁ PENETRACE	24,0 m <sup>2</sup>
DVOUSLOŽKOVÁ BITUMENOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA	24,0 m <sup>2</sup>
EPDM FÓLIE 1,14mm	27,0 m <sup>2</sup>
IZOLAČNÍ DESKA EPS 30mm	23,0 m <sup>2</sup>
SENDVIČOVÁ DRENÁŽNÍ FÓLIE	33,0 m <sup>2</sup>
MONTÁŽ ZAKONČOVACÍ LIŠTY	25,0 m