

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

SÚS JMK, oblast Sever
Komenského 2
678 01 Blansko

AGERIS s.r.o.
Jakub Hloušek
Jeřábkova 1848/5
60200 Brno

Váš dopis:

Naše zn:
9320/2021 –TeBr

Vyřizuje:
Břetislav Tesař

V Blansku dne:
12.5.2021

Stanovisko se stavbou – „Společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK) oblast Sever obdržela Vaši žádost o souhlas se stavbou „Společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j. 427/09/Z 8 ze dne 17.9. 2009), mimo jiné oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Dle předložené dokumentace (situace stavby) se krajských silnic II/377 Tišnov – Černá Hora – Prostějov v k.ú.Jestřebí dotkne:

Jedná se o úpravu připojení stávající polní cesty SO 06 HC2 ke komunikaci II/377, jedná se o hlavní polní cestu navrženou v kategorii P5,0/30 s živičným povrchem.

Cesta se napojuje na silnici II/377, bude provedena rekonstrukce stávajícího připojení, v místě napojení bude umístěn příčný žlab hl. 0,5 m, který bude bránit vtoku z povrchu polní cesty na silnici a zároveň bude převádět stávající silniční příkop přes těleso cesty. Napojení na silnici II/377 bude provedeno dle skladby vozovky HC2, ukončeno bude 2 řadami dlažebních kostek 10x10x10cm, které budou uloženy do betonového lože C20/25 XF3 tl. min. 25 cm, s vyspárováním a usazený na niveletu vozovky. Pracovní spára v místě napojení a u dlažebních kostek bude vyplněna modifikovanou asfaltovou záhlvkou dle ČSN EN 14 188. Bude provedeno osazení směrových sloupků Z 11G dle TP.

Vysoko-zátěžový odvodňovací žlab š. 0,5 m, výška 0,5 m, opatřený litinovým roštem. Žlab dl. 13,0 m bude uložen do základu z betonu C20/25 XF3 tl. min. 0,2 m, š. 0,7 m, ve sklonu komunikace min.0,5 %. Žlab bude bránit vtoku odtoků z povrchu polní cesty na silnici a zároveň bude převádět stávající silniční příkop přes těleso cesty, žlab bude plynule navazovat na dno stávajícího silničního příkopu. Výtoky i nátoky žlabu budou stabilizovány dlažbou z lom. kamene na MC. V místě navrženého žlabu se nachází stávající propustek DN400, délce 16,4 m, který bude vybourán a navržený žlab ho nahradí. Do žlabu je vyústěn cestní rigol (SO 302.1)

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK pro realizaci napojení:

- výstavbou (rekonstrukcí) vjezdu dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb., napojení bude plynule navázáno na stávající niveletu silnice,
- v místě napojení k silnici dojde k vybourání stávajícího povrchu silnice včetně podkladních vrstev,

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel. 547 21 32 00 IČO: 70932581 DIČ : CZ 70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 287

bankovní spojení : KB Blansko, č.ú. 6835 – 631/0100
tel. 547 120 367, fax 516 417 305, dispečink ZÚ 516 417 309

Vyřizuje : Břetislav Tesař, ☎ 547120367, 604225382, e-mail : bretislav.tesar@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

- doplnění povrchu požadujeme v konstrukčních vrstvách: 20cm štěrkodrt' ŠD 0 – 32mm, 20cm štěrk vyplněný cementovou maltou ŠCM, 15cm asfaltový beton ACP16+, spojovací postřík asfaltový 0,5kg/m², 5cm asfaltový beton ACO11, spojovací spára prořízlá a zalita modifikovanou zálivkou,
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, v případné omezení provozu na silnici v době stavby je nutno odsouhlasit s SÚS JMK oblast Sever a Polici ČR DI Blansko,
- dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby protokolárně předány. Současně bude předán harmonogram prací. Po ukončení stavby budou předány protokolárně zpět. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předmětnému úseku za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení,
- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad MěÚ Blansko stavební úřad oddělení silničního hospodářství
- o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován Ing. Břetislav Tesař, (kontakt tel: 604225382, e-mail: bretislav.tesar@susjmk.cz), silniční inspektor,
- jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničního příkopu v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku,
- po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek tel: 604225382,

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Ostatní opatření společná zařízení se nedotknou pozemků ve vlastnictví JmK

Se stavbou „Společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov“ v k.ú. Jestřebí a vydáním stavebního povolení - **souhlasíme.**

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (1)*

Ing. Miloš Ba
vedoucí oblasti



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel. 547 21 32 00 IČO: 70932581 DIČ : CZ 70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 287

bankovní spojení : KB Blansko, č.ú. 6835 – 631/0100
tel. 547 120 367, fax 516 417 305, dispečink ZÚ 516 417 309

Vyřizuje : Břetislav Tesař, ☎ 547120367, 604225382, e-mail : bretislav.tesar@susjmk.cz