

# Bilance zemních prací

Staničení	Délka	Výkop			Zásyp na krajích			Svahování násypů		
		m2	Ø m2	m3	m2	Ø m2	m3	m	Ø m	m2
0,00		0,00			0,00			0,00		
20,00	20,00	1,46	0,73	14,60	0,13	0,07	1,30	1,10	0,55	11,00
40,00	20,00	0,99	1,23	24,50	0,05	0,09	1,80	0,85	0,98	19,50
60,00	20,00	0,90	0,95	18,90	0,06	0,06	1,10	0,90	0,88	17,50
80,00	20,00	1,05	0,98	19,50	0,07	0,07	1,30	0,80	0,85	17,00
100,00	20,00	1,10	1,08	21,50	0,06	0,07	1,30	0,85	0,83	16,50
120,00	20,00	1,02	1,06	21,20	0,06	0,06	1,20	0,85	0,85	17,00
140,00	20,00	1,13	1,08	21,50	0,07	0,07	1,30	0,80	0,83	16,50
160,00	20,00	1,11	1,12	22,40	0,07	0,07	1,40	0,85	0,83	16,50
180,00	20,00	1,23	1,17	23,40	0,08	0,08	1,50	0,80	0,83	16,50
200,00	20,00	1,08	1,16	23,10	0,07	0,08	1,50	0,80	0,80	16,00
220,00	20,00	1,08	1,08	21,60	0,07	0,07	1,40	0,85	0,83	16,50
240,00	20,00	1,70	1,39	27,80	0,11	0,09	1,80	0,95	0,90	18,00
260,00	20,00	0,93	1,32	26,30	0,06	0,09	1,70	0,85	0,90	18,00
280,00	20,00	0,97	0,95	19,00	0,07	0,07	1,30	0,85	0,85	17,00
300,00	20,00	1,10	1,04	20,70	0,07	0,07	1,40	0,80	0,83	16,50
320,00	20,00	1,02	1,06	21,20	0,07	0,07	1,40	0,80	0,80	16,00
340,00	20,00	0,92	0,97	19,40	0,06	0,07	1,30	0,80	0,80	16,00
360,00	20,00	0,75	0,84	16,70	0,06	0,06	1,20	0,85	0,83	16,50
380,00	20,00	0,95	0,85	17,00	0,20	0,13	2,60	2,00	1,43	28,50
400,00	20,00	1,06	1,01	20,10	0,08	0,14	2,80	0,80	1,40	28,00
420,00	20,00	1,10	1,08	21,60	0,06	0,07	1,40	0,80	0,80	16,00
440,00	20,00	1,15	1,13	22,50	0,07	0,07	1,30	0,80	0,80	16,00
460,00	20,00	1,11	1,13	22,60	0,07	0,07	1,40	0,80	0,80	16,00
480,00	20,00	1,16	1,14	22,70	0,06	0,07	1,30	0,85	0,83	16,50
500,00	20,00	1,16	1,16	23,20	0,07	0,07	1,30	0,80	0,83	16,50
520,00	20,00	1,12	1,14	22,80	0,07	0,07	1,40	0,80	0,80	16,00
540,00	20,00	1,17	1,15	22,90	0,07	0,07	1,40	0,80	0,80	16,00
560,00	20,00	1,28	1,23	24,50	0,03	0,05	1,00	0,35	0,58	11,50
580,00	20,00	0,90	1,09	21,80	0,07	0,05	1,00	0,85	0,60	12,00
600,00	20,00	0,97	0,94	18,70	0,07	0,07	1,40	0,80	0,83	16,50
620,00	20,00	1,04	1,01	20,10	0,08	0,08	1,50	0,80	0,80	16,00
640,00	20,00	1,06	1,05	21,00	0,07	0,08	1,50	0,80	0,80	16,00
660,00	20,00	0,96	1,01	20,20	0,06	0,07	1,30	0,82	0,81	16,20
680,00	20,00	0,85	0,91	18,10	0,06	0,06	1,20	0,85	0,84	16,70
700,00	20,00	0,80	0,83	16,50	0,06	0,06	1,20	0,90	0,88	17,50
718,16	18,16	0,00	0,40	7,26		0,03	0,54		0,45	8,17
<b>Celkem</b>	<b>718,16</b>			<b>746,86</b>			<b>50,74</b>			<b>598,57</b>