

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 18 802 00	HIP:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel: KPÚ pro Plzeňský kraj	Obec: Hlohovice	Kraj: Plzeňský
Akce: STAVBA POLNÍ CESTY C 10 V K.Ú. HLOHOVICE	Datum: 09/2018	Stupeň: DSP/PDPS
Příloha: BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ	Souprava	Č. přílohy: B.4

Polní cesta C 10 v k.ú. Hlohovice

Stupeň dokum DSP/PDPS

Číslo zakázky 17 818 00

TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE				
Výkop:				
- komunikace	5060,6	m3		
- sanační vrstva	2376,7	m3		
- propustky	2581,6	m3		
- trativody	102,3	m3		
	310,0	m3		
Násyp:				
- komunikace	134,1	m3		
- zásyp (propustky)	87,9	m3		
	46,2	m3		
Sanace:				
- sanace z lomového kamene	2600,3	m3		
	2600,3	m3		
Humozní vrstvy celkem:				
			790,2	m3
Odstranění ornice: (tl.0,15m)	1896,4	m2	284,5	m3
Odstranění ornice: (tl.0,35m)	505,7	m2	505,7	m3
Ohumusování:				
- svah tl. 0,1m	108,5	m2		
- rovina tl. 0,1m	41,9	m2		
	150,4	m3		
Rozprostření přebytku ornice:				
	4264,9	m2		
	639,7	m3		