


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POLNÍ CESTY VPC3
NÁVRHOVÁ KATEGORIE P 5,0/30




Úprava zeminy v aktivní zóně smíšeným hydraulickým pojivem do hloubky 0,40 m. Bude provedeno in situ (zemní frézou). Množství pojiva bude stanovené laboratorní zkouškou.

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST
TDZ V (15-100 TNV), D2, PN 502



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40mm	(ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)
Postřik spojovací z asf. emulze 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva	PS-E		(ČSN EN 13808, ČSN 73 6129)
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70mm	(ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)
Postřik infiltrační z asf. emulze, zbytkové pojivo 1,0 kg/m2 (podrceno DK fr. 2/5 v množství 4 kg/m2	PI-E		(ČSN EN 13808, ČSN 73 6129)
ŠTĚRKODRT ŠD A fr. 0/32	ŠD A	150mm	(ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODRT ŠD B fr. 0/63	ŠD B	150mm	(ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
CELKEM		410mm	

Skladba vozovky je v celé trase stejná, vč. vyhyben, křižovatek, sjezdů

PODÉLNÝ ŘEZ VSAKOVACÍ JÁMOU



D. 101

VEDOUcí PROJEKTANT	BC. JAN PIPA		 PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel.: 567 579 151, www.profi-jl.cz			
ZODP. PROJEKTANT	ING. VOJTĚCH MOTL					
VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH MOTL					
KONTROLOVAL	ING. JAN SEDLÁK					
OBJEDNATEL, INVESTOR			STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD		FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE: POLNÍ CESTA VPC3 v k. ú. DUDÍN					DATUM	08/2022
					STUPEŇ	DSP+PDPS
					ZAK. Č.	2022-000028
					PARÉ Č.	
OBSAH			VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
					1:50	03.