

**Realizace prvků společných zařízení KoPÚ Neplachovice
SO 02 Vedlejší polní cesta VC11**

R E K A P I T U L A C E částečná
(podrobný výkaz výměr v příloze G.1)

Výkop			165 m ³
Odstranění stáv.povrchu tl.300 mm			1.304 m ²
Odstranění drnu tl.150 mm			287 m ²
Štěrkodrt' – hutněná (krajnice)			31 m ³
Dosypání štěrkodrt'			23 m ³
Zásyp zpět			29 m ³
Svahování			327 m ²
Ohumusování, osetí			327 m ²
Osetí zbytku parcely			350 m ²
<u>Skladba cesty km 0,000 – 0,335:</u>			
Vibrovaný štěrk	VŠ	150 mm	1.508 m ²
Štěrkodrt'	ŠD _B	200 mm	1.514 m ²
<u>Napojení:</u>			
km 0,000		plocha 28 m ²	výkop 4,2 m ³
km 0,335	LS	plocha 181 m ²	výkop 29,0 m ³