

**Realizace prvků společných zařízení KoPÚ Neplachovice
SO 03 Doplnková polní cesta DC1**

R E K A P I T U L A C E částečná
(podrobný výkaz výměr v příloze G.1)

Výkop		65 m ³	
Výkop pro drén		173 m ³	
Odstranění ornice tl.250 mm		4.344 m ²	
<u>km 0,104 - 0,176</u>			
Zásyp zeminou vhodnou pro homogenní hráze		297 m ³	
- z toho pak výkop pro kamenný práh		43 m ³	
- zásyp svahů zeminou vhodnou pro homogenní hráze		21 m ³	
Dosypání štěrkodrt'		158 m ³	
Zásyp zpět		48 m ³	
Svahování		1.454 m ²	
Ohumusování, osetí		1.454 m ²	
Osetí (zatravnovací vrstva)		3.321 m ²	
Osetí zbytku parcely		6.270 m ²	
<u>Drén km 0,000 - 1,100</u>	ŠP obsyp potrubí	165 m ³	
	ŠP lože	22 m ³	
<u>Skladba cesty km 0,000 – 0,020; km 1,127 - 1,147:</u>			
Vibrovaný štěrk	VŠ	200 mm	136 m ²
Štěrkodrt'	ŠD _B	200 mm	144 m ²
<u>Skladba cesty km 0,104 - 0,176:</u>			
Štěrkodrt'	ŠD _B	200 mm	216 m ²
<u>Skladba cesty km 0,020 – 0,104; km 0,176 - 1,127:</u>			
Vibrovaný štěrk	VŠ	150 mm	3.633 m ²
Štěrkodrt'	ŠD _B	150 mm	3.883 m ²

Hospodářské přejezdy:

km 0,455	PS,LS	plocha 145 m ²	výkop 4,8 m ³ ; dosyp štd 2,8 m ³
km 0,840	PS,LS	plocha 145 m ²	výkop 3,5 m ³ ; dosyp štd 3,75 m ³

Rozšíření ve směrovém oblouku:

V4	PS km	plocha 15 m ²	
V5	LS km	plocha 26 m ²	
V6	PS km	plocha 18 m ²	dosyp štd 0,40 m ³
V10, V11	PS km	plocha 17 m ²	dosyp štd 1,40 m ³
	LS km	plocha 16 m ²	výkop 1,0 m ³