

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Brno
Název akce: **Údržba HOZ Valašsko**

Základní údaje:

Název HOZ: HMZ POLICNA 5, HMZ POLICNA 5B
ID: 5130000075-11201000
Kapacita prováděné údržby: ZÚ 0,000 km – KÚ 0,247 km
Katastrální území: Poličná
Obec: Poličná
ORP: Valašské Meziříčí

Název HOZ: HMZ RATIBOR 2, HMZ RATIBOR 2A
ID: 5130000080-11201000
Kapacita prováděné údržby: ZÚ 0,000 km – KÚ 0,889 km
Katastrální území: Pržno u Vsetína
Obec: Pržno
ORP: Vsetín

Název HOZ: HMZ HOV.HUSLENKY, HMZ HOV.HUSLENKY A
ID: 5130000020-11201000
Kapacita prováděné údržby: ZÚ 0,000 km – KÚ 0,252 km
Katastrální území: Halenkov
Obec: Halenkov
ORP: Vsetín

Povodí: Moravy
Kraj: Zlínský

Časový plán provádění prací:

Termín zahájení: říjen 2024
Termín dokončení: nejpozději 22. 11. 2024

Výchozí podklady:

- Periodické sečení porostů v průtočných profilech otevřených kanálů HOZ po dokončené komplexní údržbě a na základě pravidelných ústních jednání se zástupci místních samospráv a soukromých subjektů.
- Udržovací prohlídka HOZ ze dne 7. 8. 2024.
- Práce nevyžadují stanoviska a vyjádření.
- Přístup k HOZ je z přilehlých komunikací nebo z koryta HOZ. Dotčené pozemky:
 - HOZ „HMZ Poličná 5B“ se nachází na pozemcích p. č. 1831/9, 2065/2, 1838, 2065/5, 1839/3, 1839/2, 1857, 203/2 a 1852 v k.ú. Poličná. Pozemky pod profilem HOZ v Poličné jsou ve vlastnictví soukromých osob.
 - HOZ „HMZ Ratibor 2A“ se nachází na pozemcích p. č. 1877/46, 1877/33, 1877/32, 1817/2, 1817/3, 1817/12, 1817/10, 1877/23, 1877/22, 1817/8, 1817/1, 1817/7,

- 1784/5, 1784/4, 1784/3, 1784/2 a p. č. 1784/1 v k.ú. Pržno u Vsetína. Pozemky pod profilem HOZ v Pržně jsou převážně ve vlastnictví obce.
- Koryto HOZ „HMZ Hov.Huslenky A“ se nachází na pozemku p. č. 5/3 a 5/10 k. ú. Halenkov. Pozemek pod profilem HOZ v Halenkově je ve vlastnictví obce.

Popis současného stavu:

Poličná – HMZ Poličná 5B

Jedná se o otevřený odvodňovací kanál o celkové délce 0,247 km, který byl vybudován v roce 1982. Tento kanál je ve dně opevněn, svahy nejsou opevněny, tvar profilu HOZ je lichoběžníkový se sklony svahů 1:1,5 a převažující šířkou dna 0,5 m. Na trase HOZ se nachází 5 propustků propojující místní silnici s okolními pozemky. Průtočný profil HOZ je středně hustě zarostlý porostem (traviny, kopřivy apod.) a pomístně náletovými dřevinami (výmladky), které netvoří souvislou plochu větší než 40 m². V roce 2017 byla zrealizována na HOZ kompletní údržba a následně v letech 2018–2023 bylo provedeno sečení.

Byla provedena prohlídka a pořízena fotodokumentace.

Pržno – HMZ Ratiboř 2A

Jedná se o otevřený kanál o celkové délce 0,889 km, který se nachází na jižním okraji intravilánu obce Pržno. HOZ je v celé délce zarostlé převážně vodním rostlinstvem a divokým porostem. Dno o šířce 60 cm je v celém úseku zpevněno betonovými žlabovkami. Sklony svahů jsou 1:1,5. V roce 2015 byla zrealizována na HOZ kompletní údržba. V letech 2018–2023 bylo provedeno na HOZ sečení.

Byla provedena prohlídka a pořízena fotodokumentace.

Halenkov – HMZ Hov.Huslenky A

Jedná se o otevřený kanál o celkové délce 0,252 km, který se nachází na jihozápadě intravilánu obce Halenkov. Dno HOZ o šířce 50 cm je v celém úseku zpevněno betonovými žlabovkami a je bez většího výskytu sedimentů. Sklony svahů jsou 1:1,5. HOZ je zarostlé hustým porostem a vodním rostlinstvem. Na základě požadavku místní samosprávy bylo v letech 2018–2023 provedeno na HOZ sečení.

Byla provedena prohlídka a pořízena fotodokumentace.

Technický popis prací:

Poličná – HMZ Poličná 5B

Bude provedeno vysečení velmi hustého porostu a odstranění náletových dřevin, včetně shrabání pokosených porostů s následným naložením materiálu, odvezením a ekologickou likvidací v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Odstraněním náletových dřevin (výmladků) vznikne neupotřebitelná dřevní hmota, která bude ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- | | |
|---|--------------------|
| - posečení průtočného profilu | 0,127 ha |
| - odstranění náletových dřevin | 116 m ² |
| - vyhrabání a naložení pokoseného porostu | 0,127 ha |
| - ekologická likvidace z plochy | 0,127 ha |
| - ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty z náletových dřevin | 116 m ² |

Údržba bude provedena v celkové délce 0,247 km.

Pržno – HMZ Ratiboř 2A

Bude provedeno vysečení velmi hustého porostu a vodního rostlinstva, včetně shrabání pokosených porostů s naložením a odvezením k ekologické likvidaci v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- | | |
|---|----------|
| - posečení průtočného profilu | 0,702 ha |
| - vyhrabání a naložení pokoseného porostu | 0,702 ha |
| - ekologická likvidace z plochy | 0,702 ha |

Údržba bude provedena v celkové délce 0,889 km.

Halenkov – HMZ Hov.Huslenky A

Bude provedeno vysečení velmi hustého porostu a vodního rostlinstva, včetně shrabání pokosených porostů s naložením a odvezením k ekologické likvidaci v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- | | |
|---|----------|
| - posečení průtočného profilu | 0,201 ha |
| - vyhrabání a naložení pokoseného porostu | 0,201 ha |
| - ekologická likvidace z plochy | 0,201 ha |

Údržba bude provedena v celkové délce 0,252 km.

Nakládání s porostem:

Pokosený porost bude v rámci údržby vyhrabán, naložen a odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Celkově sečená **plocha je 1,030 ha**. Celková **délka** sečených kanálů HOZ je **1,388 km**.

Manipulace s křovím a stromy:

Odstraněním náletových dřevin z průtočného profilu nevznikne žádná upotřebitelná dřevní hmota. Neupotřebitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Nakládání se sedimenty:

Není předmětem prací.

Nakládání se sutí:

Není předmětem prací.

Další doplňující údaje:

- Sečení HOZ „HMZ Poličná 5B“ bude provedeno v koordinaci mezi zhotovitelem a vlastníkem okolních pozemků sousedících s HOZ.
- Sečení HOZ „HMZ Ratiboř 2A“ bude provedeno v koordinaci mezi zhotovitelem a obcí Pržno.
- Sečení HOZ „HMZ Hov.Huslenky A“ bude provedeno v koordinaci mezi zhotovitelem a obcí Halenkov.

Kontakty na pověřené osoby budou zhotoviteli předány při předání údržby k její realizaci.

V rámci provádění údržby HOZ učiní zhotovitel taková opatření, aby nedošlo při realizaci údržby HOZ ke znečištění, případně k poškození dotčených komunikací. V případě znečištění nebo poškození pozemních komunikací při realizaci údržby HOZ je **zhotovitel povinen** veškeré způsobené škody odstranit okamžitě, na vlastní náklady v rozsahu stanoveném správcem komunikace.

S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

Účel a cíl akce:

Údržba otevřených kanálů HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení, dojde ke zprůtočnění profilů HOZ a tím k zajištění podmínek pro funkci navazujících podrobných odvodnění v daném území (omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření).

Předpokládané finanční náklady – předpokládaná hodnota zakázky:

Dle kontrolního rozpočtu

Název HOZ	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
HMZ Poličná 5B, ID 5130000075-11201000	24 365,18	29 481,87
HMZ Ratiboř 2A, ID 5130000080-11201000	86 028,81	104 094,86
HMZ Hov.Huslenky A, ID 5130000020-11201000	23 124,89	27 981,12
Celkem	133 518,88	161 557,84

Datum: 24. 9. 2024

Vyhotovil: Ing. Rudolf Hrnčíř – terénní pracovník

Kontroloval: Ing. Dagmar Kuchovská

Schválil: Ing. Jaroslav Dočkal
vedoucí oddělení VHS Brno