

## Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb  
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Brno  
Název akce: **Údržba HOZ Sady**

### Základní údaje:

Název HOZ: SADY  
ID: 5120000069-11201000  
Kapacita prováděné údržby: ZÚ 0,000 km – KÚ 0,829 km  
Název HOZ: SADY  
ID: 5120000070-11201000  
Kapacita prováděné údržby: ZÚ 0,000 km – KÚ 0,285 km

Povodí: Moravy  
Katastrální území: Sady, Vésky  
Obec: Uherské Hradiště  
ORP: Uherské Hradiště  
Kraj: Zlínský

### Časový plán provádění prací:

#### **I. etapa sečení (HOZ 512\_069)**

Termín zahájení: II. polovina června 2025  
Termín dokončení: červen-červenec 2025 (doba provádění do 2 týdnů)

#### **II. etapa sečení (HOZ 512\_069 a 512\_070)**

Termín zahájení: říjen 2025  
Termín dokončení: 14. 11. 2025 (doba provádění do 4 týdnů)

### Výchozí podklady:

- Periodické sečení porostů v průtočných profilech otevřených kanálů HOZ po dokončené komplexní údržbě a pravidelných ústních jednáních se zástupci MěÚ Uherské Hradiště.
- Udržovací prohlídky HOZ ze dne 28. 3. 2025
- Práce nevyžadují stanoviska a vyjádření.
- Pozemky pod profilem HOZ v Sadech jsou ve vlastnictví města Uherské Hradiště a soukromých osob, kteří požadovali v roce 2016 kompletní údržbu koryta s následným každoročním pravidelným sečením. Přístup ke korytu HOZ je z místních komunikací.
- Dotčené pozemky:  
Koryta HOZ v Sadech se nachází na pozemcích p. č. 530/3, 530/5, 3859/1, 531/2, 815/13, 815/14, 815/15, 815/16, 816/11, 815/11, 815/17, 815/18, 815/2, 815/19, 815/9, 815/2, 815/8, 815/7, 815/10, 815/1, 476/41, 476/40, 476/39, 476/38 a p. č. 476/37 k. ú. Sady. Dále pak na pozemcích p. č. 530/43, 530/44, 530/45, 530/47, 530/49, 530/52, 530/53, 530/128, 530/54, 530/78, 530/53, 530/85, 530/98 a p. č. 530/99 k. ú. Vésky.

### Popis současného stavu:

Jedná se o dva na sebe navazující otevřené odvodňovací kanály o celkové délce 1,114 km, kdy koryto HOZ Sady, ID 5120000070-11201000, o délce 0,285 km je napojeno na koryto HOZ Sady, ID 5120000069-11201000, o délce 0,829 km, které je zaústěno do VT Olšavy.

Kanály byly vybudovány v roce 1969 a 1970. Ve dně koryta HOZ jsou ze 4/5 celkové délky betonové žlabovky, ve zbylé části je dno neopevněné o šířce 0,5 m a sklony svahů 1:1,5. Průtočný profil HOZ je velmi hustě zarostlý vzrostlým divokým porostem a pomístně výmladky náletových dřevin (v nesouvislé ploše). V roce 2016 byla provedena komplexní údržba. V letech 2017–2022 a v roce 2024 proběhlo na obou HOZ sečení.

### **Technický popis prací:**

#### **HOZ Sady, ID 512000069-11201000**

Bude provedeno vysečení velmi hustého divokého porostu a odstranění pomístně rostoucích výmladků náletových dřevin, shrabání pokosených porostů a dřevní hmoty včetně ekologické likvidace. V úseku km 0,460 – 0,600 km, na ploše cca 920 m<sup>2</sup>, bude prováděno sečení z důvodů nepřístupnosti přímo v korytě HOZ (není přístup z břehových hran), s následným shrabáním, naložkou a přemístěním vysečeného materiálu na předem určené místo (mezideponie), odkud bude shrabaný materiál odvezen a ekologicky zlikvidován mimo intravilán obce, v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Plánovaná údržba je rozdělena na dvě etapy.

#### **I. etapa sečení (červen-červenec 2025):**

Technické řešení HOZ „Sady“, ID 512000069-11201000, spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- posečení průtočného profilu	0,573 ha
- vyhrabání a naložení pokoseného porostu	0,573 ha
- odstranění náletových dřevin	91 m <sup>2</sup>
- ekologická likvidace vysečeného porostu	0,573 ha
- ekologická likvidace odstraněné dřevní hmoty	91 m <sup>2</sup>

Údržba bude provedena v celkové délce 0,829 km.

#### **II. etapa sečení (říjen-listopad 2025):**

Technické řešení HOZ „Sady“, ID 512000069-11201000, spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- posečení průtočného profilu	0,582 ha
- vyhrabání a naložení pokoseného porostu	0,582 ha
- ekologická likvidace vysečeného porostu	0,582 ha

Údržba bude provedena v celkové délce 0,829 km.

#### **HOZ Sady, ID 512000070-11201000**

Bude provedeno vysečení velmi hustého divokého porostu a odstranění pomístně rostoucích výmladků náletových dřevin, shrabání pokosených porostů a dřevní hmoty včetně ekologické likvidace mimo intravilán obce, v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

#### **sečení (říjen-listopad 2025):**

Technické řešení HOZ „Sady“, ID 512000070-11201000, spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- posečení průtočného profilu	0,226 ha
- vyhrabání a naložení pokoseného porostu	0,226 ha
- odstranění náletových dřevin	143 m <sup>2</sup>
- ekologická likvidace vysečeného porostu	0,226 ha
- ekologická likvidace odstraněné dřevní hmoty	143 m <sup>2</sup>

Údržba bude provedena v celkové délce 0,285 km.

### **Nakládání s porostem:**

Pokosený porost bude v rámci údržby HOZ Sady vyhrabán, naložen a odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Celkově sečená plocha je **1,381 ha na obou HOZ v rámci obou sečí**. Celková **délka** sečených kanálů je **1,114 km**.

### **Manipulace s křovím a stromy:**

Odstraněním náletových dřevin z průtočného profilu nevznikne žádná upotřebitelná dřevní hmota. Neupotřebitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

### **Nakládání se sedimenty:**

Není předmětem prací.

### **Nakládání se sutí:**

Není předmětem prací.

### **Další doplňující údaje:**

Při údržbě HOZ v Sadech budou využívány výhradně místní komunikace. Vozidla budou po místních komunikacích projíždět se zvýšenou opatrností a sníženou rychlostí, aby byla minimalizována hlučnost, prašnost a vibrace. Zhotovitel učiní taková opatření, aby nedošlo při realizaci údržby HOZ ke znečištění a případnému poškození dotčených komunikací. V případě znečištění nebo poškození pozemních komunikací při realizaci údržby HOZ je **zhotovitel povinen** veškeré způsobené škody odstranit okamžitě, na vlastní náklady v rozsahu stanoveném správcem komunikace.

S ohledem na typ požadovaných prací nebyl zjišťován možný výskyt inženýrských sítí v zájmovém území.

### **Účel a cíl akce:**

Údržba otevřených kanálů HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení, dojde ke zprůtočnění profilů HOZ a tím k zajištění podmínek pro funkci navazujících podrobných odvodnění v daném území (omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření).

### **Předpokládané finanční náklady – předpokládaná hodnota zakázky:**

Dle kontrolního rozpočtu

<b>Název HOZ</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
512_069 Sady	101 091,58	122 320,81
512_070 Sady	37 111,65	44 905,10
<b>Celkem</b>	<b>138 203,23</b>	<b>167 225,91</b>

**Datum:** 4. 4. 2025

**Vyhotovil:** Ing. Rudolf Hrnčíř – terénní pracovník

**Kontroloval:** Ing. Dagmar Kuchovská

**Schválil:** Ing. Jaroslav Dočkal  
vedoucí oddělení VHS Brno