SO - 801
IP M

VÝSADBY IP M (KN 2090)		
JD	Jabloň domácí (Malus domestica)	10 ks
SŠ	Slivoň švestka (Prunus domestica)	11 ks
STROMY CELKEM		21 KS

SCHÉMA VÝSADBY

JD SŠ JD SŠ JD

8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

SŠ = ZKRATKA DŘEVINY

ROZESTUP STROMŮ V ŘADĚ 8,0 m
POPIS VIZ. TECH ZPRÁVA

PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ PLÁNĚ
PŘÍKOPEM V DÉLCE 199,35 m
KM 0,396 90 - 0,596 25
ZAÚSTĚNO DO PŘÍKOPU

SO - 101
CESTA C1b

VB7
R 1600,00
t 17,25
z 0,25
z 34,45
Δs 0,00 m

VB8
R 1000,00
t 8,44
z 0,04
z 16,88
Δs 0,00 m

VB9
R 600,00
t 10,00
z 3,49
z 9,56
Δs 0,00 m

VB10
R 1000,00
t 12,50
z 9,67
z 3,30
z 16,46
Δs 0,60 m

VÝHYBNA
DÉLKY 20,0 m, ŠÍŘKY 2,0 m
ROZŠÍŘENÍ 51,9 m²
KM 0,611 15 - 0,643 20

ROZŠÍŘENÍ V OBLOUKU 9,6 m²

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POLNÍ CESTU
KM 0,669 10

SJEZD NA POZEMKY
DÉLKY 17,0 m, ŠÍŘKY 1,8 m
ROZŠÍŘENÍ 31,1 m²
ZAKONČEN OBRUBOU DL. 17,0 m
KM 0,633 00 - 0,650 00

PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ PLÁNĚ
DRENÁŽÍ V DÉLCE 181,90 m
KM 0,581 30 - 0,669 10
ZAÚSTĚNO DO PŘEDPOLÍ PROPUSTKU

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P4,5/20
POLNÍ CESTA C1b
KATALOGOVÝ LIST PN 402

KM 0,396 90 - 0,596 25

KRYT - ASFALTOBETON JEMNOZRNNÝ
M 1 : 50
4 500 (250 | 4 000 | 250)

HUTNĚNÁ KRAJNICE (RECYKLÁT)
OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm - HYDROOSEV
SEJMUTÍ ORNICE V TL. 200 mm
ZÁSYP ORNICÍ - OSETÍ
3,0% | 8,0% | 3,0% | 0,00 | 3,0% | 8,0% | 3,0%
0,47
0,97
500

- ACO 11 - 40 mm
- PS
- ACP 16+ - 80 mm
- PI
- 90 MPa — ŠDa (0 - 63 mm) - 150 mm
- 60 MPa — ŠDa (0 - 63 mm) - 200 mm
- 30 MPa — KOMUNIKACE SE ZHUTNĚNÍM UPRAVENÁ PLÁŇ
- STABILIZOVANÉ PODLOŽÍ CEMENTOVÁPNITÁ SMĚS 5% V TL. 500 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P4,5/20
POLNÍ CESTA C1b
KATALOGOVÝ LIST PN 402

PRAVOSTRANNÁ DRENÁŽ KM 0,000 00 - 0,031 50
BEZ DRENÁŽE KM 0,031 50 - 0,039 00
PRAVOSTRANNÁ DRENÁŽ KM 0,092 00 - 0,371 60
LEVOSTRANNÁ DRENÁŽ KM 0,371 60 - 0,404 35

KRYT - ASFALTOBETON JEMNOZRNNÝ
M 1 : 50
4 500 (250 | 4 000 | 250)

SEJMUTÍ ORNICE V TL. 200 mm
ZÁSYP ORNICÍ - OSETÍ
HUTNĚNÁ KRAJNICE (RECYKLÁT)
ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV V TL. 100 mm
KM 0,000 00 - 0,014 80
8,0% | 3,0% | 0,00 | 3,0% | 8,0% | 3,0%
0,47
400
300

- ACO 11 - 40 mm
- PS
- ACP 16+ - 80 mm
- PI
- 90 MPa — ŠDa (0 - 63 mm) - 150 mm
- 60 MPa — ŠDa (0 - 63 mm) - 200 mm
- 30 MPa — KOMUNIKACE SE ZHUTNĚNÍM UPRAVENÁ PLÁŇ
- STABILIZOVANÉ PODLOŽÍ CEMENTOVÁPNITÁ SMĚS 5% V TL. 500 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P4,5/20
POLNÍ CESTA C1b
KATALOGOVÝ LIST PN 402

OBOUSTRANNÁ DRENÁŽ KM 0,581 30 - 0,669 10

KRYT - ASFALTOBETON JEMNOZRNNÝ
M 1 : 50
4 500 (250 | 4 000 | 250)

SEJMUTÍ ORNICE V TL. 200 mm
ZÁSYP ORNICÍ - OSETÍ
HUTNĚNÁ KRAJNICE (RECYKLÁT)
ŠD 16-32 mm FLEXIBIL DN 100
8,0% | 3,0% | 0,00 | 3,0% | 8,0% | 3,0%
0,47
0,97
400
300

- ACO 11 - 40 mm
- PS
- ACP 16+ - 80 mm
- PI
- 90 MPa — ŠDa (0 - 63 mm) - 150 mm
- 60 MPa — ŠDa (0 - 63 mm) - 200 mm
- 30 MPa — KOMUNIKACE SE ZHUTNĚNÍM UPRAVENÁ PLÁŇ
- SANACE PODLOŽÍ GEOTEXTILIE 300 g/m²
- LOMOVÝ KÁMEN 40 kg S PROSYPÁNÍM ŠDb 16-32 mm - 500 mm

LEGENDA:
- CESTA C1b
- PLOŠNÉ ODVODNĚNÍ
- KÁCENÍ
- IP M

BOD 248
Y = 722619,24
X = 1137523,85
Z = 510,17

D.1.1.2.1.a | D.1.1.2.1.b

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

SOUŘADNICE JTSK

OZNAČ.	ZAČÁTEK OBLOUKU Y	ZAČÁTEK OBLOUKU X	VRCHOL TEČEN Y	VRCHOL TEČEN X	KONEC OBLOUKU Y	KONEC OBLOUKU X
VB7	722289.68	1137581.89	722285.08	1137598.49	722281.43	1137615.33
VB8	722274.22	1137648.66	722272.43	1137656.91	722270.79	1137665.19
VB9	722260.56	1137716.64	722257.54	1137731.83	722268.18	1137743.09
VB10	722300.55	1137777.36	722307.19	1137784.39	722302.06	1137792.58
KÚ	722302.06	1137792.58				

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
Tomáš Hrdonka	Tomáš Hrdonka	Ing. Jakoubek Jaroslav	Ing. Tměj Jaroslav

agroprojekce Litomyšl s.r.o.
ROKYCANOVA 114/IV
VYSOKÉ MYTO 566 01
tel. 465 423 691 - 2
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

Kraj : Jihočeský | PÚsRP : Soběslav
OÚ : Chotěmice
Investor : ČR – Státní pozemkový úřad, pobočka Tábor

Akce :
Polní cesta C1b
v k.ú. Chotěmice

Obsah : Podrobná situace č.2

Stupeň :	DSP + DPS
Datum :	10. 2022
Formát :	10 A4
Zak.číslo :	028 30/21
Měřítko :	1:500
Příloha :	D.1.1.2.1.b.