

SO 04 - Vedlejší polní cesta VPC33, k.ú. Větrkovice u Vítkova

REKAPITULACE

Sejmutí ornice	2081 m ²
Výkop	502 m ³
Výkop - sanace pláně drceným kamenivem (tl. 500 mm)	234 m ³
Výkop příkopu	23 m ³
Svahování příkopu	53 m ²
Ohumusování, osetí cesty (tl. 100 mm)	607 m ²
Ohumusování, osetí příkopu (tl. 100 mm)	93 m ²
Násyp ŠTD	238 m ³
Zpětný zásyp	75 m ³
Štěrkodrt' hutněná (krajnice) fr. 0-63	63 m ³
Úprava pláně výkopu	3.421 m ²
Sanace pláně vápněním (tl. 450 mm) - 3% vápna	2.450 m ²
Odstranění betonových panelů	396 m ²

Drén

Výkop drénu	119 m ³
Obsyp drénu ŠTP	94 m ³
Štěrkopískové lože tl. 70 mm	42 m ³
Obal geotextilií	311 m ²

Skladba cesty: km 0,000–0,555 a 0,602-0,643

posyp drceným kamenivem (20 kg/m ²)			
Asfaltový uzavírací nátěr 2x	N 2V	A-	
Penetrační makadam hrubý	PMH	100 mm	
Štěrkodrt'	ŠD _A	150 mm	3.777 m ²
Štěrkodrt'	ŠD _B	150 mm	3.642 m ²

SO4 - Vedlejší polní cesta VPC34, k.ú. Větrkovice u Vítkova

REKAPITULACE

Výkop	413 m ³
Výkop - sanace pláňe drceným kamenivem (tl. 500 mm)	339 m ³
Ohumusování, osetí cesty (tl. 100 mm)	137 m ²
Zpětný zásyp	19 m ³
Štěrkodrt' hutněná (krajnice) fr. 0-63	5 m ³
Úprava pláňe výkopu	294 m ²

Drén

Výkop drénu	9 m ³
Obsyp drénu ŠTP	7 m ³
Štěrkopískové lože tl. 70 mm	3 m ³
Obal geotextilií	23 m ²

Skladba cesty: km 0,000–0,4265

posyp drceným kamenivem (20 kg/m ²)			
Asfaltový uzavírací nátěr 2x	N 2V	A-	
Penetrační makadam hrubý	PMH	100 mm	
Štěrkodrt'	ŠD _A	150 mm	312 m ²
Štěrkodrt'	ŠD _B	150 mm	300 m ²

Sjezdy

km 0,309 hospodářský sjezd HS16	65 m ² (23,4 m ³)
km 0,531 hospodářský sjezd HS17	34 m ² (14,3 m ³)
km 0,577 hospodářský sjezd HS18	12 m ² (4,8 m ³)

Výhybny

km 0,348 – 0,368 výhybna V9	53 m ²
-----------------------------	-------------------

Rozšíření v místě oblouku

km 0,000 – 0,070	40 m ²
km 0,127 – 0,160	10 m ²
km 0,570 – 0,615	15 m ²

Rozšíření v místě napojení na stávající cestu

km 0,000 - 0,030	39 m ²
km 0,624 - 0,644	61 m ²

Rozšíření v místě napojení VPC 34 na VPC 33

km 0,00 - 0,017	100 m ²
kamenná rovinanina	86 m ²