



SO-02 LBK 10

prvek	č. parcely	výměra	výměra k založení trávovbylinného podrostu m2	kosení	mulčovaná plocha m2	úseky oplocení ks	obvod oplocení m	počet bran
LBK 10	2618	1 546	31	1 513	0	0	0	0
LBK 10	2620	2 357	0	2 357	0	0	0	0
LBK 10	2520	3 688	807	2 871	176	1	148	2
LBK 10	2522	3 273	129	3 144	0	0	0	0
LBK 10	2502	2 571	2 571	0	695	1	363	2
LBK 10	2523	3 998	3 998	0	1 001	2	608	4
LBK 10	2525	4 475	4 475	0	1 194	2	625	4
LBK 10	2472	6 865	6 748	117	1 833	3	960	6
Celkem		28 773	18 759	10 002	4 898	9	2 704	18

OP VVN nadzem.

OP VVN nadzem.

SO-02 LBK 10	č. úseku ve výkrese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	celkem
Stromy listnaté s baly solitérní														
PA	Prunus avium	1			2	1								4
Pp	Pyrus pyrastraster					1					3		1	5
S	Sorbus torminalis			1	1	2								4
Qp	dub zimní							2	2	2				6
A	Tilia cordata							5	2	3	3			13
J	Juglans regia							4	4	4	2			14
M.Jm	Malus sp.									2	2		2	6
celkem		1	0	1	3	4	0	11	6	11	10	0	3	50
Stromy listnaté s baly do skupin														
A	Acer platanoides						10							10
C	Carpinus betulus						10							10
PA	Prunus avium													0
Qp	Quercus petraea						10							10
S	Sorbus torminalis													0
T	Tilia cordata						10							10
celkem		0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
Keře a stromovité keře do skupin														
AC	Acer campestre						10							10
GRM	Crateagus monogyna													0
RAC	Rhamnus cathartica													0
celkem		0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Keře podsadbové														
COS	Cornus sanguinea						40							40
LCX	Lonicera xylosteum						40							40
LV	Ligustrum vulgare						40							40
PS	Prunus spinosa						40							40
ROC	Rosa canina						40							40
celkem		0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
Keře výplňové														
CAV	Corylus avellana						10							10
EU	Euonymus europaea						10							10
VO	Viburnum opulus						10							10
celkem		0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
celkem dřevin v úseku		1	0	1	3	4	280	11	6	11	10	0	3	330

LEGENDA:

- 1/776 označení výsadbového úseku číslo / celkový počet vysazovaných dřevin
- PA - 3 výsadbový úsek pomocná výtčovací osnova
- C LCX strom solitérní listnatý / počet kusů
- T ROC stromy listnaté do skupin s balem (10 ks) s podsadbou nižších keřů (40 ks)
- SXC keře a stromovité keře do skupin (10 ks) s podsadbou nižších keřů (40 ks)
- 276 keře v trojřadách (podsadbové a výplňové) v zamulčovaných páslech o šířce 0,5 m

- zapěstovaný travovbylinný porost na předem upravené ploše
- stávající vegetace
- dočasné lesnické oplocení s branou ochrana proti okusu
- zaměření skutečného stavu
- obvod staveniště / řešená parcela
- parcela s parcelním číslem

Před zahájením prací je nutné výtčít podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK Výšk. systém: BPV			
AKCE:	REALIZACE PRVKŮ ÚSES, PEO A POLNÍCH CEST V K.U. MĚNIN 2		
K.Ú.:	MĚNIN	AUTOR.PROJ.ÚSES:	
OKRES:	BRNO – VENKOV	PROJEKTANT:	
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JMK, Pobočka BRNO	PROJEKTANT:	
STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:	117-3198-21
OBSAH:	STAVEBNÍ OBJEKT SO-02 LBK 10 (úsek 1-12)	MĚŘÍTKO:	1:500
		DATUM:	11/2021
		PŘÍLOHA:	C.2.4.1