

	VED.PROJEKTU	ODP.PROJEKTANT	P	RAZÍTKO
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	NĚMČOVICE	
OBJEDNATEL:	ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň			
Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic SO 103 - Polní cesta VPC 2.5.1				SOUBOR1-Olešná_2_5_1-TZ-103.doc
TECHNICKÁ ZPRÁVA				DATUM11/2022
				STUPEŇDSP, PDPS
				ZMĚNA Č.
				PŘÍLOHA / PARÉ 103-1.

Akce: Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic

Stavební objekt: SO 103 - Polní cesta VPC 2.5.1

Stavebník: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Stupeň: Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

zpracoval:

datum: 11/2022

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE



1. Označení stavby

Název stavby: Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1
v k.ú. Olešná u Radnic
Objekt: SO 103 - Polní cesta VPC 2.5.1
Katastrální území: k.ú. Olešná u Radnic
Obec: Němčovice
Kraj: Plzeňský
Druh stavby: Novostavba
Předmět stavby: Pozemní komunikace

2. Stavebník

Název: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
IČ: 013 12 774

3. Projektant

Název: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
Sídlo: Útušice 66, 332 09
Kontaktní adresa: Koterovská 177, 326 00 Plzeň
Vedoucí projektu: 
Zodpovědný projektant: 
IČ: 263 88 791

B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

V rámci SO 103 je řešena novostavba polní cesty VPC 2.5.1 v kategorii P 4/30. Polní cesta (dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi polní cestu VPC 2.13.1 a VPC 2.16 resp. VPC 2.5.2 v k.ú. Olešná u Radnic. Celková délka úprav na základě závěrů projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 115 m. Součástí úprav je návrh sejmutí ornice, hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého a přechodného dopravního značení. Sjezd je navržen levostranně v km 0,649 49.

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 13/1997 Sb., vyhláškou 104/1997 Sb. a vyhláškou 146/2008 Sb., v souladu s ČSN 73 6109 a ČSN 73 6102 včetně navazujících TP a v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ

Výchozí podklady pro návrh předloženého stavebního objektu byly následující:

- Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Olešná u Radnic z podmínek provádění plnění SOD

- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu v měřítku 1:500 (zprac. GEODÉZIE BOHEMIA s.r.o., [REDAKCE] 08/2022)
- zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu (zprac. Geo - Tec GS, a.s. 09/2022, [REDAKCE])
- podklady o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí potvrzené jednotlivými správci
- závěry z jednání a požadavky objednatele v průběhu projekčních prací
- průzkum staveniště, průzkum stávajícího dopravního značení

D. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

SO 103 je podmíněn realizací žádné stavby ani SO 101, 102, 201 a 401.

E. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Stromy na sousedních pozemcích, které by mohly být v kontaktu se stavebními úpravami, budou opatřeny z důvodu ochrany před poškozením mechanizmy ochranným bedněním výšky 2 m.

Stavba vyvolává kácení vzrostlých stromů. Podrobný výčet kácení je součástí př. č. C.4 Speciální situační výkres - situace kácení.

V rámci SO 103 není navrženo sejmutí ornice s ohledem na závěry z geotechnického průzkumu.

SO 103 řeší návrh PC v kategorii P 4/30 jako jednopruhovou PC s šířkou zpevnění 3,5 m (v místě výhyben pak 5,5 m) s doprovodnými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m.

Trasa je od začátku úprav vedena v pravostranném oblouku o poloměru $R = 25$ m, navazuje přímá délky cca 17 m, na kterou navazuje levostranný oblouk o poloměru $R = 60$ m. Trasa pak pokračuje v přímé délky cca 13 m a dále pokračuje levostranným obloukem o poloměru $R = 20$ m s inflexí na pravostranný oblouk o poloměru $R = 14$ m s napojením na VPC 2.13.1.

Propojení VPC 2.5.1 v km 0,629 s MK 7c (dle pasportu obce Němčovice) do obce Olešná bude pouze formou pěšího propojení šířky 1,5 m s povrchem ze štěrkodrti 0/22 tl. 10 cm.

Výškově je trasa PC navržena tak, aby niveleta byla přibližně v úrovni navazujících levostranných pozemků a bylo možné výškově napojit polní cestu VPC 2.13.1. Tím je trasa v převážném rozsahu vedena v násypu a vyplní stávající zářezové těleso cesty VPC 2.5.1.

Trasa je vedena klesáním od místa napojení na VPC 2.16 (resp. VPC 2.5.2) ve sklonu 5 %, dále pak stoupá až k místu napojení VPC 2.13.1 ve sklonu 6,5 %.

Dále úpravy řeší návrh křižovatkového napojení VPC 2.5.2 v km 0,544 34 formou stykové křižovatky s úhlem napojení 75° . V místě této křižovatky je navržen přeliv, který bude převádět vodu z polní cesty VPC 2.5.2 do stávající rokle na severu od křižovatky.

V příčném uspořádání je PC navržena s šířkou zpevnění 3,5 m s doprovodnými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržený jednostranný 2,5%, sklon nezpevněných krajnic pak 2,5 resp. 8%. S ohledem na návrh jednopruhové PC jsou navrženy výhybny s celkovou šířkou zpevnění 5,5 m. Výhybny jsou navrženy v místech směrových oblouků o menších poloměrech a v místě křižovatky VPC 2.5.1 a VPC 2.16 (resp. 2.5.2). Náběhové klíny 1:3 (tj. 3 m).

Vozovka je navržena s povrchem asfaltovým (ACO 11 tl. 4 cm) s novou konstrukcí vozovky pro TDZ IV TP Katalog vozovek polních cest, listopad 2011, s celkovou tl. konstrukce 46 cm. Nezpevněné krajnice jsou navrženy dosypem z R – mat. v tl. 10 cm.

Závěry GT posouzení stanovil, že stávajícím na úvozu se strmými svahy, je nutné provázání stávajících svahů do nově budovaného tělesa násypu pomocí svahových stupňů (zazubením) stávajících svahů. Sklon svahů úvozu nad budoucí niveletou nutno dále upravit do

sklonu stabilního (např. 1: 2 až 1 : 2,5). Do násypů doporučujeme ukládat zeminy vhodné, při přirozené vlhkosti, která je blízká vlhkosti optimální. Pro realizaci násypu i aktivní zóny předpokládáme nákup a dovoz zemin vhodných do násypu a aktivní zóny. Násyp bude prováděn po vrstvách max. tl. 25 cm.

Po dobu celého průběhu provádění zemních prací a zakládání stavby je nezbytně nutný geotechnický dozor.

PC bude odvodněna povrchově do okolního terénu. Pláň je navržena se sklonem 3% a bude odvodněna do podélné drenáže PVC DN 160, která bude zaústěna do vsakovacího trativodu se záhozem lomovým kamenem 63/125 se separační geotextilií. Na drenážích budou provedeny kontrolní revizní šachty z PE DN 300 s rámem a poklopem litinovým pro D400 osazené ve vzdálenostech cca 60 m.

Skladby jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky a detaily drenáží jsou patrné z přílohy č. 4. Vzorové příčné řezy.

• **Hospodářské sjezdy**

Sjezd je navržen levostranně v km 0,649 49. Polohy, typy a šířky sjezdů byly určeny objednatelem (SPÚ) a upřesněny na základě závěrů z místní prohlídky dne 6.9.2022 (viz zápis - část F. DOKLADY).

Sjezd je navržen v šířce 6 m. Délka sjezdu je proměnná, je vždy zakončen na hranici pozemku polní cesty a přilehlého pozemku a to jak situačně tak i výškově.

Povrch sjezdu včetně konstrukce je shodný s návrhem polní cesty, podél sjezdu jsou navrženy nepevněné krajnice šířky 0,25 m s dosypem z R – mat. v tl. 10 cm, v konci sjezdů je výšková úroveň povrchu v úrovni navazujícího pozemku.

• **Terénní úpravy**

Na nepevněné krajnice navazují doprovodné TÚ formou svahování max. 1:2, v místech, kde je polní cesta v odřezu pak s dorovnáním na terénní hranu na hranici pozemku určeného pro polní cestu.

V plochách TÚ bude provedeno rozprostření ornice v průměrné tl. 20 cm do definitivní výškové úrovně a osetí travním semenem (luční směs). Veškeré úpravy TÚ budou prosty stavebních odpadů, sutí a vytrvalých plevelů (včetně jejich částí schopných reprodukce).

Zemní práce pro SO 103 budou prováděny vždy po vytýčení veškerých stávajících vedení. Předpokládá se těžitelnost zeminy ve třídě I. dle ČSN 73 6133. Zemní práce se předpokládají bez dotyku se spodní vodou. Případné úpravy zatřídění zemin budou prováděny v průběhu stavby, rovněž tak případné problémy se zajištěním spodní vody.

• **Vytýčení**

Vytýčení SO 103 je patrné z přílohy 2. Situace včetně vytýčení a dopravního značení. Vytýčení je vztaženo k směrovému polygonu. Vrcholy polygonu jsou dány souřadnicemi v systému JTSK. Tyto základní vytyčovací prvky jsou pak doplněny kótami resp. příčnými řezy, v nichž jsou úpravy vztaženy k osám vytýčení. Výškový systém geodetického podkladu je v systému Bpv, výškové fixy a jejich detailní polohy zajistí geodet stavby. Vzhledem k digitálnímu zpracování návrhu je možné po předchozí dohodě se stavebníkem předat vybranému dodavateli na vyžádání situaci včetně vytýčení v digitální formě.

F. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK

PC bude odvodněna povrchově do okolního terénu. Pláň je navržena se sklonem 3% a bude odvodněna do podélné drenáže PVC DN 160, která bude zaústěna do vsakovacího trativodu se záhozem lomovým kamenem 63/125 se separační geotextilií. Na drenážích budou provedeny kontrolní revizní šachty z PE DN 300 s rámem a poklopem litinovým pro D400 osazené ve vzdálenostech cca 60 m.

V místě násypového tělesa komunikace v návaznosti na stávající oplocení sousedního pozemku č. parc. 612 k.ú. Olešná u Radnic bude při patě svahu osazena betonová žlabovka š. 60 cm do lože z betonu C 12/15-X0 tl. 10 cm na podsyp ze štěrkodrti ŠD 0/22, A tl. 10cm. Žlabovky budou zaústěny do vsakovacího trativodu se záhozem lomovým kamenem 63/125 se separační geotextilií.

G. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SSZ, DIO

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Návrh jednotlivých svislých dopravních značek včetně jejich základního umístění je patrný z přílohy 2. Situace včetně vytýčení a dopravního značení.

Je užito 1 ks IP10a na začátek MK 7c u kapličky v Olešné.

Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě. Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Před definitivním osazením dopravních značek nutno respektovat obsah výše popsaných odstavců včetně uložených podzemních vedení, nad nimiž DZ nelze umisťovat.

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení značek projednán a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ na komunikační síti.

Po vytýčení polohy SDZ bude provedeno odsouhlasení správcem komunikace a PČR DI.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

S ohledem na stavbu mimo veřejně přístupné komunikace není předmětem.

H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

Realizace úprav na objektech bude provedena v souladu s DIO.

V dostatečném předstihu budou o provádění prací informovány veškeré složky IZS.

Vybraný zhotovitel stavby je povinen dodržet podmínky jednotlivých správců sítí, které jsou součástí vydaných podkladů o existenci, nebo jsou vydány v rámci vyjádření projektové dokumentace.

Vybraný zhotovitel si před zahájením stavebních prací zajistí aktualizaci vyjádření všech správců sítí.

Během prováděných prací na SO 103 nedojde k dopadu na životní prostředí, je nutno minimalizovat hluk strojních mechanismů, zajistit prostor proti nadměrnému prachu a činit taková opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících životní prostředí.

Stavební objekt bude prováděn v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb. na zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti na Zákon 262/2006 Sb. další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3 Zákoníku práce. Požadavky, kterými

se bezpečnost při provádění prací bude řídit, budou respektovat Nařízení vlády 591/2006 Sb., kterým se provádí některé paragrafy Zákona 309/2006 Sb.

I. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Není předmětem SO.

**J. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O OVĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ**

Není předmětem SO.

**K. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ
POHYBU A ORIENTACE**

S ohledem na typ stavby není předmětem SO.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuálně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru správce!!!

V projektové dokumentaci jsou konkrétní výrobky uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách jako referenční.